Номер закупки: 082-0038580

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Южные электрические сети
_____ И.А. Пиналов
"___" _____20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-337535
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2165 от 27.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) | (район) | (округ) | г Домодедово, мкр Белые Столбы (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2278, ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-24-302-221146(439774)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений,«Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☐	Предоставление оборудования	
	☑	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми" по ценам, согласованным с заказчиком.
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: **2 321 776,25 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	2 065 972,81 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	255 803,44 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен **30** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП	
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	**30*** дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 марта 2027 г.



Заместитель директора по КС - начальник управления подпись **С.А. Дмитренко**

Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами подпись **Е.И. Суханова**

Начальник сметно-договорного отдела УКС подпись **О.В. Кучаева**

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики подпись **О.В. Демушкина**

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.

Заместитель директора по капитальному строительству ЮЭС - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного п I-337535 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ ПСД №2165 от 27.07.2026

нование инвестиционного проекта: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2278, ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-24-302-221146(439774)

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб.**
								Содержание заказчика	**Строительный контроль**	**Резерв средств на непредвиденные работы и затраты**	**прочие (в составе 1,9 главы ССР)**	**(без НДС):**
	2025	1 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	1 693 420,34	0,00	209 674,95	0,00	74 791,64	40 726,24	60 558,39	0,00	2 079 171,56
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	1 693 420,34	0,00	209 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 095,29
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						**Итого: руб.**
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на	Подготовка документации по планировке территории	**(без НДС):**
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	1 693 420,34	0,00	209 674,95	0,00	0,00	74 791,64	40 726,24	60 558,39	0,00	0,00	0,00	2 079 171,56
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в												
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		74 791,64	40 726,24	60 558,39	0,00	0,00	0,00	**176 076,27**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**1 958 098,44**	**0,00**	**242 446,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 545,15**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	1 958 098,44	0,00	242 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 200 545,15**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах												**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	1 958 098,44	0,00	242 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 200 545,15**

7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,86482901	0,86482901	0,86482901	0,86482901	0,86482901	0,86482901	0,86482901	0,86482901	0,86482901	0,86482901	0,86482901	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	1 693 420,34	0,00	209 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 903 095,29**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	1 693 420,34	0,00	209 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 903 095,29**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**2 065 972,81**	**0,00**	**255 803,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 321 776,25**

*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

**Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($C_{ЗАК}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС Кучаева О В



19.08.2026

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — Начальник УКС

Дмитренко С.А

202 г

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2278, ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, в т ч ПИР. МО, городской округ Домодедово, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-24-302-221146(439774)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 337535-РП от 17.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.03							I-337535
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4 в траншее	307,45857	88,91256	-		396,37113
2	02-01-02	Строительство КЛ-0,4 в трубе	54,41522	6,72900	-		61,14422
3	02-01-03	Строительство КЛ-0,4 по конструкциям	115,28692	312,01248	-		427,29940
4	02-01-04	Строительство КЛ-10 в траншее	269,74800	65,33721	-		335,08521
5	02-01-05	Строительство КЛ-10 в трубе	280,10943	34,09795	-		314,20738
6	02-01-06	Строительство КЛ-10 по конструкциям	48,70618	79,03176	-		127,73794
7	02-01-07	Строительство ТП	321,68346	63,67035	1 895,72372		2 281,07753
8	02-01-08	Строительство ШР	45,59250	52,69198	155,78548		254,06996
		Итого: по главе 2	*1 443,00028*	*702,48329*	*2 051,50920*	-	*4 196,99277*
		Итого: по главам 1-2	*1 443,00028*	*702,48329*	*2 051,50920*	-	*4 196,99277*
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
9	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	*1 443,00028*	*702,48329*	*2 051,50920*	-	*4 196,99277*
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
10	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	27,41701	13,34718			40,76419
11	09-01-01	ПНР КЛ-0,4				7,02217	7,02217
12	09-01-02	ПНР КЛ-10				13,95343	13,95343
13	09-01-03	ПНР КТП				168,15761	168,15761
14	09-01-04	ПНР ШР				20,54174	20,54174
		Итого: по главе 9	*27,41701*	*13,34718*	-	*209,67495*	*250,43914*
		Итого: по главам 1-9	*1 470,41729*	*715,83047*	*2 051,50920*	*209,67495*	*4 447,43191*
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
15	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				95,17504	95,17504
16	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				180,91605	180,91605
		Итого: по главе 10	-	-	-	*276,09109*	*276,09109*
		Итого: по главам 1-10	*1 470,41729*	*715,83047*	*2 051,50920*	*485,76604*	*4 723,52300*
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
17	Договор № 337535-РП от 17.03.2025	Проектные работы				156,02995	156,02995
		Итого: по главе 12	-	-	-	*156,02995*	*156,02995*
		Итого: по главам 1-12	*1 470,41729*	*715,83047*	*2 051,50920*	*641,79599*	*4 879,55295*
	Непредвиденные затраты						
18	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	44,11252	21,47491	61,54528	19,25388	146,38659
		Итого: Непредвиденные затраты	44,11252	21,47491	61,54528	19,25388	146,38659
		Итого с непредвиденными	*1 514,52981*	*737,30538*	*2 113,05448*	*661,04987*	*5 025,93954*
	НДС						
19		НДС - 22 %	333,19656	162,20718	464,87199	145,43097	*1 105,70670*
		Итого НДС	*333,19656*	*162,20718*	*464,87199*	*145,43097*	*1 105,70670*
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	*1 847,72637*	*899,51256*	*2 577,92647*	*806,48084*	6 131,64624

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект" В.В.Пономарев

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

_____ С.А.Дмитренко

_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2278, ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-24-302-221146(439774)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 337535-РП от 17.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.03 — I-337535

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4 в траншее	-	-	-		-
2	02-01-02	Строительство КЛ-0,4 в трубе	-	-	-		-
3	02-01-03	Строительство КЛ-0,4 по конструкциям	-	-	-		-
4	02-01-04	Строительство КЛ-10 в траншее	-	-	-		-
5	02-01-05	Строительство КЛ-10 в трубе	-	-	-		-
6	02-01-06	Строительство КЛ-10 по конструкциям	-	-	-		-
7	02-01-07	Строительство ТП	**321,68346**	**63,67035**	**1 895,72372**		2 281,07753
8	02-01-08	Строительство ЩР	**45,59250**	**52,69198**	**155,78548**		254,06996
		Итого: по главе 2	*367,27596*	*116,36233*	*2 051,50920*	-	*2 535,14749*
		Итого: по главам 1-2	***367,27596***	***116,36233***	***2 051,50920***	-	***2 535,14749***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
9	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***367,27596***	***116,36233***	***2 051,50920***	-	***2 535,14749***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
10	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**6,97824**	**2,21088**			9,18912
11	09-01-01	ПНР КЛ-0,4				-	-
12	09-01-02	ПНР КЛ-10				-	-
13	09-01-03	ПНР КТП				-	-
14	09-01-04	ПНР ЩР				-	-
		Итого: по главе 9	*6,97824*	*2,21088*	-	-	*9,18912*
		Итого: по главам 1-9	***374,25420***	***118,57321***	***2 051,50920***	-	***2 544,33661***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
15	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**54,44880**	54,44880
16	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**106,12441**	106,12441
		Итого: по главе 10	-	-	-	*160,57321*	*160,57321*
		Итого: по главам 1-10	***374,25420***	***118,57321***	***2 051,50920***	***160,57321***	***2 704,90982***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
17	Договор № 337535-РП от 17.03.2025	Проектные работы				**156,02995**	156,02995
		Итого: по главе 12	-	-	-	*156,02995*	*156,02995*
		Итого: по главам 1-12	***374,25420***	***118,57321***	***2 051,50920***	***316,60316***	***2 860,93977***
	Непредвиденные затраты						
18	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**11,22763**	**3,55720**	**61,54528**	**9,49809**	85,82820
		Итого: Непредвиденные затраты	11,22763	3,55720	61,54528	9,49809	85,82820
		Итого с непредвиденными	***385,48183***	***122,13041***	***2 113,05448***	***326,10125***	***2 946,76797***
	НДС						
19		НДС - 22 %	**84,80600**	**26,86869**	**464,87199**	**71,74228**	***648,28896***
		Итого НДС	***84,80600***	***26,86869***	***464,87199***	***71,74228***	***648,28896***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***470,28783***	***148,99910***	***2 577,92647***	***397,84353***	**3 595,05693**

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект" _____ В.В.Плотников

м.п.

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

_____ С.А.Дмитренко

"___" _____ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2278, ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-24-302-221146(439774)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 337535-РП от 17.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.03

1-337535

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4 в траншее	**307,45857**	**88,91256**	-		396,37113
2	02-01-02	Строительство КЛ-0,4 в трубе	**54,41522**	**6,72900**	-		61,14422
3	02-01-03	Строительство КЛ-0,4 по конструкциям	**115,28692**	**312,01248**	-		427,29940
4	02-01-04	Строительство КЛ-10 в траншее	**269,74800**	**65,33721**	-		335,08521
5	02-01-05	Строительство КЛ-10 в трубе	**280,10943**	**34,09795**	-		314,20738
6	02-01-06	Строительство КЛ-10 по конструкциям	**48,70618**	**79,03176**	-		127,73794
7	02-01-07	Строительство ТП	-	-	-		-
8	02-01-08	Строительство ЩР	-	-	-		-
		Итого: по главе 2	*1 075,72432*	*586,12096*	-	-	*1 661,84528*
		Итого: по главам 1-2	***1 075,72432***	***586,12096***	-	-	***1 661,84528***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
9	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***1 075,72432***	***586,12096***	-	-	***1 661,84528***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
10	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**20,43876**	**11,13630**			31,57506
11	09-01-01	ПНР КЛ-0,4				**7,02217**	7,02217
12	09-01-02	ПНР КЛ-10				**13,95343**	13,95343
13	09-01-03	ПНР КТП				**168,15761**	168,15761
14	09-01-04	ПНР ЩР				**20,54174**	20,54174
		Итого: по главе 9	*20,43876*	*11,13630*	-	*209,67495*	*241,25001*
		Итого: по главам 1-9	***1 096,16308***	***597,25726***	-	***209,67495***	***1 903,09529***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
15	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**40,72624**	40,72624
16	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**74,79164**	74,79164
		Итого: по главе 10	-	-	-	*115,51788*	*115,51788*
		Итого: по главам 1-10	***1 096,16308***	***597,25726***	-	***325,19283***	***2 018,61317***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
17	Договор № 337535-РП от 17.03.2025	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***1 096,16308***	***597,25726***	-	***325,19283***	***2 018,61317***
	Непредвиденные затраты						
18	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**32,88489**	**17,91772**	-	**9,75578**	60,55839
		Итого: Непредвиденные затраты	32,88489	17,91772	-	9,75578	60,55839
		Итого с непредвиденными	***1 129,04797***	***615,17498***	-	***334,94861***	***2 079,17156***
	НДС						
19		НДС - 22 %	**248,39055**	**135,33850**	-	**73,68869**	***457,41774***
		Итого НДС	***248,39055***	***135,33850***	-	***73,68869***	***457,41774***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***1 377,43852***	***750,51348***	-	***408,63730***	**2 536,58930**

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект" _____ В.В.Плотников

м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» –
Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 27.04.2026 № 2165

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2278, ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-24-302-221146(439774)», (I-337535) по договору № 337535-РП от 17.03.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2278, ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-24-302-221146(439774)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность КЛ-10 кВ	- 0,159 км
в том числе:	
в траншее	- 0,097 км
в ПНД трубах	- 0,062 км
Кабель силовой	- АСБ-10 3х185
Тип ТП	- КТП-10/0,4-160 кВА
Протяженность КЛ-0,4 кВ	- 0,143 км
в траншее	- 0,132 км
в ПНД трубах	- 0,011 км
Кабель силовой	- АПвБШп(г)-1 4х185
Щит с монтажной панелью	- ЩМП 1000х600х400 IP65 (4 шт.)

Общая сметная стоимость в ценах 03.2025	-	5025,939 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	2251,835 тыс. руб.
Оборудование	-	2113,054 тыс. руб.
Прочие затраты	-	661,050 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	160,711 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	284,374 тыс. руб.

0 614066 785292

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских работ управления капитального строительства (в соответствии с требованиями ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ) А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, ДРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Н.В. Юрина
(496)792-40-41 (26-41)

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина