Ведомость объёмов работ

Ремонт тепло,- и гидроизоляции трубопроводов отопления от котельной по адресу ул. Аллея Ильича, 57 к ж/д 30-32 ул. Аллея Ильича г. Павлово

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Ремонтные работы							
		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 прим. откопка и очистка от земли вручную труб	100 м3	0,002			0,2 / 100
		Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной (0,945м3; 0,189тн)	100 м2	0,2255855			(3,14*(0,209+2*0,05)*46,5*50%) / 100
		Разборка, прим. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными (0,011м3; 0,009тн)	100 м2	0,2255855			(3,14*(0,209+2*0,05)*46,5*50%) / 100
		Очистка участка производства ремонтных работ от строительного мусора, прим.	100 м2	0,96			(48*2) / 100
		Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,198			0,189+0,009
		Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,198			
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	т	0,198			
		Утилизация строительного мусора	м3	0,954			0,945+0,009
		Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	4,511709			3,14*(0,209+0,1)*0,1*46,5
		Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(м*К)	м3	6,993149			
		Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	100 м2	0,0256852			(3,14*(0,209+2*0,1)*2) / 100
		Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм	м2	5,8819108			2,9794832+2,9024276
		Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной	100 м2	0,5714957			(3,14*(0,209+2*0,1)*44,5) / 100
		Кожух (прим.) из оцинкованной стали, прямой участок, толщина стенки до 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2	69,7224754			

ПРИМЕЧАНИЕ: производство малообъёмных ремонтных работ в застроенной части населённых пунктов частично из материала Заказчика, учесть сметой разработку сильно налипающего грунта группы 2

Составил: Козетова И.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]