Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2026 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.3
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19.03.2026 № 01-01-02/32
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	52. Нижегородская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Нижегородская область

Ремонт тепло,- и гидроизоляции трубопроводов отопления от котельной по адресу ул. Аллея Ильича, 57 к ж/д 30-32 ул. Аллея Ильича г. Павлово
(наименование стройки)

т/с от котельной по адресу ул. Аллея Ильича, 57 г. Павлово
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт тепло,- и гидроизоляции трубопроводов отопления от котельной по адресу ул. Аллея Ильича, 57 к ж/д 30-32 ул. Аллея Ильича г. Павлово
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание ***ведомость объёмов работ***
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен ***III квартал 2026 года по ФСНБ-2022 с изм. 1-19***

Сметная стоимость 362,05 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 323,73 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 90,04 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 1,21 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 225,76 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 3,04 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонтные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН01-02-058-02	**Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 прим. откопка и очистка от земли вручную труб**	**100 м3**	**0,002**	**1**	**0,002**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Прил.1.12 п.3.184	Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1,3225	0,7406			324,79		240,54
		Итого прямые затраты									**240,54**
		ФОТ									240,54
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					214,08
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					81,78
		Всего по позиции							**268 200,00**		**536,40**
2	ГЭСНр66-01-024-03	**Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной (0,945м3; 0,189тн)**	**100 м2**	**0,2255855**	**1**	**0,2255855**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19,3	1,1	4,7891802			345,65		1 655,38
		Итого прямые затраты									**1 655,38**
		ФОТ									1 655,38
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 473,29
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					728,37
		Всего по позиции							**17 097,91**		**3 857,04**
3	ГЭСН26-01-052-01	**Разборка, прим. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными (0,011м3; 0,009тн)**	**100 м2**	**0,2255855**	**1**	**0,2255855**					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	100	0,66	14,888643			394,81		5 878,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	0,66	0,1042205			657,88		68,56
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,7	0,66	0,1042205			399,28		41,61
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,64	0,66	0,8397195	21,39	1,62	34,65		29,10
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684	0	0			9,16		0,00
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00034	0	0	263 215,45	1,1	289 537,00		0,00
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00304	0	0	129 575,70	0,88	114 026,62		0,00
	10.1.02.01-0001	Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм	кг	4,42	0	0	341,20	1,18	402,62		0,00
	10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	63,658	0	0	329,28	1,18	388,55		0,00
	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	113	0	0			41,73		0,00
Н	*12.2.03.10*	*Материалы рулонные*	*м2*	*116*	*0*	*0*					
		Итого прямые затраты									**6 017,46**
		ФОТ									5 919,80
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					5 742,21
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					3 255,89
		Всего по позиции							**66 562,61**		**15 015,56**
4	ГЭСН47-01-001-04	**Очистка участка производства ремонтных работ от строительного мусора, прим.**	**100 м2**	**0,96**	**1**	**0,96**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,91	1,15	4,31664			324,79		1 402,00
		Итого прямые затраты									**1 402,00**
		ФОТ									1 402,00
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 444,06
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					858,02
		Всего по позиции							**3 858,42**		**3 704,08**
5	ГЭСНр69-01-015-01	**Затаривание строительного мусора в мешки**	**т**	**0,198**	**1**	**0,198**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03	1,1	0,224334			297,97		66,84
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,0396	1 828,55	1,62	2 962,25		117,31
		Итого прямые затраты									**184,15**
		ФОТ									66,84
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					61,49
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					29,41
		Всего по позиции							**1 389,14**		**275,05**
6	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**	**0,198**	**1**	**0,198**			**951,98**		**188,49**
		Всего по позиции									**188,49**
7	**02-15-1-01-0012**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км**	**т**	**0,198**	**1**	**0,198**			**260,73**		**51,62**
		Всего по позиции									**51,62**
8	**РСТ № 54/4 от 12.12.2023г.**	**Утилизация строительного мусора**	**м3**	**0,954**	**1**	**0,954**			**803,40**		**766,44**
		Всего по позиции									**766,44**
9	**ГЭСН26-01-008-01**	**Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3**	**4,511709**	**1**	**4,511709**					
	Прил.26.2	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15,8	1,265	90,1755278			399,28		36 005,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	2,1430618			657,88		1 409,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	2,1430618			399,28		855,68
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,63	1,25	3,5529708	21,39	1,62	34,65		123,11
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00004		0,0001805	263 215,45	1,1	289 537,00		52,26
	08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,0096		0,0433124	89 073,20	0,73	65 023,44		2 816,32
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00053		0,0023912	129 575,70	0,88	114 026,62		272,66
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,00101		0,0045568	87 245,70	0,88	76 776,22		349,85
	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,0135		0,0609081			69 832,65		4 253,37
	12.2.03.10-0008	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2	м2	2,204		9,9438066	36,20	1,22	44,16		439,12
	Н *10.1.02.02*	*Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм*	*кг*	*0,2*		*0,9023418*					
	Н *12.2.03.15*	*Материалы теплоизоляционные*	*м3*	*1,55*		*6,993149*					
		Итого прямые затраты									**46 577,53**
		ФОТ									36 860,96
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					35 755,13
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					17 232,50
		Всего по позиции							**22 068,17**		**99 565,16**
10 *	**ФСБЦ-12.2.03.02-0031**	**Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(м*К)**	**м3**	**6,993149**	**1**	**6,993149**	**2 207,31**	**1,4**	**3 090,23**		**21 610,44**
		Всего по позиции									**21 610,44**
11	**ГЭСН26-01-052-01**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными**	**100 м2**	**0,0256852**	**1**	**0,0256852**					
	Прил.26.2	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	100	1,265	3,2491778			394,81		1 282,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	1,25	0,0224746			657,88		14,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,7	1,25	0,0224746			399,28		8,97
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,64	1,25	0,1810807	21,39	1,62	34,65		6,27
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684		0,022305			9,16		0,20
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00034		0,0000087	263 215,45	1,1	289 537,00		2,52
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00304		0,0000781	129 575,70	0,88	114 026,62		8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.1.02.01-0001	Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм	кг	4,42		0,1135286	341,20	1,18	402,62		45,71
	10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	63,658		1,6350685	329,28	1,18	388,55		635,31
Н	*12.2.03.10*	*Материалы рулонные*	*м2*	*116*		*2,9794832*					
		Итого прямые затраты									**2 005,49**
		ФОТ									1 291,78
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					1 253,03
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					603,91
		Всего по позиции							**150 375,70**		**3 862,43**
12 *	**ФСБЦ-12.2.03.10-0003**	**Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм**	**м2**	**5,8819108**	**1**	**5,8819108**	**80,96**	**1,22**	**98,77**		**580,96**
		Всего по позиции									**580,96**
13	**ГЭСН26-01-049-02**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной**	**100 м2**	**0,5714957**	**1**	**0,5714957**					
	Прил.26.2	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,265	107,3713548			405,24		43 511,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	0,7715192			657,88		507,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	0,7715192			399,28		308,05
	91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	9,265374	30,83	1,29	39,77		368,48
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	4,093338	21,39	1,62	34,65		141,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,3316		2,4754908			9,16		22,68
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,0017		0,0009715	263 215,45	1,1	289 537,00		281,29
	08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,01156		0,0066065	89 073,20	0,73	65 023,44		429,58
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,00047		0,0002686			76 640,87		20,59
	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,04277		0,0244429			69 832,65		1 706,91
Н	*12.2.01.01*	*Детали покрытия из оцинкованной стали*	*м2*	*122*		*69,7224754*					
		Итого прямые затраты									**47 298,15**
		ФОТ									43 819,22
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					42 504,64
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					20 485,49
		Всего по позиции							**192 981,82**		**110 288,28**
14	**ФСБЦ-19.1.01.03-0075**	**Кожух (прим.) из оцинкованной стали, прямой участок, толщина стенки до 0,7 мм, диаметр до 800 мм**	**м2**	**69,7224754**	**1**	**69,7224754**	**842,28**	**1,08**	**909,66**		**63 423,75**
		Всего по позиции									**63 423,75**
		Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									192 002,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									90 042,21
		Эксплуатация машин									2 669,59
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 214,31
		Материалы									97 836,18
		Перевозка									240,11
		Строительные работы									323 725,70
		Строительные работы									323 485,59
		в том числе:									
		оплата труда									90 042,21
		эксплуатация машин и механизмов									2 669,59
		оплата труда машинистов (Отм)									1 214,31
		материалы									97 836,18
		накладные расходы									88 447,93
		сметная прибыль									43 275,37
		Перевозка									240,11
		Всего ФОТ (справочно)									91 256,52
		Всего накладные расходы (справочно)									88 447,93
		Всего сметная прибыль (справочно)									43 275,37
		Всего по разделу 1 Ремонтные работы									**323 725,70**
		справочно:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих				225,7554576					
		Затраты труда машинистов				3,0412761					
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									
	ФСБЦ-12.2.03.02-0031	Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(м*К), "м3" Кол-во: 6,993149									21 610,44
	08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм, "т" Кол-во: 0,0499189									3 245,90
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг, "100 шт" Кол-во: 0,0396									117,31
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм, "т" Кол-во: 0,0024693									281,57
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм, "т" Кол-во: 0,0045568									349,85
	12.2.03.10-0008	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, "м2" Кол-во: 9,9438066									439,12
	ФСБЦ-12.2.03.10-0003	Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм, "м2" Кол-во: 5,8819108									580,96
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм, "т" Кол-во: 0,0011607									336,07
		Всего									26 961,22
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									192 002,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									90 042,21
		Эксплуатация машин									2 669,59
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 214,31
		Материалы									97 836,18
		Перевозка									240,11
		Строительные работы									323 725,70
		Строительные работы									323 485,59
		в том числе:									
		оплата труда									90 042,21
		эксплуатация машин и механизмов									2 669,59
		оплата труда машинистов (Отм)									1 214,31
		материалы									97 836,18
		накладные расходы									88 447,93
		сметная прибыль									43 275,37
		Перевозка									240,11
		Всего ФОТ (справочно)									91 256,52
		Всего накладные расходы (справочно)									88 447,93
		Всего сметная прибыль (справочно)									43 275,37
		Уменьшение стоимости на сметную стоимость материалов Заказчика -МАТЗАК									-26 961,22
		Всего с учетом доп. работ и затрат									**296 764,48**
		НДС 22%									65 288,19
		ВСЕГО по смете									**362 052,67**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				225,7554576					
		Затраты труда машинистов				3,0412761					
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									
	ФСБЦ-12.2.03.02-0031	Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(м*К), "м3" Кол-во: 6,993149									21 610,44
	08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм, "т" Кол-во: 0,0499189									3 245,90
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг, "100 шт" Кол-во: 0,0396									117,31
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм, "т" Кол-во: 0,0024693									281,57
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм, "т" Кол-во: 0,0045568									349,85
	12.2.03.10-0008	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, "м2" Кол-во: 9,9438066									439,12
	ФСБЦ-12.2.03.10-0003	Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм, "м2" Кол-во: 5,8819108									580,96
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм, "т" Кол-во: 0,0011607									336,07
		Всего сметная стоимость материалов Заказчика									**26 961,22**

Составил: *Начальник сметного бюро* *Т.В. Буланова*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]