Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 424/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2026 года

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов — Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр; Приказ Минстроя России от 10.11.2026 №727/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам — Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр; Приказ Минстроя России от 10.11.2026 №727/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1] — Письмо Минстроя России от 25.11.2026 № 74816-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 — Приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19.03.2026 № 01-01-02/32

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации — 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации — Нижегородская область

Устройство защитного ограждения периметра котельной по адресу ул. Кирова, 51 г. Павлово
(наименование стройки)

котельная по адресу ул. Кирова, 51 г. Павлово
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Устройство защитного ограждения периметра котельной по адресу ул. Кирова, 51 г. Павлово
(наименование работ и затрат)

Составлен — ресурсно-индексным методом

Основание — ***ведомость объёмов работ***
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен — ***IV квартал 2026 года по ФСНБ-2022 с изм. 1-20***

Сметная стоимость — 1 124,44 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ — 1 149,18 тыс.руб.
монтажных работ — 23,02 тыс.руб.
оборудования — 0,00 тыс.руб.
прочих затрат — 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих — 262,70 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов — 31,10 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих — 676,27 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов — 58,88 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
1	ГЭСН01-02-119-03	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли (0,12тн)**	100 м2	0,775	1	0,775					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,074725					2 916,19
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,06	1,15	8,074725	361,15				2 916,19
		Итого прямые затраты									2 916,19
		ФОТ									2 595,41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					1 195,64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					
		Всего по позиции							8 654,50		6 707,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНр68-03-004-01	**Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м, прим. высотой 1,5 м (3*1,5=25секций из уголка и сетки рабица 0,904тн)**	**100 м**	**0,75**	**1**	**0,75**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Коэффициент приведения высоты 1,5м (К=1,5) ПЗ=1,5 (ОЗП=2,25; ЭМ=2,25 к расх.; ЗПМ=3,375; МАТ=2,25 к расх.; ТЗ=2,25; ТЗМ=3,375)									20 696,30
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			57,3066563			361,15		20 696,30
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,53	2,5875	57,3066563					360,44
	2	ЭМ									355,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8732813			619,12		360,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	2,5875	0,5821875			406,68		355,15
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	3,88125	0,8732813					53,54
	4	М							8,74		53,54
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,63	2,25	6,125625	4,94	1,77			
П,Н	*01.7.17.06*	*Диски отрезные*	*шт*	*0*	2,25	*0*					
		Итого прямые затраты									**21 465,43**
		ФОТ									21 051,45
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					21 472,48
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					11 367,78
		Всего по позиции							**72 407,59**		**54 305,69**
3	47-1	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную (м/к=0,904тн, кустарник=0,12тн)**	**1т груза**	**1,024**	**1**	**1,024**			**1 033,92**		**1 058,73**
		Всего по позиции									**1 058,73**
4	02-15-1-01-0012	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км (м/к=0,904тн, кустарник=0,12тн)**	**1т груза**	**1,024**	**1**	**1,024**			**263,82**		**270,15**
		Всего по позиции									**270,15**
5	ГЭСН01-02-031-04	**Бурение ям глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (ф400=1м*7шт.=0,8792м3)**	**100 шт**	**0,07**	**1**	**0,07**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									409,51
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,23795			330,80		409,51
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,1	1,35	1,23795					3 923,50
	2	ЭМ									631,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,35135			2 903,39		3 923,50
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	14,3	1,35	1,35135	2 088,77	1,39			
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	14,3	1,35	1,35135			467,37		631,58
		Итого прямые затраты									**4 964,59**
		ФОТ									1 041,09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					926,57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					426,85
		Всего по позиции							**90 257,29**		**6 318,01**
6	ГЭСН06-15-001-08	**Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5**	**100 м3**	**0,0038866**	**1**	**0,0038866**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									394,77
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,1933805			330,80		394,77
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	267	1,15	1,1933805					139,05
	2	ЭМ									66,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1627825			1 884,16		135,75
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	16,12	1,15	0,0720498					
			чел.-ч	16,12	1,15	0,0720498			467,37		33,67
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч	20,3	1,15	0,0907327	21,49	1,69	36,32		3,30
	91.07.03-010	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л	чел.-ч	20,3	1,15	0,0907327			361,15		32,77
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3									2 209,01
	4	М	м3	21		0,0816186			33,58		2,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	80		0,310928	2 220,14	1,94	4 307,07		1 339,19
	02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	58		0,2254228	565,20	2,15	1 215,18		273,93
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	т	21,4		0,0831732	4 630,85	1,54	7 131,51		593,15
	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н									**2 809,27**
		Итого прямые затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									461,21
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					336,68
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					156,81
		Всего по позиции							**849 781,30**		**3 302,76**
7	**ГЭСН06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов: бетонных**	**100 м3**	**0,0038866**	**1**	**0,0038866**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										928,51
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5709859				361,15	928,51
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	490	1,35	2,5709859					106,51
	2	ЭМ									55,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1024721					92,62
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17,61	1,35	0,0923981	622,62	1,61	1 002,42		50,48
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17,61	1,35	0,0923981			546,28		6,44
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,68	1,35	0,0035679			1 806,09		1,95
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,35	0,0035679			546,28		2,47
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,35	0,0013117			1 884,16		
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,35	0,0013117			467,37		0,61
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	24,5	1,35	0,1285493	10,37	1,32	13,69		1,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	1,35	0,0051944			619,12		3,22
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99	1,35	0,0051944			406,68		2,11
	4	М									44,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,424		0,0016479			33,58		0,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,064		0,0080219	4,94	1,77	8,74		0,07
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	75		0,291495	12,83	1,13	14,50		4,23
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,03		0,0001166	70 296,20	1,1	77 325,82		9,02
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,082		0,0003187	5 275,05	1,53	8 070,83		2,57
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,7		0,0027206	5 764,42	1,82	10 491,24		28,54
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*102*		*0,3964332*					
Н	*11.1.03.06*	*Щиты из досок*	*м2*	*65,1*		*0,2530177*					
		Итого прямые затраты									**1 134,66**
		ФОТ									983,66
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					1 003,33
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					570,52
		Всего по позиции							**696 884,17**		**2 708,51**
8	**ГЭСН09-09-001-01**	**Изготовление стоек опорных из прокатной стали**	**т**	**1,46031**	**1**	**1,46031**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										101 105,50
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			248,6119363				406,68	101 105,50
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	148,04	1,15	248,6119363					27 123,58
	2	ЭМ									1 239,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,3343056			1 806,09		3 397,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,12	1,15	1,8808793			546,28		1 027,49
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,12	1,15	1,8808793			1 117,37		506,64
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,27	1,15	0,4534263	781,38	1,43			211,92
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,15	0,4534263			467,37		92,35
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,27	1,15	0,4534263			203,68		10 225,64
	91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	70,15	1,15	117,8068585			86,80		12 901,91
	91.17.04-051	Аппараты для воздушной плазменной резки металла, толщина реза до 100 мм	маш.-ч	34,27	1,15	57,5515473	134,24	1,67	224,18		9 589,22
	4	М									3 884,37
	01.7.11.07-0187	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 2,5 мм	т	0,0173		0,0252634	167 124,97	0,92	153 754,97		3 119,84
	01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	15,6		22,780836	148,86	0,92	136,95		216,00
	01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	2,23		3,2564913	56,21	1,18	66,33		2 369,01
	01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	13,14		19,1884734	104,63	1,18	123,46		
П,Н	*08.3.05.02*	*Прокат листовой горячекатаный углеродистый*	*т*	*0*		*0*					
П,Н	*23.3.08.01*	*Трубы стальные квадратные*	*т*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**139 057,71**
		ФОТ									102 344,91
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					95 180,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					63 453,84
		Всего по позиции							**203 855,56**		**297 692,32**
9 *	б/у	**Труба ф159=3м*25шт.=75м*17,15кг/м=1286,25кг**	м	75	1	75					
		Всего по позиции									
10 *	б/у	**Труба ф108=3м*5шт.=15м*10,26кг/м=153,9кг**	м	15	1	15					
		Всего по позиции									**1 000,89**
11 *	ФСБЦ-23.3.08.01-0025	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (3м*2шт.=6м*3,36кг/м=20,160кг)**	т	0,02016	1	0,02016	59 104,00	0,84	49 647,36		**1 000,89**
		Всего по позиции									**15 918,75**
12 *	ФСБЦ-23.8.04.01-0027	**Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм**	шт	75	1	75	200,24	1,06	212,25		**15 918,75**
		Всего по позиции									**1 295,55**
13 *	ФСБЦ-23.8.04.01-0023	**Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм**	шт	15	1	15	81,48	1,06	86,37		**1 295,55**
		Всего по позиции									**1 341,18**
14 *	ФСБЦ-24.3.05.02-1140	**Заглушка 40*40 мм**	шт	6	1	6	197,81	1,13	223,53		**1 341,18**
		Всего по позиции									
15	ГЭСН09-08-001-01	**Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (круглых собств. изг. ф108=5шт., ф159-25шт и квадратных 40*40=2шт.)**	100 шт	0,32	1	0,32					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										5 560,44
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	35,64	1,35	15,39648			361,15		5 560,44
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			15,39648					19 450,26
	2	ЭМ				9,71136					4 517,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								13 709,11
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,35	4,72176	2 088,77	1,39	2 903,39		2 206,81
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,35	4,72176			467,37		5 524,51
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,35	4,63968	788,55	1,51	1 190,71		2 168,45
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,35	4,63968			467,37		216,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,35	0,34992			619,12		142,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,35	0,34992			406,68		1 492,50
	4	М									1 492,50
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,04472	39 263,81	0,85	33 374,24		
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*6,34*		*2,0288*					
Н	*07.2.07.11*	*Стойки металлические опорные*	*шт*	*100*		32					
		Итого прямые затраты									**31 020,77**
		ФОТ									10 078,01
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					9 372,55
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					6 248,37
		Всего по позиции							**145 755,28**		**46 641,69**
16	ГЭСН01-02-027-05	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2**	1000 м2	0,104	1	0,104					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										5 312,81
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,7108			361,15		5 312,81
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	123	1,15	14,7108					5 312,81
		Итого прямые затраты									5 312,81
		ФОТ									4 728,40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					2 178,25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					
		Всего по позиции							**117 494,81**		**12 219,46**
17	ГЭСН07-01-058-01	**Усиление конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры**	т	0,351648	1	0,351648					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										7 373,40
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,311627			345,98		7 373,40
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	52,7	1,15	21,311627					112,67
	2	ЭМ				0,1819778					74,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1819778			619,12		112,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	1,15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,45	1,15	0,1819778			406,68		74,01
Н		08.4.03.03 *Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций*	*т*	*1*		*0,351648*					
		Итого прямые затраты									**7 560,08**
		ФОТ									7 447,41
		Пр/812-007.0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					8 192,15
		Пр/774-007.0 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					5 436,61
		Всего по позиции							**60 255,82**		**21 188,84**
18 *	ФСБЦ-08.3.04.02-0063	**Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм (ф12=396м*0,888кг/м=351,648кг)**	т	0,351648	1	0,351648	67 306,50	0,76	51 152,94		17 987,83
		Всего по позиции									**17 987,83**
19	ГЭСН09-04-006-02	**Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м**	100 м2	2,3958	1	2,3958					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										99 427,31
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			258,98598			383,91		99 427,31
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94	1,15	258,98598					105 934,60
		2 ЭМ									22 587,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			40,3907922					6 457,68
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,89	1,15	2,4521013	1 803,79	1,46	2 633,53		1 339,53
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,89	1,15	2,4521013			546,28		1 691,87
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,34	1,15	0,9367578			1 806,09		511,73
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	1,15	0,9367578			546,28		40 555,93
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,8	1,15	15,979986	1 703,30	1,49	2 537,92		8 729,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,8	1,15	15,979986			546,28		38 546,71
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	4,89	1,15	13,4727813	1 920,19	1,49	2 861,08		7 850,59
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	4,89	1,15	13,4727813			582,70		17 725,27
		91.05.06-009 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	2,24	1,15	6,1715808	1 927,57	1,49	2 872,08		3 596,18
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,24	1,15	6,1715808			582,70		8,43
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,99	1,15	2,7276183			3,09		852,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	1,15	1,377585			619,12		560,24
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,15	1,377585			406,68		51,10
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,36	1,15	9,2573712	4,35	1,27	5,52		44,72
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,18	1,15	0,4959306			90,17		2 385,22
		4 М									843,03
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,98		7,139484	114,64	1,03	118,08		140,73
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,903		2,1634074			65,05		29,88
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,4272		3,4192858	4,94	1,77	8,74		1 166,30
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,4		8,14572	155,63	0,92	143,18		3,70
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00002		0,0000479	70 296,20	1,1	77 325,82		135,79
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,00015		0,0003594	231 787,35	1,63	377 813,38		9,20
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,016		0,0383328	307,84	0,78	240,12		
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0013		0,0031145			18 171,14		56,59
Н		07.2.07.13 *Конструкции стальные нащальников и деталей обрамления*	*т*	*0,0578*		*0,1384772*					
П,Н		08.1.02.25 *Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям*	*т*	*0*		*0*					
П,Н		08.3.09.05 *Стальной гнутый профиль (профилированный настил)*	*т*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**230 334,95**
		ФОТ									122 015,13
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					113 474,07
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					75 649,38
		Всего по позиции							**175 080,72**		**419 458,40**
20 *	ФСБЦ-23.3.08.01-0012	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм (периметр 120мм), прим. труба профильная 40*20*2 (периметр 120мм) 104м*3=312м*1,7кг/м=530,4кг)**	т	0,5304	1	0,5304			38 308,69		20 318,93
		Всего по позиции									**20 318,93**
21 *	ФСБЦ-08.3.09.02-0022	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6**	м2	239,58	1	239,58	817,50	0,78	637,65		152 768,19
		Всего по позиции									**152 768,19**
22 *	ФСБЦ-01.7.15.14-0085	**Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм**	100 шт	14,38	1	14,38	96,78	1,1	106,46		1 530,89
		Всего по позиции									**1 530,89**
23	ГЭСНм38-01-006-08	**Изготовление кронштейнов для крепления барьера безопасности, прим.**	т	0,110553	1	0,110553					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									6 570,91
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,5276735					6 570,91
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	130	1,15	16,5276735			397,57		1 455,09
		2 ЭМ									101,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2288448			1 806,09		114,81
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5	1,15	0,063568			546,28		34,73
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5	1,15	0,063568			22,04		3,84
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	1,15	0,1741763	13,44	1,64	863,46		54,89
		91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,5	1,15	0,063568			406,68		25,85
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,15	0,063568			229,26		1 264,99
		91.17.04-011 Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч	43,4	1,15	5,5177002			5,52		0,63
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,15	0,1144224	4,35	1,27	62,10		6,32
		91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0,8	1,15	0,1017088	44,36	1,4	406,68		41,36
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,8	1,15	0,1017088			31,48		9,61
		91.21.19-031 Станки сверлильные	маш.-ч	2,4	1,15	0,3051263					310,52
		4 М							118,08		7,83
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,6		0,0663318	114,64	1,03	65,05		1,44
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,2		0,0221106			8,74		0,50
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,516		0,0570453	4,94	1,77	143,18		300,75
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	19		2,100507	155,63	0,92			8 438,46
		Итого прямые затраты									114,28
23.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6 672,85
		ФОТ									6 005,57
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					3 002,78
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					
		Всего по позиции							158 847,70		17 561,09
24 *	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм (уголок 90*90*8=1,1м*10,9кг*м=11,99кг)**	т	0,01199	1	0,01199			48 388,33		580,18
		Всего по позиции									580,18
25 *	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм (уголок 50*50*5=1,1м*3,77кг/м=4,147кг)**	т	0,004147	1	0,004147			46 259,28		191,84
		Всего по позиции									191,84
26 *	ФСБЦ-23.3.08.01-0025	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (28,1м*3,36кг/м=94,416кг)**	т	0,094416	1	0,094416	59 104,00	0,84	49 647,36		4 687,51
		Всего по позиции									4 687,51
27	ГЭСН09-05-001-01	**Облицовка ворот и клиток, прим. стальным профилированным листом**	100 м2	0,102	1	0,102					1 486,02
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,96474			374,81		1 486,02
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,3	3,96474					44,34
		2 ЭМ									18,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,041106			1 806,09		28,74
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,3	0,015912			546,28		8,69
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,3	0,015912			619,12		15,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,3	0,025194			406,68		10,25
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,3	0,025194					1,95
		4 М							8,74		1,95
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		0,2232984	4,94	1,77			
П,Н	08.3.09.05	*Стальной гнутый профиль (профилированный настил)*	*т*	*0*		*0*					1 551,25
		Итого прямые затраты									1 504,96
		ФОТ									1 399,61
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					933,08
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					
		Всего по позиции							38 077,84		3 883,94
28 *	ФСБЦ-08.3.09.02-0022	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6**	м2	10,2	1	10,2	817,50	0,78	637,65		6 504,03
		Всего по позиции									6 504,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 *	ФСБЦ-01.7.15.14-0085	**Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм**	100 шт	0,62	1	0,62	96,78	1,1	106,46		66,01
											66,01
		Всего по позиции									1 499,10
30 *	ФСБЦ-01.7.04.09-0115	**Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 25 мм, длина 160 мм**	шт	6	1	6	181,05	1,38	249,85		1 499,10
		Всего по позиции									
31	ГЭСН09-05-019-01	**Изготовление конструкций металлических весом от 0,5 до 12 кг в построечных условиях, прим. изготовление кронштейнов для натяжения барьера безопасности**	т	0,0291	1	0,0291					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										1 695,86
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,4438174					1,73
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,17	1,15	0,0056891			303,49		274,32
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	24,78	1,15	0,8292627			330,80		548,70
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	45,4	1,15	1,519311			361,15		706,88
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	51,94	1,15	1,7381721			406,68		164,23
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	10,5	1,15	0,3513825			467,37		36,06
	2	ЭМ									15,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0391541			619,12		24,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,17	1,15	0,0391541			406,68		15,92
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,17	1,15	0,0391541			41,81		11,05
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,9	1,15	0,2643735			19,38		0,73
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,13	1,15	0,0378155			1,11		0,04
	91.21.03-502	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.-ч	1,13	1,15	0,0378155					372,98
	4	М					4,94	1,77	8,74		3,30
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	12,96		0,377136	155,63	0,92	143,18		229,49
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	55,08		1,602828	21,47	1,18	25,33		4,97
	01.7.17.06-0091	Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм	шт	6,74		0,196134	15 048,83	1,18	17 757,62		113,68
	01.7.17.09-1098	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт	0,22		0,006402					4,39
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1,65		0,048015	56,11	1,63	91,46		13,31
	02.3.01.07-0006	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	м3	0,079		0,0022989			5 791,48		3,84
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,32		0,038412	60,60	1,65	99,99		2 120,82
		Итого прямые затраты									1 711,78
		ФОТ									1 249,60
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					582,01
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					
		Всего по позиции							135 822,34		3 952,43
32 *	ФСБЦ-08.3.08.02-0060	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм (уголок 25*25*3=24м*1,12кг/м=26,880кг)**	т	0,02688	1	0,02688	73 426,50	0,74	54 335,61		1 460,54
		Всего по позиции									1 460,54
33 *	ФСБЦ-08.3.04.02-0063	**Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм (ф12=2,5м*0,888кг/м=2,220кг)**	т	0,000222	1	0,000222	67 306,50	0,76	51 152,94		11,36
		Всего по позиции									11,36
34	ГЭСН09-08-002-04	**Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах**	100 м	1,09	1	1,09					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										4 087,89
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,319105			361,15		4 087,89
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,03	1,15	11,319105					395,66
	2	ЭМ									1 146,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,820375			1,98		3,52
	91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	1,42	1,15	1,77997	1,21	1,64	619,12		162,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,15	0,263235			406,68		107,05
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21	1,15	0,263235			89,62		229,17
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	2,04	1,15	2,55714			406,68		1 039,94
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,04	1,15	2,55714					
Н	*01.5.02.01*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл*	*183,32*		*199,8188*					
Н	*08.3.03.06*	*Спираль объемная*	*м*	*100*		*109*					
Н	*08.3.08.02*	*Сталь угловая*	*т*	*0,0712*		*0,077608*					
		Итого прямые затраты									5 630,54
		ФОТ									5 234,88
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					4 868,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					3 245,63
		Всего по позиции							**12 609,73**		**13 744,61**
35 *	ФСБЦ-08.3.03.06-0086	**Барьер безопасности из армированной колючей проволоки (АКП), диаметр спирали 500 мм, количество витков в бухте (10 м) 10**	м	109	1	109	105,32	1	105,32		11 479,88
		Всего по позиции									**11 479,88**
36 *	ФСБЦ-08.3.03.06-0001	**Проволока вязальная**	кг	5	1	5	83,06	1	83,06		415,30
		Всего по позиции									**415,30**
37 *	ФСБЦ-08.3.03.05-0016	**Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм**	т	0,0096	1	0,0096	76 433,70	1	76 433,70		733,76
		Всего по позиции									**733,76**
38	ГЭСН13-07-003-02	**Обезжиривание механизированным способом: решетчатых конструкций**	100 м2	0,7421262	1	0,7421262					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										387,65
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0155997			330,80		14,12
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05	1,15	0,0426723			361,15		175,69
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,57	1,15	0,4864637			406,68		197,84
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,57	1,15	0,4864637					446,44
		2 ЭМ									233,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5035326			619,12		21,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,15	0,0341378			406,68		13,88
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,15	0,0341378			842,27		395,36
		91.18.01-008 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин	маш.-ч	0,55	1,15	0,4693948	610,34	1,38			219,38
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,55	1,15	0,4693948			467,37		29,94
		91.21.01-021 Аллараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин	маш.-ч	0,55	1,15	0,4693948	41,15	1,55	63,78		
	Н	*14.5.09.07 Растворители*	*т*	*0,036*		*0,0267165*					1 067,35
		Итого прямые затраты									620,91
		ФОТ									583,66
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					316,66
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					
		Всего по позиции							**2 651,40**		**1 967,67**
39 *	ФСБЦ-14.5.09.01-0001	**Ацетон технический, сорт I**	кг	1	1	1	67,67	1,65	111,66		111,66
		Всего по позиции									**111,66**
40 *	ФСБЦ-14.5.09.03-0001	**Обезжириватель**	кг	2	1	2	177,35	1,65	292,63		585,26
		Всего по позиции									**585,26**
41	ГЭСН13-03-002-04	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, кол-во грунтовок 2**	100 м2	0,8870972	1	0,8870972					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; МАТ=2; ТЗ=1,1									4 058,46
		Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=4				8,7978752			461,30		4 058,46
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	3,92	2,53	8,7978752					78,70
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9	чел.-ч			0,1224194			11,94		52,26
		2 ЭМ									0,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч	0,01	2,3	0,0204032			1 884,16		38,44
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,3	0,0204032			467,37		19,07
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т							619,12		25,26
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	4,6	0,0408065			406,68		33,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	2,3	0,0408065			6,46		14,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	4,6	0,0816129					
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	2,3	2,2851624	4,52	1,43			
	Н	*14.4.01.14 Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие*	*т*	*0,02*	2	*0,0354839*					4 189,42
	Н	*14.5.09.07 Растворители*	*т*	*0,004*	2	*0,0070968*					4 110,72
		Итого прямые затраты									3 864,08
		ФОТ									2 096,47
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					10 149,97
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					
		Всего по позиции							**11 441,78**		**3 661,23**
42	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	**Грунтовка ГФ-021**	кг	35,4839	1	35,4839			103,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**3 661,23**
43 *	ФСБЦ-14.5.09.11-0001	**Нефрас С4-150/200**	т	0,0070968	1	0,0070968	58 516,73	1,65	96 552,60		685,21
		Всего по позиции									**685,21**
44	ГЭСН13-11-023-03	**Нанесение холодной битумной мастики толщиной 1 мм на сваи из стальных труб**	100 м2	0,144971	1	0,144971					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8019071					293,43
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,66	1,15	0,110033			303,49		33,39
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	2,81	1,15	0,4684738			361,15		169,19
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,34	1,15	0,2234003			406,68		90,85
	2	ЭМ									11,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0183388					7,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,15	0,0183388			619,12		11,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,15	0,0183388			406,68		7,46
	4	М									0,20
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1601		0,0232099	4,94	1,77	8,74		0,20
Н	*01.2.03.03*	*Мастики битумные холодные*	*кг*	*103*		*14,932013*					
Н	*01.2.03.05*	*Праймер*	*кг*	*10,3*		*1,4932013*					
		Итого прямые затраты									**312,44**
		ФОТ									300,89
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					282,84
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					153,45
		Всего по позиции							**5 164,69**		**748,73**
45 *	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	**Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа**	кг	14,932013	1	14,932013	122,98	1,9	233,66		3 489,01
		Всего по позиции									**3 489,01**
		Итоги по разделу 1 Строительные работы :									719 653,99
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									262 704,96
		Оплата труда рабочих									159 618,25
		Эксплуатация машин									31 103,90
		Оплата труда машинистов (Отм)									264 898,00
		Материалы									1 328,88
		Перевозка									1 149 183,71
		Строительные работы									1 139 139,10
		Строительные работы									
		в том числе:									254 043,42
		оплата труда									157 988,05
		эксплуатация машин и механизмов									30 919,60
		оплата труда машинистов (Отм)									254 971,14
		материалы									267 944,36
		накладные расходы									173 272,53
		сметная прибыль									1 328,88
		Перевозка									8 715,73
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									
		в том числе:									2 090,63
		оплата труда									175,11
		эксплуатация машин и механизмов									82,36
		оплата труда машинистов (Отм)									4 042,53
		материалы									1 586,28
		накладные расходы									738,82
		сметная прибыль									23 020,62
		Монтажные работы									
		в том числе:									6 570,91
		оплата труда									1 455,09
		эксплуатация машин и механизмов									101,94
		оплата труда машинистов (Отм)									5 884,33
		материалы									6 005,57
		накладные расходы									3 002,78
		сметная прибыль									293 808,86
		Всего ФОТ (справочно)									275 536,21
		Всего накладные расходы (справочно)									177 014,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									**1 172 204,33**
		Всего по разделу 1 Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				676,2712389					
		Затраты труда машинистов				58,8820922					
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									111,66
	ФСБЦ-14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I, "кг" Кол-во: 1									11 479,88
	ФСБЦ-08.3.03.06-0086	Барьер безопасности из армированной колючей проволоки (АКП), диаметр спирали 500 мм, количество витков в бухте (10 м) 10, "м" Кол-во: 109									3 661,23
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021, "кг" Кол-во: 35,4839									1 341,18
	ФСБЦ-24.3.05.02-1140	Заглушка 40*40 мм, "шт" Кол-во: 6									1 295,55
	ФСБЦ-23.8.04.01-0023	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, "шт" Кол-во: 15									15 918,75
	ФСБЦ-23.8.04.01-0027	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, "шт" Кол-во: 75									3 489,01
	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, "кг" Кол-во: 14,932013									685,21
	ФСБЦ-14.5.09.11-0001	Нефрас С4-150/200, "т" Кол-во: 0,0070968									585,26
	ФСБЦ-14.5.09.03-0001	Обезжириватель, "кг" Кол-во: 2									1 499,10
	ФСБЦ-01.7.04.09-0115	Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 25 мм, длина 160 мм, "шт" Кол-во: 6									415,30
	ФСБЦ-08.3.03.06-0001	Проволока вязальная, "кг" Кол-во: 5									733,76
	ФСБЦ-08.3.03.05-0016	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм, "т" Кол-во: 0,0096									11,36
	ФСБЦ-08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм (ф12=2,5м*0,888кг/м=2,220кг), "т" Кол-во: 0,000222									17 987,83
	ФСБЦ-08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм (ф12=396м*0,888кг/м=351,648кг), "т" Кол-во: 0,351648									159 272,22
	ФСБЦ-08.3.09.02-0022	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6, "м2" Кол-во: 249,78									
	б/у	Труба ф108=3м*5шт.=15м*10,26кг/м=153,9кг, "м" Кол-во: 15									
	б/у	Труба ф159=3м*25шт.=75м*17,15кг/м=1286,25кг, "м" Кол-во: 75									20 318,93
	ФСБЦ-23.3.08.01-0012	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм (периметр 120мм), прим. труба профильная 40*20*2 (периметр 120мм) 104м*3=312м*1,7кг/м=530,4кг), "т" Кол-во: 0,5304									1 000,89
	ФСБЦ-23.3.08.01-0025	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (3м*2шт.=6м*3,36кг/м=20,160кг), "т" Кол-во: 0,02016									1 596,90
	ФСБЦ-01.7.15.14-0085	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм, "100 шт" Кол-во: 15									241 404,02
		Всего									
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									273,93
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний, "м3" Кол-во: 0,2254228									1 460,54
	ФСБЦ-08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм (уголок 25*25*3=24м*1,12кг/м=26,880кг), "т" Кол-во: 0,02688									593,15
	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н, "т" Кол-во: 0,0831732									1 339,19
	02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм, "м3" Кол-во: 0,310928									3 666,81
		Всего									
		Монтажные работы									4 687,51
	ФСБЦ-23.3.08.01-0025	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (28,1м*3,36кг/м=94,416кг), "т" Кол-во: 0,094416									191,84
	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм (уголок 50*50*5=1,1м*3,77кг/м=4,147кг), "т" Кол-во: 0,004147									580,18
	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм (уголок 90*90*8=1,1м*10,9кг*м=11,99кг), "т" Кол-во: 0,01199									5 459,53
		Всего									250 530,36
		Всего									719 653,99
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									262 704,96
		в том числе:									159 618,25
		Оплата труда рабочих									31 103,90
		Эксплуатация машин									264 898,00
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 328,88
		Материалы									1 149 183,71
		Перевозка									1 139 139,10
		Строительные работы									
		Строительные работы									254 043,42
		в том числе:									157 988,05
		оплата труда									30 919,60
		эксплуатация машин и механизмов									254 971,14
		оплата труда машинистов (Отм)									267 944,36
		материалы									173 272,53
		накладные расходы									1 328,88
		сметная прибыль									8 715,73
		Перевозка									
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									2 090,63
		в том числе:									175,11
		оплата труда									82,36
		эксплуатация машин и механизмов									4 042,53
		оплата труда машинистов (Отм)									1 586,28
		материалы									738,82
		накладные расходы									23 020,62
		сметная прибыль									
		Монтажные работы									6 570,91
		в том числе:									1 455,09
		оплата труда									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									101,94
		материалы									5 884,33
		накладные расходы									6 005,57
		сметная прибыль									3 002,78
		Всего									**1 172 204,33**
		Всего ФОТ (справочно)									293 808,86
		Всего накладные расходы (справочно)									275 536,21
		Всего сметная прибыль (справочно)									177 014,13
		Уменьшение стоимости на сметную стоимость материалов Заказчика -МАТЗАК									-250 530,36
		Всего с учетом доп. работ и затрат									**921 673,97**
		НДС 22%									202 768,27
		ВСЕГО по смете									**1 124 442,24**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				676,2712389					
		Затраты труда машинистов				58,8820922					
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									111,66
ФСБЦ-14.5.09.01-0001		Ацетон технический, сорт I, "кг" Кол-во: 1									11 479,88
ФСБЦ-08.3.03.06-0086		Барьер безопасности из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество витков в бухте (10 м) 10, "м" Кол-во: 109									3 661,23
ФСБЦ-14.4.01.01-0003		Грунтовка ГФ-021, "кг" Кол-во: 35,4839									1 341,18
ФСБЦ-24.3.05.02-1140		Заглушка 40*40 мм, "шт" Кол-во: 6									1 295,55
ФСБЦ-23.8.04.01-0023		Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, "шт" Кол-во: 15									15 918,75
ФСБЦ-23.8.04.01-0027		Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, "шт" Кол-во: 75									3 489,01
ФСБЦ-01.2.03.03-0103		Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, "кг" Кол-во: 14,932013									685,21
ФСБЦ-14.5.09.11-0001		Нефрас С4-150/200, "т" Кол-во: 0,0070968									585,26
ФСБЦ-14.5.09.03-0001		Обезжириватель, "кг" Кол-во: 2									1 499,10
ФСБЦ-01.7.04.09-0115		Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 25 мм, длина 160 мм, "шт" Кол-во: 6									415,30
ФСБЦ-08.3.03.06-0001		Проволока вязальная, "кг" Кол-во: 5									733,76
ФСБЦ-08.3.03.05-0016		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм, "т" Кол-во: 0,0096									11,36
ФСБЦ-08.3.04.02-0063		Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм (ф12=2,5м*0,888кг/м=2,220кг), "т" Кол-во: 0,000222									17 987,83
ФСБЦ-08.3.04.02-0063		Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм (ф12=396м*0,888кг/м=351,648кг), "т" Кол-во: 0,351648									159 272,22
ФСБЦ-08.3.09.02-0022		Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6, "м2" Кол-во: 249,78									
б/у		Труба ф108=3м*5шт.=15м*10,26кг/м=153,9кг, "м" Кол-во: 15									
б/у		Труба ф159=3м*25шт.=75м*17,15кг/м=1286,25кг, "м" Кол-во: 75									20 318,93
ФСБЦ-23.3.08.01-0012		Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм (периметр 120мм), прим. труба профильная 40*20*2 (периметр 120мм) 104м*3=312м*1,7кг/м=530,4кг), "т" Кол-во: 0,5304									1 000,89
ФСБЦ-23.3.08.01-0025		Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (3м*2шт.=6м*3,36кг/м=20,160кг), "т" Кол-во: 0,02016									1 596,90
ФСБЦ-01.7.15.14-0085		Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм, "100 шт" Кол-во: 15									241 404,02
		Всего									273,93
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									1 460,54
02.3.01.02-1118		Песок природный для строительных работ II класс, средний, "м3" Кол-во: 0,2254228									593,15
ФСБЦ-08.3.08.02-0060		Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм (уголок 25*25*3=24м*1,12кг/м=26,880кг), "т" Кол-во: 0,02688									1 339,19
03.2.01.05-0003		Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н, "т" Кол-во: 0,0831732									3 666,81
02.2.05.04-2058		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм, "м3" Кол-во: 0,310928									4 687,51
		Всего									191,84
		Монтажные работы									580,18
ФСБЦ-23.3.08.01-0025		Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (28,1м*3,36кг/м=94,416кг), "т" Кол-во: 0,094416									5 459,53
ФСБЦ-08.3.08.02-0058		Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм (уголок 50*50*5=1,1м*3,77кг/м=4,147кг), "т" Кол-во: 0,004147									250 530,36
ФСБЦ-08.3.08.02-0045		Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм (уголок 90*90*8=1,1м*10,9кг*м=11,99кг), "т" Кол-во: 0,01199									
		Всего									
		Всего сметная стоимость материалов Заказчика									

Составил: *Начальник сметного бюро* *Т.В. Буланова*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.