«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Центр"-"Воронежэнерго"

_____ **А. А. Бурков**

"03" ноября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание электрозарядных станций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Лот № _____

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» производит закупку на оказание услуг по техническому обслуживанию электрозарядных станций.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида услуг.

1.4. Все условия выполнения услуг по техническому обслуживанию электрозарядных станций определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет закупки.

2.1 Услуги по техническому обслуживанию электрозарядных станций, представленных в приложение № 1, в сроки согласно графику проведения технического обслуживания электрозарядных станций на 2027 год приложении №3 и объеме согласно приложению № 2. Срок выполнения услуг по техническому обслуживанию не должен превышать 48 часов.

3. Технические требования.

3.1. Детализация объемов услуг по техническому обслуживанию представлена в Приложении № 2 к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95));
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н));
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- Правила по охране труда на автомобильном транспорте (утв. Приказом Минтруда России от 06.02.2018 № 59н);
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н);
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581,

от 06.03.2015 № 201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 21.03.2017 № 316, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № АКПИ16-607);

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-27.1-001-2014);

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» (утв. решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом закупки.

4. Требования к Подрядчику.

4.1 Подрядчик должен соответствовать требованиям Закупочной документации.

5. Требования к выполнению услуг.

5.1. Услуги выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), по разовым единичным расценкам в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Оказанных Услуг Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов оказываемых Услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала оказания Услуг Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов оказываемых Услуг, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов оказываемых Услуг в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Услуги по техническому обслуживанию должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований, предъявляемым к ним, а так же с учетом требований инструкций заводов изготовителей. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество оказываемых Услуг.

5.4. В объем оказываемых Услуг входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;

- погрузо-разгрузочные работы;

- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ.

5.5. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5.6. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком.

5.7. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать

требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание), нормативно-технической документации ПАО «Россети» и ГОСТ. Поставляемые материалы, запасные части и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными. Срок изготовления материалов, запасных частей и оборудования должн быть не более полугода с момента поставки.

5.8. Необходимые для технического обслуживания материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости технического обслуживания.

5.9. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.10. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

5.11. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период оказания Услуг обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.12. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.13. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период оказания Услуг обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.14. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода оказания Услуг и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения оказания Услуг.

5.15. В случае необходимости привлечения к оказанию Услуг субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов оказания Услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки оказания Услуг, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.16. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем Услуг, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости услуг.

5.17. Допуск Подрядчика к оказанию Услуг, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания Услуг невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана оказания Услуг и качества Услуг.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (*двух*) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

7. Меры по предоставлению национального режима

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

№п.п.	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
	ОКПД 2	Мера применения нционального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	33.14.19.000	Не применяется

8. Дополнительные / особые условия оказания услуг.

8.1. Перед оказанием Услуг Подрядчик должен не менее чем за 12 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к оказанию услуг на конкретном объекте для организации допуска бригады.

9. Сроки оказания услуг.

9.1. Подрядчик обязан оказать Услуги в сроки, установленные графиком на 2027 год (приложение № 3 к настоящему ТЗ), являющимся неотъемлемой частью настоящего ТЗ.

9.2. Сроком окончания оказания Услуг является срок выполнения всех обязательств по договору.

10. Гарантийные обязательства.

10.1. Гарантии качества должны распространяться на все Услуги, выполненные Подрядчиком.

10.2. В случае обнаружения некачественного оказания услуг, указанных в пункте 2 ТЗ, подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика

10.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

Начальника ОАиУП **А.Н. Ковалев**

Приложение № 1 к ТЗ на оказание услуг
по техническому обслуживанию электрозарядных станций

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение
1.	ЭЗС КТП 235 ПС А.Донская (инв. № 13025232-00)	659 км М4 "Дон" АЗС "Роснефть" (на юг) Павловский р-он, Воронежская обл.
2.	ЭЗС КТП-126 ПС Радченская (инв. № 13025199-00)	749 км М4 "Дон" АЗС 520 "Татнефть (на юг) Богучарский район Воронежская обл.
3.	ЭЗС КТП 723 ПС "Новоусманская" (№1) (инв. № 13025230-00)	523 км М4 "Дон" АЗС "Роснефть" (на юг) ул. Сосновая 31, Новая Усмань
4.	ЗЭС КТП 724 ПС "Парусное" (№1) (инв. № 13025231-00)	534 км М4 "Дон" АЗС "Татнефть" (на Москву) Новоусманский район Воронежская обл.

Приложение № 2 к ТЗ на оказание услуг
по техническому обслуживанию электрозарядных станций

Перечень услуг по техническому обслуживанию электрозарядных станций

№	Наименование	Ед. изм.
1	Визуальный осмотр станции и информационной опоры на предмет повреждений и коррозии	шт
2	Внутренний осмотр на наличие повреждений, оплавлений внутренних элементов ЭЗС	шт
3	Проверка затяжки резьбовых соединений	шт
4	Чистка станции от внутренних загрязнения	шт
5	Проверка функционирования приборов световой индикации во всех режимах работы ЭЗС	шт
6	Общая проверка работоспособности ЭЗС	шт
7	Проверка работоспособности устройств защитного отключения, автоматических выключателей	шт
8	Проверка работы автоматических выключателей	шт
9	Тестирование системы передачи данных	шт
10	Проверка исправности приборов учета электроэнергии	шт
11	Замена фильтров системы охлаждения ЭЗС	шт
12	Контроль работы магнитных замков и механических устройств запирания	шт
13	Проверка целостности коннекторов и кабелей	шт
14	Контроль температурных параметров электрических цепей и устройств	шт
15	Проверка работы системы охлаждения ЭЗС	шт
16	Проверка сопротивления контура заземления	шт
17	Проверка работы системы автоматического освещения информационной опоры	шт

Приложение № 3 к ТЗ на оказание услуг
по техническому обслуживанию электрозарядных станций

График проведения технического обслуживания электрозарядных станций на 2027 год

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	ЭЗС КТП 235 ПС А.Донская (инв. № 13025232-00)	659 км М4 "Дон" АЗС "Роснефть" (на юг) Павловский р-он, Воронежская обл.	X	X	X	X
2.	ЭЗС КТП-126 ПС Радченская (инв. № 13025199-00)	749 км М4 "Дон" АЗС 520 "Татнефть (на юг) Богучарский район Воронежская обл.	X	X	X	X
3.	ЭЗС КТП 723 ПС "Новоусманская" (№1) (инв. № 13025230-00)	523 км М4 "Дон" АЗС "Роснефть" (на юг) ул. Сосновая 31, Новая Усмань	X	X	X	X
4.	ЗЭС КТП 724 ПС "Парусное" (№1) (инв. № 13025231-00)	534 км М4 "Дон" АЗС "Татнефть" (на Москву) Новоусманский район Воронежская обл.	X	X	X	X