ПОДРЯДЧИК

_____

«____» _____ 20 ___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. первого заместителя директора-
главного инженера филиала
ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»

_____ К.А. Иванов

«___» _____ 2026 г.

# Техническое задание

на капитальный ремонт зданий и сооружений Всеволожского РЭС
филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»

**1. Код закупаемых услуг, работ**

ОКПД-2 - 43.3

ОКВЭД -2 - 43.3

**2. Место расположения и характеристика объекта**

| **Наименование объекта (инв. №)** | **Тип здания, сооружения** | **Год постройки** | **Общая площадь здания** | **Место выполнения работ (административный район, ближайший населенный пункт), GPS координаты** | **Адрес подразделения** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ЗТП 2285 (инв№37110279) | Двухэтажное панельное | 1988 | 27,5м2 | Ленинградская обл. Всеволожский р-он п. Разметелево | Санкт Петербург Ленинградская обл. г. Всеволожск Октябрьский пр. д. 102 |
| 2.ЗТП 2504 (инв№37110623) | Одноэтажное кирпичное | 1950 | 73,2м2 | Ленинградская обл. Всеволожский р-он п. Невская Дубровка. | Санкт Петербург Ленинградская обл. г. Всеволожск Октябрьский пр. д. 102 |
| 3.ЗТП 2900 (инв№37110474) | Одноэтажное блочное | 1982 | 119,6 м2 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н п. Мяглово | Санкт Петербург Ленинградская обл. г. Всеволожск Октябрьский пр. д. 102 |
| 4.ЗТП 2914 (инв№37110321) | Одноэтажное кирпичное | 1983 | 170 м2 | Ленинградская обл. Всеволожский р-он д. Колтуши Янино-2 | Санкт Петербург Ленинградская обл. г. Всеволожск |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Октябрьский пр. д. 102 |

**3. Объемы и сроки выполнения работ**

На основании АПР-2027 г. выполнить ремонт зданий и сооружений в следующем объеме:

| Объект №1 | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ТП 2285 | | | | |
| | Очистка щётками металлических поверхностей дверей и решёток с лестницами | м² | 46 | |
| | Огрунтовка антикоррозийным грунтом дверей и решёток с лестницами один раз | м² | 46 | |
| | Покраска металлических дверей и решёток с лестницами в 2 слоя. | м² | 46 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Грунтовка наружных стен ТП один раз | м² | 142 | |
| | Улучшенная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: свыше 10 до 35% с земли и лесов за два раза. | м² | 142 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Восстановление разрушенного торца карниза по периметру (торчит арматура из труб диаметр 40мм-демонтировать) | м.п. | 2 | |
| | Заполнение трещин (рустов) в стыках плит цементным раствором | м.п. | 26 | |
| | Грунтовка потолка в помещении ТП один раз | м² | 47 | |
| | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% за два раза | м² | 47 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Грунтовка стен в помещении ТП один раз | м² | 88 | |
| | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% за два раза | м² | 88 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Очистка пола от пыли | м² | 38 | |
| | Огрунтовка пола в помещении ТП один раз | м² | 38 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м² | 38 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Заливка, выравнивание пола ровнителем толщиной до 6 мм | м² | 2 | |
| | Штукатурка цементно-песчаной смесью участка стены до 20 мм. | м² | 6 | |
| | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя | м² | 30 | |
| | Устройство стяжки (толщиной 40 мм) | м² | 30 | Разуклонка до 70мм |
| | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной один раз | м² | 30 | |
| | Смена отлива и парапета из оцинкованного листа 400 мм | м.п. | 53 | Отливы-42 м.п. Парапет- 11 м.п. |
| | Демонтаж старой отмостки | м3 | 1,6 | |
| | Разработка грунта вручную | м3 | 7,5 | |
| | Устройство подстилающих слоев песчаных 150мм | м3 | 3,7 | |
| | Устройство подстилающих слоев щебеночных 150мм | м3 | 3,7 | |
| | Устройство железобетонной отмостки шириной 1000 мм толщиной 100 мм уклон 2-5%. Ячейка вязки арматуры 100х100 мм | м3 | 2,5 | |
| | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние: до 20 км | т | 15,613 | |

Срок выполнения работ: с 1 мая 2027 г. по 31 августа 2027г

| **Объект №2** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
|---|---|---|---|---|
| ТП 2504 | | | | |
| | Очистка щётками металлических поверхностей дверей и решёток с лестницами | м² | 42 | |
| | Огрунтовка антикоррозийным грунтом дверей и решёток с лестницами один раз | м² | 42 | |
| | Покраска металлических дверей и решёток с лестницами в 2 слоя. | м² | 42 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Грунтовка наружных стен ТП один раз | м² | 179 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Улучшенная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: свыше 10 до 35% с земли и лесов за два раза. | м² | 179 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Очистка пола от пыли | м² | 54 | |
| | Огрунтовка пола в помещении ТП один раз | м² | 54 | |
| | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м² | 54 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Штукатурка цементно-песчаной смесью вокруг дверной коробки толщиной 20 мм (демонтировать старую коробку) | м.п./м2 | 7,8/1,17 | 0,1х0,15 |
| | Заполнение трещин (рустов) в стыках плит цементным раствором | м.п. | 9 | |
| | Штукатурка цементно-песчаной смесью цоколя стены на высоту 600мм до 20мм. | м.п./м² | 40/24 | |
| | Заливка, выравнивание пола ровнителем толщиной до 6 мм | м² | 6 | |
| | Изготовить и установить металлическую решётку на проём Т1 | м² | 2,4 | **2,4х1** |
| | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя | м² | 74 | |
| | Устройство стяжки (толщиной 40 мм) | м² | 74 | Разуклонка до 70мм |
| | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной один раз | м² | 74 | |
| | Смена отлива и парапета из оцинкованного листа 400 мм | м.п. | 40 | |
| | Демонтаж старой отмостки | м3 | 0,6 | |
| | Разработка грунта вручную | м3 | 13,2 | |
| | Устройство подстилающих слоев песчаных 150мм | м3 | 6,6 | |
| | Устройство подстилающих слоев щебеночных 150мм | м3 | 6,6 | |
| | Устройство железобетонной отмостки шириной 1000 мм толщиной 100 мм уклон 2-5%. Ячейка вязки арматуры 100х100 мм | м3 | 4,4 | |
| | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние: до 20 км | т | 25,69 | |

Срок выполнения работ: с 1 мая 2027 г. по 31 июля 2027г

| Объект №3 | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ТП 2900 | | | | |
| | Очистка щётками металлических поверхностей дверей и решёток с лестницами и площадками | м² | 69 | |
| | Огрунтовка антикоррозийным грунтом дверей и решёток с лестницами один раз | м² | 69 | |
| | Покраска металлических дверей и решёток с лестницами и площадками в 2 слоя. | м² | 69 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Грунтовка наружных стен ТП один раз | м² | 280 | |
| | Улучшенная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: свыше 10 до 35% с земли и лесов за два раза. | м² | 280 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Заполнение трещин в кладке фасада цементным раствором с двух сторон | м.п. | 54 | |
| | Очистка пола от пыли | м² | 82 | |
| | Огрунтовка пола в помещении ТП один раз | м² | 82 | |
| | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м² | 82 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Грунтовка потолка в помещении ТП один раз | м² | 68 | |
| | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% за два раза | м² | 68 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Штукатурка цементно-песчаной смесью вокруг дверной коробки толщиной 20 мм | м.п./м2 | 22/3,3 | |
| | Штукатурка цементно-песчаной смесью отверстия | шт | 1 | 100x100 |

Срок выполнения работ: с 1 мая 2027 г. по 31 августа 2027г

| Объект №4 | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | Очистка щётками металлических поверхностей дверей и решёток с лестницами | м² | 59,2 | |
| | Огрунтовка антикоррозийным грунтом дверей и решёток с лестницами один раз | м² | 59,2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ТП 2914 | Покраска металлических дверей и решёток с лестницами в 2 слоя. | м² | 59,2 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Грунтовка наружных стен ТП один раз | м² | 483 | |
| | Улучшенная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: свыше 10 до 35% с земли и лесов за два раза. | м² | 483 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Заполнение трещин в стыков кладки фасада цементным раствором с двух сторон | м.п. | 17 | |
| | Штукатурка цементно-песчаной смесью стены фасада на глубину до 50мм | м² | 9 | |
| | Восстановление кладки кирпича фасада | шт/м3 | 14/0,035 | |
| | Очистка пола от пыли | м² | 115 | |
| | Огрунтовка пола в помещении ТП один раз | м² | 115 | |
| | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м² | 115 | Цвет согласовать с заказчиком |
| | Демонтаж старой отмостки | м3 | 2,4 | |
| | Разработка грунта вручную | м3 | 21,6 | |
| | Устройство подстилающих слоев песчаных 150мм | м3 | 10,8 | |
| | Устройство подстилающих слоев щебеночных 150мм | м3 | 10,8 | |
| | Устройство железобетонной отмостки шириной 1000 мм толщиной 100 мм уклон 2-5%. Ячейка вязки арматуры 100х100 мм | м3 | 7,2 | |
| | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние: до 20 км | т | 43,93 | |

Срок выполнения работ: с 1 мая 2027 г. по 31 августа 2027г

**4. Требования к материалам, изделиям, конструкциям, оборудованию**

| № п п | Наименование | Тип (марка) | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ТП 2285** | | | | | |
| 1 | Грунт по металлу | Грунт эмаль ГФ-021 или аналог. | кг | 9,2 | |
| 2 | Краска по металлу | Эмаль ПФ 115 или аналог | кг | 8,3 | 0.18кг/м2 |
| 3 | Грунтовка | универсальная | кг | 48 | 0.165кг/м2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Краска фасадная | Краска фасадная Dulux Weathershield Extraflex эластичная акриловая или аналог | кг | 35,5 | 0.25кг/м2 |
| 5 | Краска по бетону беспылевая | Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая коричневая EMPILS или аналог | кг | 6,35 | 0.165кг/м2 |
| 6 | Штукатурка | Цементная Knauf унтерпуц или аналог | кг | 111,8 | 1,7кг/м2 |
| 7 | Ровнитель | Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся или аналог | кг | 18 | 1,78кг/м2 |
| 8 | Краска для внутренних работ | Краска фасадная Dulux Weathershield Extraflex эластичная акриловая или аналог | кг | 34 | 0.25кг/м2 |
| 9 | Лист стальной оцинкованный | 1250х2500х0,7 | кг | 125 | 17,81 кг/лист |
| 10 | Раствор | Цементный М150 | М3 | 1,22 | |
| 11 | Мастика (праймер) | Праймер битумный производства (Техно-Николь) или аналог | кг | 14,13 | 0.4кг/м2 |
| 12 | Наплавляемый нижний слой | Изопласт П ЭПП – 4,0 или аналог | м² | 40,2 | С учётом нахлёста |
| 13 | Наплавляемый верхний слой | Изопласт К ЭКП – 4,5 или аналог | м² | 34,2 | С учётом нахлёста |
| 14 | Песок | карьерный | М3 | 4,07 | |
| 15 | Щебень | 20-40мм | М3 | 4,26 | |
| 16 | Бетон | М300 | М3 | 2,54 | |
| 17 | Арматура | 10 А3 | т | 0,25 | |
| 18 | Штукатурка фасадная | Цементная Knauf унтерпуц или аналог | кг | 32,4 | |

| № п п | Наименование | Тип (марка) | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ТП 2504** | | | | | |
| 1 | Грунт по металлу | Грунт эмаль ГФ-021 или аналог. | кг | 8,4 | 0.09кг/м2 |
| 2 | Краска по металлу | Эмаль ПФ 115 или аналог | кг | 7,6 | 0.18кг/м2 |
| 3 | Грунтовка | универсальная | кг | 35 | 0.165кг/м2 |
| 4 | Краска фасадная | Краска фасадная Dulux Weathershield Extraflex эластичная акриловая или аналог | кг | 44,8 | 0.25кг/м2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Краска по бетону беспылевая | Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая коричневая EMPILS или аналог | кг | 8,9 | 0.165кг/м2 |
| 6 | Штукатурка | Цементная Knauf унтерпуц или аналог | кг | 78 | 1,7кг/м2 |
| 8 | Ровнитель | Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся или аналог | кг | 54 | 1,78кг/м2 |
| 9 | Прокат полосовой | Сталь 40х5 | т | 0,094 | |
| 10 | Прокат угловой | Сталь 40х40х4 | т | 0,017 | |
| 11 | Лист стальной оцинкованный | 1250х2500х0,7 | кг | 92 | 17,81 кг/лист |
| 12 | Раствор | Цементный М150 | М3 | 3 | |
| 13 | Мастика (праймер) | Праймер битумный производства (Техно-Николь) или аналог | кг | 34,85 | 0.4кг/м2 |
| 14 | Наплавляемый нижний слой | Изопласт П ЭПП – 4,0 или аналог | м² | 99,16 | С учётом нахлёста |
| 15 | Наплавляемый верхний слой | Изопласт К ЭКП – 4,5 или аналог | м² | 84,36 | С учётом нахлёста |
| 16 | Песок | карьерный | М3 | 7,26 | |
| 17 | Щебень | 20-40мм | М3 | 7,59 | |
| 18 | Бетон | М300 | М3 | 4,47 | |
| 19 | Арматура | 10 А3 | т | 0,356 | |
| 20 | Штукатурка фасадная | Цементная Knauf унтерпуц или аналог | кг | 130 | |

| № п п | Наименование | Тип (марка) | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ТП 2900** | | | | | |
| 1 | Грунт по металлу | Грунт эмаль ГФ-021 или аналог. | кг | 13,8 | |
| 2 | Краска по металлу | Эмаль ПФ 115 или аналог | кг | 12,4 | 0.18кг/м2 |
| 3 | Грунтовка | универсальная | кг | 63 | 0.165кг/м2 |
| 4 | Краска фасадная | Краска фасадная Dulux Weathershield Extraflex эластичная акриловая или аналог | кг | 70 | 0.25кг/м2 |
| 5 | Штукатурка | Цементная Knauf унтерпуц или аналог | кг | 344,2 | 1,7кг/м2 |
| 6 | Краска по бетону беспылевая | Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая коричневая EMPILS или аналог | кг | 13,7 | 0.165кг/м2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Краска для внутренних работ | Краска фасадная Dulux Weathershield Extraflex эластичная акриловая или аналог | кг | 17 | 0.25кг/м2 |

| № п п | Наименование | Тип (марка) | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ТП 2914** | | | | | |
| 1 | Грунт по металлу | Грунт эмаль ГФ-021 или аналог. | кг | 11,8 | |
| 2 | Краска по металлу | Эмаль ПФ 115 или аналог | кг | 10,7 | 0.18кг/м2 |
| 3 | Грунтовка | универсальная | кг | 89 | 0.165кг/м2 |
| 4 | Краска фасадная | Краска фасадная Dulux Weathershield Extraflex эластичная акриловая или аналог | кг | 120 | 0.25кг/м2 |
| 5 | Штукатурка | Цементная Knauf унтерпуц или аналог | кг | 73 | 1,7кг/м2 |
| 6 | Кирпич | Кирпич силикатный 125х65х250 | шт | 14 | |
| 7 | Раствор кладочный | Цементный М150 | м3 | 0,009 | |
| 8 | Краска по бетону беспылевая | Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая коричневая EMPILS или аналог | кг | 19 | 0.165кг/м2 |
| 9 | Песок | карьерный | М3 | 11,88 | |
| 10 | Щебень | 20-40мм | М3 | 12,42 | |
| 11 | Бетон | М300 | М3 | 7,31 | |
| 12 | Арматура | 10 А3 | т | 0,583 | |
| 13 | Штукатурка фасадная | Цементная Knauf унтерпуц или аналог | кг | 49 | |

При выполнении работ используется материально-технические ресурсы и оборудование подрядчика. Материалы и продукция должны быть новые (ранее неиспользованные), качественные, исправные, иметь год выпуска не позднее 2026 г., соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие;

Применение материалов, изделий, конструкций, оборудования, запасных частей, не предусмотренных настоящим техническим заданием, предварительно согласовывается с Заказчиком.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведёт к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

Цвет и схему окраски фасадов согласовать с заказчиком с учетом требований к оформлению производственных объектов в соответствии с «Руководством по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Ленэнерго» (фасад серый (RAL 7047), металлические конструкции, периметр цокольной части на высоту 400-500 мм и периметр верха фасада на высоту 300-400 мм– синий (RAL 5017)).

**5. Дополнительные условия**

5.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 48 часов уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады.

5.2. Организация проживания, доставка к месту работы осуществляется исполнителем работ.

5.3. Уборка места производства работ, утилизация производственных отходов с соблюдением закона (утилизация отходов в специализированных организациях, имеющих право на переработку или ликвидацию производственных отходов) осуществляется производителем работ.

**6. Требования к подрядной организации**

6.1. «При определении стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетевого оборудования, линейных объектов, зданий и сооружений необходимо руководствоваться Регламентом формирования и согласования стоимости работ на техническое обслуживание и ремонт электросетевого оборудования, линейных объектов, зданий и сооружений в ПАО «Россети Ленэнерго», который находится на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» во вкладке: - Основная деятельность - Взаимодействие со сторонними организациями, либо по ссылке: https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/vzaimodeystvie-so-storonnimi-organizatsiyami».

6.2. Все недостатки, выявленные Заказчиком, в течение гарантийного срока должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.3. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком по договору.

**7. Требования к выполнению работ.**

7.1. Ремонт выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. №903н, Приказ Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», СТО 34.01-24-002-2021 Организация технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами в ПАО «Россети Ленэнерго» и государственными стандартами), технологические карты, ППР и нести ответственность за несоблюдение указанных документов.

7.2. Работы/услуги выполняются в соответствие с требованиями НТД (п.7.1), в объеме, предусмотренном сметой документацией, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

7.3. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

7.4. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учётом всех требований предъявляемым к ним. ППР согласовывается с Заказчиком перед началом работ.

7.5. Доставка оборудования и материалов, закупленных исполнителем работ, к месту производства работ, его погрузка и выгрузка, а также его охрана осуществляется Подрядчиком.
7.6. Затраты на охрану оборудования и материалов, закупленных исполнителем работ, на месте производства работ, учтены в накладных расходах. Превышение этих затрат более нормативных должно быть обосновано и согласовано с Заказчиком.
7.7. Затраты на доставку оборудования и материалов, закупленных исполнителем работ, к месту производства работ, его погрузка и выгрузка, должны быть обоснованы и подтверждены документально. Расчет стоимости должен быть выполнен на основании действующих единичных расценок на перевозку, погрузку и выгрузку.
7.8. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
7.9. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
7.10. В процессе работ необходимо производить фотофиксацию скрытых работ, в присутствии Заказчика, с последующей передачей фотоматериалов Заказчику;
7.11. В процессе работ необходимо вести общий журнал по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.
7.12. Перед назначением комиссии по приемки выполненных работ Подрядчик должен заблаговременно (не раньше, чем за 2 дня) предоставить Заказчику исполнительную документация по объекту.
7.13. Приемка результатов работ осуществляется при полной готовности Объектов включая устранение дефектов в соответствии с СТО-14.03-016 «Методика технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений ПАО «Россети Ленэнерго» путем подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по каждому объекту.

**8. Ответственные:**

-Начальник Всеволожского РЭС Остроухов А.В., телефон +7(921) 429-62-82;

-Начальник ОФиКИРП Малашенко Е.Г., телефон +7(921) 308-98-63

Заместитель главного инженера по эксплуатации К.А. Иванов

Начальник Всеволожского РЭС А.В. Остроухов

Начальник Службы ремонтов С.А. Фоломкин

И.о. нач. ОЗиС ДВС
Савченко А.В