Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по обеспечению целостности ВОЛС, размещенных на линиях электропередачи филиала «Кировэнерго» при проведении работ по реконструкции ВЛ 0,4 – 10 кВ Ф2 ПС 35кВ Чистые Пруды, ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП-128 ВЛ 10кВ ПС 110кВ Кстинино, ВЛ 0,4 кВ Ф 2,3 ТП-1512-160 ВЛ 6 кВ Ф 15 ПС 110 кВ Лыжная.

Начальная (максимальная) цена договора	4 601,163 тыс. руб. с НДС 5 613,419 тыс. руб. без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	*Метод сметных расчетов. Начальная (максимальная) цена рассчитывается на основании сметы, составленной по техническому заданию*
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	*Отсутствует*
Расчет начальной (максимальной) цены договора	*Расчет начальной (максимальной) цены договора размещен в виде отдельного приложения*

Начальник департамента
развития услуг и сервисов, ВК Д.Г. Ионов

Расчет начальной максимальной цены лота/закупки (лот "Выполнение работ по обеспечению целостности ВОЛС, размещенных на линиях электропередачи филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго», при проведении работ по реконструкции ВЛ 0,4 – 10 кВ Ф2 ПС 35кВ Чистые Пруды, ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП-128 ВЛ 10кВ ПС 110кВ Кстинино, ВЛ 0,4 кВ Ф 2,3 ТП-1512-160 ВЛ 6 кВ Ф 15 ПС 110 кВ Лыжная

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Чистые Пруды и строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Русское г. Кирова. Строительство ВОЛС

(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсно-индексным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен на 2 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел №1 Демонтаж-монтаж											
1	**ГЭСНм10-06-035-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4 Методика от 14 июля 2022 г. №571/пр. п.84, таб.3, п.2}**	Демонтаж: Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2) (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)} [(136+146*2+68*3)/100]	100 м кабеля	6,32		6,32					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			68,256					**58 412,80**
	1-100-33 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	15	0,72	68,256			855,79		58 412,80
	2	ЭМ									**10 869,21**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			8,463744					**9 032,00**
	91.11.01-012 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,86	0,72	8,463744	995,51	1,29	1 284,21		10 869,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,86	0,72	8,463744			1067,14		9 032,00
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**78 314,01**
		ФОТ									67 444,80
	Пр/812-051.1-1	НР	%	90		90					60 700,32
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					31 024,61
		Всего по позиции									**170 038,94**
2	**ГЭСНм10-06-035-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4}**	Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)} [(136+146*2+68*3)/100]	100 м кабеля	6,32		6,32					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			113,76					**97 354,67**
	1-100-33 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	15	1,2	113,76			855,79		97 354,67
	2	ЭМ									**18 115,34**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			14,10624					**15 053,33**
	91.11.01-012 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,86	1,2	14,10624	995,51	1,29	1 284,21		18 115,34
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,86	1,2	14,10624			1067,14		15 053,33
	4	М									**0,00**
У	01.7.06.14-0038 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Ленты для уплотнения смоляные на основе хлопкополиэфирной ткани, пропитанной битумным составом, ширина 75 мм, толщина 0,8 мм	м	0,03		0,1896	14,43	1,54	22,22		4,21
У	01.7.07.29-0241 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм	10 шт	0,002		0,01264	78,97	1,07	84,50		1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
У	01.7.15.03-0042 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		1,0744	174,93	1,10	192,42		206,74
У	07.2.07.13-0201 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Стяжка стальная винтовая, диаметр 15-17 мм, в комплекте с гайкой стальной оцинкованной, диаметр 90 мм	шт	0,2		1,264	654,40	1,53	1 001,23		1 265,55
У	08.2.02.06-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	10,5		66,36	695,12	0,72	500,49		33 212,52
У	20.1.02.10-0002 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Подвес металлический кабелей связи П-8	т	0,0066		0,041712	######	1,38	538 608,20		22 466,43
У	20.1.02.21-0050 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Узел крепления КГП-16-3	шт	2,583		16,32456	230,49	1,38	318,08		5 192,52
У	22.2.02.06-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2	100 шт	0,018		0,11376	######	1,38	32 113,37		3 653,22
У	22.2.02.23-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Глухари	100 шт	0,0253		0,159896	260,03	1,43	371,84		59,46
		Итого прямые затраты									**130 523,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	421/пр_2020_п. 75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			81 128,89		1 622,58
		ФОТ									112 408,00
	Пр/812-051.1-1	НР	%	90		90					101 167,20
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					51 707,68
		Всего по позиции									**285 020,80**
3	**ГЭСНм10-06-061-02 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4 Методика от 14 июля 2022 г. №571/пр. п.84, таб.3, п.2}**	Демонтаж: Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса термоусаживаемыми трубками {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2) (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)}	шт	3		3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,8992					**12 080,58**
	1-100-73 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 7,3	чел.-ч	4,12	0,72	8,8992			1 357,49		12 080,58
	2	ЭМ									**1 048,42**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,756					**942,97**
	91.06.06-014 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,35	0,72	0,756	912,37	1,52	1 386,80		1 048,42
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	0,72	0,756			1247,31		942,97
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**14 071,97**
		ФОТ									13 023,55
	Пр/812-051.1-1	НР	%	90		90					11 721,20
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					5 990,83
		Всего по позиции									**31 784,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**ГЭСНм10-06-061-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4}**	Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса механический {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	шт	3		3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,116					**13 732,37**
	1-100-73 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 7,3	чел.-ч	2,81	1,2	10,116			1 357,49		13 732,37
	2	ЭМ									**1 747,37**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,26					**1 571,61**
	91.06.06-014 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,35	1,2	1,26	912,37	1,52	1 386,80		1 747,37
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	1,2	1,26			1247,31		1 571,61
	4	М									**6,53**
	01.3.01.07-0009 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0013		0,0039	596,81	1,60	954,90		3,72
	01.7.03.04-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Электроэнергия	кВт-ч	0,1166		0,3498			8,04		2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
У	22.2.02.08-1012 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Устройство стальное для установки оптических муфт и размещения технологических запасов оптических кабелей на опорах, с прогонами, размеры 900х800х130 мм	компл	1		3	######	1,38	3 012,36		9 037,08
У	22.2.02.20-1020 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Хомут стальной для крепления защитного кожуха оптических муфт, устройств подвески муфт, кронштейнов для установки муфт, каркасов для намотки запасов подвесных оптических кабелей к опоре диаметром от 150 до 400 мм, длина до 1004 мм	компл	2		6	615,48	1,43	880,14		5 280,84
		Итого прямые затраты									**17 057,88**
4.1	421/пр_2020_п. 75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			11 443,64		228,87
		ФОТ									15 303,98
	Пр/812-051.1-1	НР	%	90		90					13 773,58
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					7 039,83
		Всего по позиции									**38 100,16**
5	**ГЭСН33-04-041-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	ответвление	8		8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,856					**4 626,01**
	1-100-25 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	0,61	1,2	5,856			789,96		4 626,01
	2	ЭМ									**166,00**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,288					**267,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,288			576,40		166,00
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,288			928,55		267,42
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**5 059,43**
		ФОТ									4 893,43
	Пр/812-027.0-1	НР	%	103		103					5 040,23
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					2 936,06
		Всего по позиции									**13 035,72**
6	**ГЭСН33-04-013-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	ответвление	8		8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,192					**10 687,26**
	1-100-35 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	1,27	1,2	12,192			876,58		10 687,26
	2	ЭМ									**690,91**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,248					**1 158,83**
	91.06.06-011 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,06	1,2	0,576	346,73	1,52	527,03		303,57
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,2	0,576			928,55		534,84
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,2	0,672			576,40		387,34
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,2	0,672			928,55		623,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**12 537,00**
		ФОТ									11 846,09
	Пр/812-027.0-1	НР	%	103		103					12 201,47
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					7 107,65
		Всего по позиции									**31 846,12**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж-монтаж									**260 589,97**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									196 893,69
		эксплуатация машин и механизмов									32 637,25
		оплата труда машинистов (ОТм)									28 026,16
		материальные ресурсы									3 032,87
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									224 919,85
		Итого накладные расходы									204 604,00
		Итого сметная прибыль									105 806,66
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 1. Демонтаж-монтаж									**571 000,63**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				219,08					
		затраты труда машинистов				26,12					
Раздел №2 Материалы не учтенные ценником											
7	**25.2.02.11-0021**	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м [38/50]	**шт**	**0,76**		**0,76**	######	1,38	4 058,30		3 084,31
		Всего по позиции									**3 084,31**
8	**25.2.02.11-0051**	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (Бугель NB 20) [38/100]	**100 шт**	**0,38**		**0,38**	######	1,20	2 312,18		878,63
		Всего по позиции									**878,63**
9	**20.1.02.21-0038**	Узел крепления КГП-7-1 (УК-ОГ-01)	**шт**	**10**		**10**	221,90	1,38	306,22		3 062,20
		Всего по позиции									**3 062,20**
10	**ТЦ_20.1.01.12_43_4346013787_25.05.2026_02_227.1**	Зажим поддерживающий ПСО-12,6-14,2П-11 Тек.цена=2766.04+2%	**шт**	**2**		**2**			2 821,36		5 642,72
		Всего по позиции									**5 642,72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**ТЦ_08.3.03.06_43_4346013787_25.05.2026_02_2.1**	Вязка проволочная ВШ-1 (НСО-1,5) Тек.цена=399.68 +2%	**шт**	**8**		**8**			407,67		3 261,36
		Всего по позиции									**3 261,36**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Материалы не учтенные ценником									**15 929,22**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									15 929,22
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									0,00
		Итого накладные расходы									0,00
		Итого сметная прибыль									0,00
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 2. Материалы не учтенные ценником									**15 929,22**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									8 904,08
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				0,00					
		затраты труда машинистов				0,00					
		ВСЕГО строительные работы									**60 811,06**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									33 525,65
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									15 313,27
		эксплуатация машин и механизмов									856,91
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 426,25
		материальные ресурсы									15 929,22
		перевозка									0,00
		Всего ФОТ									16 739,52
		Всего накладные расходы									17 241,70
		Всего сметная прибыль									10 043,71
		ВСЕГО монтажные работы									**526 118,79**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									242 993,54
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									181 580,42
		эксплуатация машин и механизмов									31 780,34
		оплата труда машинистов (ОТм)									26 599,91
		материальные ресурсы									3 032,87
		перевозка									0,00
		Всего ФОТ									208 180,33
		Всего накладные расходы									187 362,30
		Всего сметная прибыль									95 762,95
		ВСЕГО по смете									**586 929,85**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									**276 519,19**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									196 893,69
		эксплуатация машин и механизмов									32 637,25
		оплата труда машинистов (ОТм)									28 026,16
		материальные ресурсы									18 962,09
		перевозка									0,00
		Всего ФОТ									224 919,85
		Всего накладные расходы									204 804,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль									105 806,66
		Всего оборудование									0,00
		Всего прочие затраты									0,00
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									8 904,08
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				219,08					
		затраты труда машинистов				26,12					

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01 от

Реконструкция ВЛ 0,4 ф.3 ТП-128 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110 кВ Кстинино и строительство ТП-10/0,4 кВ в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской области, Строительство ВОЛС

(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсно-индексным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен на 2 квартал 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел №1 Демонтаж и обратный монтаж ВОЛС											
1	**ГЭСНм10-06-035-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4 Методика от 14 июля 2022 г. №571/пр. п.84, таб.3, п.2}**	Демонтаж: Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2) (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)} [(246+176*2+3*43+6*148)/100]	100 м кабеля	16,15		16,15					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			174,42					**149 266,89**
	1-100-33	Средний разряд	чел.-ч	15	0,72	174,42			855,79		149 266,89
	2	ЭМ									**27 774,95**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			21,62808					**23 080,19**
	91.11.01-012 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,86	0,72	21,62808	995,51	1,29	1 284,21		27 774,95
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,86	0,72	21,62808			1067,14		23 080,19
	4	М									**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**200 122,03**
		ФОТ									172 347,08
	Пр/812-051.1-1	НР	%	90		90					155 112,37
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					79 279,66
		Всего по позиции									**434 514,06**
2	**ГЭСНм10-06-061-02 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3 Методика от 14 июля 2022 г. №571/пр. п.84, таб.3, п.2}**	Демонтаж: Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса термоусаживаемыми трубками {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2) (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)}	шт	2		2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,9328					**8 053,72**
	1-100-73 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 7,3	чел.-ч	4,12	0,72	5,9328			1 357,49		8 053,72
	2	ЭМ									**698,95**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,504					**628,64**
	91.06.06-014 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,35	0,72	0,504	912,37	1,52	1 386,80		698,95
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	0,72	0,504			1247,31		628,64
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**9 381,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									8 682,36
	Пр/812-051.1-1	НР	%	90		90					7 814,12
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					3 993,89
		Всего по позиции									**21 189,32**
волс											
3	**ГЭСНм10-06-035-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)} [(246+176*2+3*43+6*148)/100]	100 м кабеля	16,15		16,15					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			290,7					**248 778,15**
	1-100-33 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	15	1,2	290,7			855,79		248 778,15
	2	ЭМ									**46 291,59**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			36,0468					**38 466,98**
	91.11.01-012 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,86	1,2	36,0468	995,51	1,29	1 284,21		46 291,59
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,86	1,2	36,0468			1067,14		38 466,98
	4	М									**3 762,26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
У	01.7.06.14-0038 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Ленты для уплотнения смоляные на основе хлопкополиэфирной ткани, пропитанной битумным составом, ширина 75 мм, толщина 0,8 мм	м	0,03		0,4845	14,43	1,54	22,22		10,77
У	01.7.07.29-0241 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм	10 шт	0,002		0,0323	78,97	1,07	84,50		2,73
	01.7.15.03-0042 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		2,7455	174,93	1,10	192,42		528,29
	07.2.07.13-0201 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Стяжка стальная винтовая, диаметр 15-17 мм, в комплекте с гайкой стальной оцинкованной, диаметр 90 мм	шт	0,2		3,23	654,40	1,53	1 001,23		3 233,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
У	08.2.02.06-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	10,5		169,575	695,12	0,72	500,49		84 870,59
У	20.1.02.10-0002 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Подвес металлический кабелей связи П-8	т	0,0066		0,10659	#######	1,38	#######		57 410,25
У	20.1.02.21-0050 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Узел крепления КГП-16-3	шт	2,583		41,71545	230,49	1,38	318,08		13 268,85
У	22.2.02.06-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2	100 шт	0,018		0,2907	#######	1,38	#######		9 335,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
У	22.2.02.23-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Глухари	100 шт	0,0253		0,408595	260,03	1,43	371,84		151,93
		Итого прямые затраты									**337 298,98**
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			#######		4 146,30
		ФОТ									287 245,13
	Пр/812-051.1-1	НР	%	90		90					258 520,62
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					132 132,76
		Всего по позиции									**732 098,66**
4	**ГЭСНм10-06-061-02 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса термоусаживаемыми трубками {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	шт	2		2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,888					**13 422,86**
	1-100-73 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 7,3	чел.-ч	4,12	1,2	9,888			1 357,49		13 422,86
	2	ЭМ									**1 164,91**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,84					**1 047,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-014 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,35	1,2	0,84	912,37	1,52	1 386,80		1 164,91
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	1,2	0,84			1247,31		1 047,74
	4	М									**9 562,27**
	01.3.01.07-0009 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0041		0,0082	596,81	1,60	954,90		7,83
	01.7.03.04-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Электроэнергия	кВт-ч	0,5698		1,1396			8,04		9,16
	22.2.02.08-1012 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Устройство стальное для установки оптических муфт и размещения технологических запасов оптических кабелей на опорах, с прогонами, размеры 900х800х130 мм	компл	1		2	2 182,87	1,38	3 012,36		6 024,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22.2.02.20-1020 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Хомут стальной для крепления защитного кожуха оптических муфт, устройств подвески муфт, кронштейнов для установки муфт, каркасов для намотки запасов подвесных оптических кабелей к опоре диаметром от 150 до 400 мм, длина до 1004 мм	компл	2		4	615,48	1,43	880,14		3 520,56
		Итого прямые затраты									**25 197,78**
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			#######		223,71
		ФОТ									14 470,60
	Пр/812-051.1-1	НР	%	90		90					13 023,54
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					6 656,48
		Всего по позиции									**45 101,51**
5	**ГЭСН33-04-041-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	ответвление	1		1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,732					**578,25**
	1-100-25 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	0,61	1,2	0,732			789,96		578,25
	2	ЭМ									**20,75**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,036					**33,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,036			576,40		20,75
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,036			928,55		33,43
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**632,43**
		ФОТ									611,68
	Пр/812-027.0-1	НР	%	103		103					630,03
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					367,01
		Всего по позиции									**1 629,47**
6	**ГЭСН33-04-013-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	ответвление	1		1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,524					**1 335,91**
	1-100-35 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	1,27	1,2	1,524			876,58		1 335,91
	2	ЭМ									**86,37**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,156					**144,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-011 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,06	1,2	0,072	346,73	1,52	527,03		37,95
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,2	0,072			928,55		66,86
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,2	0,084			576,40		48,42
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,2	0,084			928,55		78,00
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**1 567,14**
		ФОТ									1 480,77
	Пр/812-027.0-1	НР	%	103		103					1 525,19
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					888,46
		Всего по позиции									**3 980,79**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж и обратный монтаж ВОЛС									**581 191,69**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									421 435,78
		эксплуатация машин и механизмов									76 037,52
		оплата труда машинистов (ОТм)									63 401,84
		материальные ресурсы									20 316,55
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									484 837,62
		Итого накладные расходы									436 625,87
		Итого сметная прибыль									223 318,26
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 1. Демонтаж и обратный монтаж ВОЛС									**1 241 135,82**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				483,20					
		затраты труда машинистов				59,21					
Раздел №2 Демонтаж опор с передачей собственнику											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**ГЭСН33-04-042-05 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	шт	4		4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,672					**11 108,02**
	1-100-35 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	2,64	1,2	12,672			876,58		11 108,02
	2	ЭМ									**21 671,81**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			10,992					**11 164,56**
	91.04.01-031 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,44	1,2	6,912	2 088,77	1,35	2 819,84		19 490,73
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,44	1,2	6,912			1067,14		7 376,07
	91.06.06-011 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,72	1,2	3,456	346,73	1,52	527,03		1 821,41
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,72	1,2	3,456			928,55		3 209,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,2	0,624			576,40		359,67
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,2	0,624			928,55		579,42
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**43 944,39**
		ФОТ									22 272,58
	Пр/812-027.0-1	НР	%	103		103					22 940,76
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					13 363,55
		Всего по позиции									**80 248,70**
8	**ГЭСН33-04-016-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	шт	8		8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,92					**1 516,72**
	1-100-25 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	0,2	1,2	1,92			789,96		1 516,72
	2	ЭМ									**731,98**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,056					**980,55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.15.01-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11	1,2	1,056			15,11		15,96
	91.15.03-014 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,2	1,056			678,05		716,02
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,2	1,056			928,55		980,55
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**3 229,25**
		ФОТ									2 497,27
	Пр/812-027.0-1	НР	%	103		103					2 572,19
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					1 498,36
		Всего по позиции									**7 299,80**
9	**ГЭСН33-04-016-04 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	шт	8		8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,936					**3 109,28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-25 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	0,41	1,2	3,936			789,96		3 109,28
	2	ЭМ									**5 005,14**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,224					**4 595,42**
	91.05.05-015 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	1,2	2,112			1 676,70		3 541,19
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22	1,2	2,112			1247,31		2 634,32
	91.15.01-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22	1,2	2,112			15,11		31,91
	91.15.03-014 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,22	1,2	2,112			678,05		1 432,04
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,2	2,112			928,55		1 961,10
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**12 709,84**
		ФОТ									7 704,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-027.0-1	НР	%	103		103					7 935,84
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					4 622,82
		Всего по позиции									**25 268,50**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Демонтаж опор с передачей собственнику									**59 883,48**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									15 734,02
		эксплуатация машин и механизмов									27 408,93
		оплата труда машинистов (ОТм)									16 740,53
		материальные ресурсы									0,00
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									32 474,55
		Итого накладные расходы									33 448,79
		Итого сметная прибыль									19 484,73
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 2. Демонтаж опор с передачей собственнику									**112 817,00**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				18,53					
		затраты труда машинистов				16,27					
Раздел №3 Материалы не учтенные ценником											
10	**25.2.02.11-0021**	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м [50/50]	**шт**	**1**		**1**	2 940,80	1,38	4 058,30		4 058,30
		Всего по позиции									**4 058,30**
11	**25.2.02.11-0051**	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (Бугель NB 20)	**100 шт**	**0,5**		**0,5**	1 926,82	1,20	2 312,18		1 156,09
		Всего по позиции									**1 156,09**
12	**20.1.02.21-0038**	Узел крепления КГП-7-1 (УК-ОК-01)	**шт**	**9**		**9**	221,90	1,38	306,22		2 755,98
		Всего по позиции									**2 755,98**
13	**ТЦ_20.1.01.12_43_4346013787_25.05.2026_02**	Зажим поддерживающий ПСО-12 Тек.цена=2766.04+2 %	**шт**	**5**		**5**			2 821,36		14 106,80
		Всего по позиции									**14 106,80**
14	**ТЦ_08.3.03.06_43_4346013787_25.05.2026_02_2.1**	Вязка проволочная ВШ-1 (НСО-1,5) Тек.цена=399.68+2%	**шт**	**4**		**4**			407,67		1 630,68
		Всего по позиции									**1 630,68**
		Итого прямые затраты по разделу 3. Материалы не учтенные ценником									**23 707,85**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы									23 707,85
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									0,00
		Итого накладные расходы									0,00
		Итого сметная прибыль									0,00
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 3. Материалы не учтенные ценником									**23 707,85**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									15 737,48
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				0,00					
		затраты труда машинистов				0,00					
Раздел №4 Перевозка строительных материалов(волс)											
15	**01-20-2-01-0028-РСС**	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км [(3,5+1,2)/1000]	1т груза	0,0047		0,0047			1 000,81		4,70
		Всего по позиции									**4,70**
		Итого прямые затраты по разделу 4. Перевозка строительных материалов(волс)									**4,70**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									0,00
		перевозка									4,70
		Итого ФОТ									0,00
		Итого накладные расходы									0,00
		Итого сметная прибыль									0,00
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 4. Перевозка строительных материалов(волс)									**4,70**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				0,00					
		затраты труда машинистов				0,00					
		ВСЕГО строительные работы									**142 139,81**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									85 795,60
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									17 648,18
		эксплуатация машин и механизмов									27 516,05
		оплата труда машинистов (ОТм)									16 918,82
		материальные ресурсы									23 707,85
		перевозка									4,70
		Всего ФОТ									34 567,00
		Всего накладные расходы									35 604,01
		Всего сметная прибыль									20 740,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО монтажные работы									**1 235 525,56**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									578 992,12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									419 521,62
		эксплуатация машин и механизмов									75 930,40
		оплата труда машинистов (ОТм)									63 223,55
		материальные ресурсы									20 316,55
		перевозка									0,00
		Всего ФОТ									482 745,17
		Всего накладные расходы									434 470,65
		Всего сметная прибыль									222 062,79
		ВСЕГО по смете									**1 377 665,37**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									**664 787,72**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									437 169,80
		эксплуатация машин и механизмов									103 446,45
		оплата труда машинистов (ОТм)									80 142,37
		материальные ресурсы									44 024,40
		перевозка									4,70
		Всего ФОТ									517 312,17
		Всего накладные расходы									470 074,66
		Всего сметная прибыль									242 802,99
		Всего оборудование									0,00
		Всего прочие затраты									0,00
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									15 737,48
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				501,73					
		затраты труда машинистов				75,48					

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2,3 ТП-1512-160 ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 110 кВ Лыжная и техперевооружение ТП-1512 в Нововятском районе г. Кирова Кировской области. Строительство ВОЛС

(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсно-индексным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен на 2 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел №1 Демонтаж-монтаж											
1	**ГЭСНм10-06-035-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4 Методика от 14 июля 2022 г. №571/пр. п.84, таб.3, п.2}**	Демонтаж: Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2) (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)} [(993+441*2+160*3)/100]	100 м кабеля	23,55		23,55					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			254,34					**217 661,63**
	1-100-33 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	15	0,72	254,34			855,79		217 661,63
	2	ЭМ									**40 501,55**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			31,53816					**33 655,63**
	91.11.01-012 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,86	0,72	31,53816	995,51	1,29	1 284,21		40 501,55
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,86	0,72	31,53816			1067,14		33 655,63
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**291 818,81**
		ФОТ									251 317,26
	Пр/812-051.1-	НР	%	90		90					226 185,53

	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					115 605,94
		Всего по позиции									**633 610,28**
2	**ГЭСНм10-06-035-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4}**	Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)} [(993+441*2+160*3)/100]	100 м кабеля	23,55		23,55					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			423,9					**362 769,38**
	1-100-33 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	15	1,2	423,9			855,79		362 769,38
	2	ЭМ									**67 502,59**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			52,5636					**56 092,72**
	91.11.01-012 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,86	1,2	52,5636	995,51	1,29	1 284,21		67 502,59
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,86	1,2	52,5636			1067,14		56 092,72
	4	М									**0,00**
У	01.7.06.14-0038 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Ленты для уплотнения смоляные на основе хлопкополиэфирной ткани, пропитанной битумным составом, ширина 75 мм, толщина 0,8 мм	м	0,03		0,7065	14,43	1,54	22,22		15,70
У	01.7.07.29-0241 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм	10 шт	0,002		0,0471	78,97	1,07	84,50		3,98

У	01.7.15.03-0042 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		4,0035	174,93	1,10	192,42		770,35
У	07.2.07.13-0201 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Стяжка стальная винтовая, диаметр 15-17 мм, в комплекте с гайкой стальной оцинкованной, диаметр 90 мм	шт	0,2		4,71	654,40	1,53	1 001,23		4 715,79
У	08.2.02.06-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	10,5		247,275	695,12	0,72	500,49		123 758,66
У	20.1.02.10-0002 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Подвес металлический кабелей связи П-8	т	0,0066		0,15543	390 295,80	1,38	538 608,20		83 715,87
У	20.1.02.21-0050 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Узел крепления КГП-16-3	шт	2,583		60,82965	230,49	1,38	318,08		19 348,70
У	22.2.02.06-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2	100 шт	0,018		0,4239	23 270,56	1,38	32 113,37		13 612,86

У	22.2.02.23-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Глухари	100 шт	0,0253		0,595815	260,03	1,43	371,84		221,55
		Итого прямые затраты									**486 364,69**
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			302 307,82		6 046,16
		ФОТ									418 862,10
	Пр/812-051.1-	НР	%	90		90					376 975,89
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					192 676,57
		Всего по позиции									**1 062 063,31**
3	**ГЭСНм10-06-061-02 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4 Методика от 14 июля 2022 г. №571/пр. п.84, таб.3, п.2}**	Демонтаж: Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса термоусаживаемыми трубками {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2) (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)}	шт	16		16					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			47,4624					**64 429,73**
	1-100-73 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 7,3	чел.-ч	4,12	0,72	47,4624			1 357,49		64 429,73
	2	ЭМ									**5 591,59**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,032					**5 029,15**
	91.06.06-014 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,35	0,72	4,032	912,37	1,52	1 386,80		5 591,59

	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	0,72	4,032			1247,31		5 029,15
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**75 050,47**
		ФОТ									69 458,88
	Пр/812-051.1-	НР	%	90		90					62 512,99
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					31 951,08
		Всего по позиции									**169 514,54**
4	**ГЭСНм10-06-061-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.3, пп.4 гр.4}**	Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса механический {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	шт	16		16					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			53,952					**73 239,30**
	1-100-73 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 7,3	чел.-ч	2,81	1,2	53,952			1 357,49		73 239,30
	2	ЭМ									**9 319,31**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6,72					**8 381,92**
	91.06.06-014 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,35	1,2	6,72	912,37	1,52	1 386,80		9 319,31
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	1,2	6,72			1247,31		8 381,92
	4	М									**34,86**
	01.3.01.07-0009 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0013		0,0208	596,81	1,60	954,90		19,86

	01.7.03.04-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Электроэнергия	кВт-ч	0,1166		1,8656			8,04		15,00
У	22.2.02.08-1012 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Устройство стальное для установки оптических муфт и размещения технологических запасов оптических кабелей на опорах, с прогонами, размеры 900х800х130 мм	компл	1		16	2 182,87	1,38	3 012,36		48 197,76
У	22.2.02.20-1020 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Хомут стальной для крепления защитного кожуха оптических муфт, устройств подвески муфт, кронштейнов для установки муфт, каркасов для намотки запасов подвесных оптических кабелей к опоре диаметром от 150 до 400 мм, длина до 1004 мм	компл	2		32	615,48	1,43	880,14		28 164,48
		Итого прямые затраты									**90 975,39**
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			61 032,75		1 220,66
		ФОТ									81 621,22
	Пр/812-051.1-	НР	%	90		90					73 459,10
	Пр/774-051.1	СП	%	46		46					37 545,76
		Всего по позиции									**203 200,91**
5	**ГЭСН33-04-041-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	ответвление	32		32					

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23,424					**18 504,02**
	1-100-25 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	0,61	1,2	23,424			789,96		18 504,02
	2	ЭМ									**664,01**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,152					**1 069,69**
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	1,152			576,40		664,01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	1,152			928,55		1 069,69
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**20 237,72**
		ФОТ									19 573,71
	Пр/812-027.0-	НР	%	103		103					20 160,92
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					11 744,23
		Всего по позиции									**52 142,87**
6	**ГЭСН33-04-013-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), прил.10, табл.1, пп.4 гр.3}**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 {(К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}	ответвление	32		32					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			48,768					**42 749,05**
	1-100-35 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	1,27	1,2	48,768			876,58		42 749,05
	2	ЭМ									**2 763,64**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,992					**4 635,32**

	91.06.06-011 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,06	1,2	2,304	346,73	1,52	527,03		1 214,28
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,2	2,304			928,55		2 139,38
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область (ПАО "РОССЕТИ") 2 квартал 2026 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,2	2,688			576,40		1 549,36
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,2	2,688			928,55		2 495,94
	4	М									**0,00**
		Итого прямые затраты									**50 148,01**
		ФОТ									47 384,37
	Пр/812-027.0-	НР	%	103		103					48 805,90
	Пр/774-027.0	СП	%	60		60					28 430,62
		Всего по позиции									**127 384,53**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж-монтаж									**1 026 563,43**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									779 353,11
		эксплуатация машин и механизмов									126 342,69
		оплата труда машинистов (ОТм)									108 864,43
		материальные ресурсы									12 003,20
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									888 217,54
		Итого накладные расходы									808 100,33
		Итого сметная прибыль									417 954,20
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 1. Демонтаж-монтаж									**2 252 617,96**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				851,85					
		затраты труда машинистов				101,00					
Раздел №2 Материалы не учтенные ценником											
7	**25.2.02.11-0021**	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м [183/50]	**шт**	**3,66**		**3,66**	2 940,80	1,38	4 058,30		14 853,38
		Всего по позиции									**14 853,38**

8	**25.2.02.11-0051**	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (Бугель NB 20) [183/100]	**100 шт**	**1,83**		**1,83**	1 926,82	1,20	2 312,18		4 231,29
		Всего по позиции									**4 231,29**
9	**ТЦ_08.3.03.06_43_4346013787_25.05.2026_02_2.1**	Вязка проволочная ВШ-1 (НСО-1,5) Тек.цена=399.68 +2%	**шт**	**4**		**4**			407,67		1 630,68
		Всего по позиции									**1 630,68**
10	**20.1.02.21-0038**	Узел крепления КГП-7-1 (УК-ОГ-01)	**шт**	**12**		**12**	221,90	1,38	306,22		3 674,64
		Всего по позиции									**3 674,64**
11	**ТЦ_20.1.01.12_43_4346013787_25.05.2026_02_227.1**	Зажим поддерживающий ПСО-12,6-14,2П-11 Тек.цена=2766.04+2%	**шт**	**8**		**8**			2 821,36		22 570,88
		Всего по позиции									**22 570,88**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Материалы не учтенные ценником									**46 960,87**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									46 960,87
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									0,00
		Итого накладные расходы									0,00
		Итого сметная прибыль									0,00
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 2. Материалы не учтенные ценником									**46 960,87**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									24 201,56
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих			0,00						
		затраты труда машинистов			0,00						
		ВСЕГО строительные работы									**226 488,27**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									117 346,60
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									61 253,07
		эксплуатация машин и механизмов									3 427,65
		оплата труда машинистов (ОТм)									5 705,01
		материальные ресурсы									46 960,87
		перевозка									0,00
		Всего ФОТ									66 958,08
		Всего накладные расходы									68 966,82
		Всего сметная прибыль									40 174,85
		ВСЕГО монтажные работы									**2 073 090,56**

		в том числе			
		Всего прямые затраты			956 177,70
		в том числе			
		оплата труда (ОТ)			718 100,04
		эксплуатация машин и механизмов			122 915,04
		оплата труда машинистов (ОТм)			103 159,42
		материальные ресурсы			12 003,20
		перевозка			0,00
		Всего ФОТ			821 259,46
		Всего накладные расходы			739 133,51
		Всего сметная прибыль			377 779,35
		ВСЕГО по смете			**2 299 578,83**
		в том числе			
		Всего прямые затраты			**1 073 524,30**
		в том числе			
		оплата труда (ОТ)			779 353,11
		эксплуатация машин и механизмов			126 342,69
		оплата труда машинистов (ОТм)			108 864,43
		материальные ресурсы			58 964,07
		перевозка			0,00
		Всего ФОТ			888 217,54
		Всего накладные расходы			808 100,33
		Всего сметная прибыль			417 954,20
		Всего оборудование			0,00
		Всего прочие затраты			0,00
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			24 201,56
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0,00
		затраты труда рабочих	851,85		
		затраты труда машинистов	101,00		

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Реконструкция ВЛ 0,4 – 10 кВ Ф2 ПС 35кВ Чистые Пруды, ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП-128 ВЛ 10кВ ПС 110кВ Кстинино, ВЛ 0,4 кВ Ф 2,3 ТП-1512-160 ВЛ 6 кВ Ф 15 ПС 110 кВ Лыжная

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1 Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительство ВОЛС	60,81106	526,11879	0,00000	0,00000	586,92985
2	02-02-01	Строительство ВОЛС	142,13981	1235,52556	0,00000	0,00000	1377,66537
3	02-03-01	Строительство ВОЛС	226,48827	2073,09056	0,00000	0,00000	2299,57883
	Итого по Главе 2. "Основные объекты		**429,43914**	**3834,73491**	**0,00000**	**0,00000**	**4264,17405**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
1	Приказ 325/пр от 25.05.2021	Удорожание в связи с производством работ в зимнее время - 2,9%	12,45374	111,20731	0,00000	0,00000	123,66105
2	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на ВОЛС) (10)км/49км/ч*2р*5д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	4,70984	4,70984
3	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от РЭС к месту работы (работы по ВОЛС) (28)км/49км/ч*2р*14д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	36,92512	36,92512
4	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на ВОЛС) (20)км/49км/ч*2р*20д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	37,67869	37,67869
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		**12,45374**	**111,20731**	**0,00000**	**79,31365**	**202,97470**
	Итого по Главам 1-9		441,89288	3945,94222	0,00000	79,31365	**4467,14875**
Глава 10 Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по Главам 1-12		441,89288	3945,94222	0,00000	79,31365	**4467,14875**
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	13,25679	118,37827	0,00000	2,37941	134,01446
	Итого "Непредвиденные затраты"		**13,25679**	**118,37827**	**0,00000**	**2,37941**	**134,01446**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**455,14966**	**4 064,32049**	**0,00000**	**81,69306**	**4 601,16321**
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22 %	100,13293	894,15051	0,00000	17,97247	1012,25591
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**100,13293**	**894,15051**	**0,00000**	**17,97247**	**1012,25591**
	Итого по сводному расчету		**555,28259**	**4958,47100**	**0,00000**	**99,66553**	**5613,41912**

Отчет:

За расчетную стоимость лота/закупки принять стоимоть из сводного сметного расчета.

1. Стоимость лота/закупки была определена локальным сметным расчетом и составляет **4 601 163,21 руб. без НДС / 5 613 419,12 руб. с НДС**.

Начальник Департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" _____ Д.Г. Ионов

Начальник отдела бизнес-планирования управления экономики и тарифообразования филиала "Кировэнерго" _____ Л.А. Головизнин

Начальник отдела безопасности филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" _____ Д.А. Бортников