«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1469387,12 руб.

/

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1469387,12 руб.

Директор

/

« » 20 г.

Выполнение работ по текущему ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 11, к/н 39:15:132514:585

(наименование стройки)

Выполнение работ по текущему ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 11, к/н 39:15:132514:585

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объёмов работ № ЛС-02-01-01

Основание _____

наименование раздела (подраздела) проектной документации

Дата составления 24.11.2026

№ п.п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажные работы						
1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (резиновое покрытие)	м2	421.92		29.3*14.4
2	2	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (демонтаж МАФ)	т	0.31		(2*60+80*2+1*30)/1000
3	3	Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	шт	2		2.0
Монтажные работы						
4	4	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	мест	30		30.0
4.1	4.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.093		(0.3)*0.31
5	5	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом	м2	421.92		421.92
5.1	5.1	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет черный	кг	217.2888		(4.2192)*51.5
5.2	5.2	Крошка резиновая	кг	2980.02096		(4.2192)*706.3
6	6	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км	0.22		220/1000
6.1	6.1	Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой	т	0.00924		(0.22)*0.042
7	7	Монтаж МАФ	т	0.31		(2*60+80*2+1*30)/1000
7.1	7.1	Болты с гайками и шайбами строительные	кг			(0.31)*0.0 * 0
8	8	Ворота для мини-футбола и гандбола с сеткой Характеристики:3167х1220х2080 мм.60 кг.	шт	2		2.0

9	9	Стойка баскетбольная с антивандальным баскетбольным щитом и кольцом с сеткой Характеристики:1200х1200х3050 мм.80 кг.	шт	2		2.0
10	10	Щит информационный Характеристики:1170х60х2100 мм.30 кг	шт	1		1
11	11	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	шт	2		2.0
12	12	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м	5		2*2.5
13	13	Смена дверных приборов: замки врезные	шт	2		2
14	14	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	2		2

Составил Директор ООО "Эксперт Строй" Винникова А.К.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)