<ПИОНЕРСКАЯ, 11*02-01*ЛС-02-01-01>

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.260622), тел. (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 55/пр от 30 января 2024 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1468503.29 руб.

/

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Черенко

Смета на сумму: 1468503.29 руб.

« » 20 г.

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.260622)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 19 без ж/д перевозок
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 327/пр от 12.08.2026
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. № 52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 01.04.2026 № 19
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Калининградская область, III квартал 2026
Наименование субъекта Российской Федерации	Калининградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Калининградская область

Выполнение работ по текущему ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 11, к/н 39:15:132514:585

(наименование стройки)

Выполнение работ по текущему ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 11, к/н 39:15:132514:585

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Текущий ремонт спортивной площадки

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026

Сметная стоимость **1 468,503** **тыс. руб.**

в том числе

строительных работ **1 203,691** **тыс. руб.**

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих **58,233** **тыс. руб.**

Средства на оплату труда машинистов **2,911** **тыс. руб.**

Нормативные затраты труда рабочих **145,16366** **чел.-ч.**

Нормативные затраты труда машинистов **5,286578** **чел.-ч.**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр 57-01-002-01 прим	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (резин. покрытие)	100 м²	4,2192		4,2192					
		Объём: 29,3*14,4									**17 548,86**
		1 ОТ	чел.-ч			48,056688					17 548,86
	1-100-20	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч	11,39		48,056688			365,17		
		Объём: (4,2192)*11,39									**31,32**
		2 ЭМ									**218,67**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,548496*					31,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,548496	37,32	1,53	57,10		
		Объём: (4,2192)*0,13									218,67
	4-100-030	*Средний разряд машиниста 3,0*	чел.-ч	0,13		0,548496			398,67		
		Объём: (0,548496)*1									
		4 М									
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,983024					
		Объём: (4,2192)*0,47									
		Итого прямые затраты									**17 798,85**
		ФОТ									17 767,53
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					15 813,10
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					8 706,09
		Всего по позиции							**10 029,87**		**42 318,04**
2	ГЭСН 09-03-029-01 прим	Демонтаж МАФ	т	0,31		0,31					
		Объём: (2*60+80*2+1*30)/1000									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0									
		Результирующие коэффициенты:									
		ЗТ	***0.7***								
		ЭМ	***0.7***								
		М	***0***								
		ЗТм	***0.7***								
		1 ОТ	чел.-ч			6,2713					**2 752,35**
	1-100-38	*Средний разряд работы 3,8*	чел.-ч	28,9	0,7	6,2713			438,88		2 752,35
		Объём: (0,31)*28,9									**3 314,32**
		2 ЭМ									**756,56**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*1,26511*					37,26
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,07	0,7	0,01519	1 803,79	1,36	2 453,15		
		Объём: (0,31)*0,07									9,16
	4-100-060	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,07	0,7	0,01519			603,04		
		Объём: (0,0217)*1									48,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,7	0,02604			1 845,07		
		Объём: (0,31)*0,12									15,70
	4-100-060	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,12	0,7	0,02604			603,04		
		Объём: (0,0372)*1									3 021,61
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,45	0,7	1,18265	1 703,30	1,5	2 554,95		
		Объём: (0,31)*5,45									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	*Средний разряд машиниста 6,0* Объём: (1,6895)*1	чел.-ч	5,45	0,7	1,18265			603,04		713,19
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т Объём: (0,31)*0,86	маш.-ч	0,86	0,7	0,18662	1,75	1,56	2,73		0,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объём: (0,31)*0,19	маш.-ч	0,19	0,7	0,04123			671,44		27,68
	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0* Объём: (0,0589)*1	чел.-ч	0,19	0,7	0,04123			448,93		18,51
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки Объём: (0,31)*1,68	маш.-ч	1,68	0,7	0,36456	4,35	1,18	5,13		1,87
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А Объём: (0,31)*8,59	маш.-ч	8,59	0,7	1,86403			95,14		177,34
	4 М										
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический Объём: (0,31)*1,37	м^3	1,37	0	0			152,31		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая Объём: (0,31)*0,41	кг	0,41	0	0			97,06		
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия Объём: (0,31)*3,654	кВт-ч	3,654	0	0			9,42		
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм Объём: (0,31)*4	кг	4	0	0	142,68	0,81	115,57		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные Объём: (0,31)*0,0	кг	0	0	0	174,93	1,15	201,17		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные Объём: (0,31)*0,00001	т	0,00001	0	0	70 296,20	1,3	91 385,06		
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм Объём: (0,31)*0,0001	т	0,0001	0	0	231 787,35	1,69	391 720,62		
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб Объём: (0,31)*0,001	т	0,001	0	0	105 278,81	1,48	155 812,64		
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм^2, диаметр 5,5 мм Объём: (0,31)*0,0187	10 м	0,0187	0	0	307,84	0,8	246,27		
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм Объём: (0,31)*0,00003	т	0,00003	0	0	60 258,20	0,93	56 040,13		
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П Объём: (0,31)*0,00194	т	0,00194	0	0	136 760,00	0,93	127 186,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	$м^3$	0,00103	0	0	16 496,03	1,51	24 909,01		
		Объём: (0,31)*0,00103									
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	кг	0,31	0	0	51,30	1,76	90,29		
		Объём: (0,31)*0,31									
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006	0	0	98 526,45	1,68	165 524,44		
		Объём: (0,31)*0,0006									
	07.2.05.01	Лестницы маршевые металлические	т	1		0					**6 823,23**
		Итого прямые затраты									
2.1	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	0	0	174,93	1,15	201,17		
		Объём: (0,31)*0,0									
		ФОТ									3 508,91
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					3 263,29
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 175,52
		Всего по позиции							**39 554,97**		**12 262,04**
3	ГЭСН 09-08-002-06 прим	Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	0,2		0,2					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0									
		Результирующие коэффициенты:									
		ЗТ	***0.7***								
		ЭМ	***0.7***								
		М	***0***								
		ЗТм	***0.7***								
		1 ОТ	чел.-ч			1,0766					**429,21**
	1-100-30	*Средний разряд работы 3,0*	чел.-ч	7,69	0,7	1,0766			398,67		429,21
		Объём: (0,2)*7,69									
		2 ЭМ									**29,10**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,1316*					**59,08**
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,7	0,0266			671,44		17,86
		Объём: (0,2)*0,19									
	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,19	0,7	0,0266			448,93		11,94
		Объём: (0,038)*1									
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,75	0,7	0,105			107,06		11,24
		Объём: (0,2)*0,75									
	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,75	0,7	0,105			448,93		47,14
		Объём: (0,15)*1									
		4 М									**517,39**
	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл	160		0					
	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		0					
		Итого прямые затраты									488,29
		ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					454,11
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					302,74
		Всего по позиции							**6 371,20**		**1 274,24**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы									25 139,47
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									20 730,42
		эксплуатация машин и механизмов									3 374,74
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 034,31
		Итого ФОТ									21 764,73
		Итого накладные расходы									19 530,50
		Итого сметная прибыль									11 184,35
		Итого по разделу 1. Демонтажные работы									**55 854,32**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				55,404588					
		затраты труда машинистов				1,945206					
		НДС 22%									12 287,95
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ с НДС 22%									**68 142,27**

Раздел 2. Монтажные работы

4	ГЭСНр 57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м^2	100 мест	0,3		0,3					
		1 ОТ	чел.-ч			12,219					**4 871,35**
	1-100-30	*Средний разряд работы 3,0*	чел.-ч	40,73		12,219			398,67		4 871,35
		Объём: (0,3)*40,73									
		2 ЭМ									**19,00**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*								
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м^3/мин	маш.-ч	0,32		0,096	115,43	1,69	195,08		18,73
		Объём: (0,3)*0,32									
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,32		0,096			2,80		0,27
		Объём: (0,3)*0,32									
		4 М									**34,28**
	01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,05		0,015	35,71	1,09	38,92		0,58
		Объём: (0,3)*0,05									
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,01		0,003	4 800,85	2,34	11 233,99		33,70
		Объём: (0,3)*0,01									
	999-9900	Строительный мусор	т	0,3		0,09					
		Объём: (0,3)*0,3									
	04.3.01.09	Раствор цементный	м^3	0,31		0,093					
		Итого прямые затраты									**4 924,63**
4.1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м^3	0,31		0,093	3 778,62	1,92	7 254,95		674,71
		Объём: (0,3)*0,31									
		ФОТ									4 871,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					4 335,50
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					2 386,96
		Всего по позиции							**41 072,67**		**12 321,80**
5	ГЭСН 27-07-018-01	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом	100 м²	4,2192		4,2192					
											27 310,42
		1 ОТ	чел.-ч			65,017872			365,17		3 528,26
	2-100-02	*Рабочий 2 разряда* Объём: (4,2192)*2,29	чел.-ч	2,29		9,661968			398,67		8 477,63
	2-100-03	*Рабочий 3 разряда* Объём: (4,2192)*5,04	чел.-ч	5,04		21,264768			448,93		15 304,53
	2-100-04	*Рабочий 4 разряда* Объём: (4,2192)*8,08	чел.-ч	8,08		34,091136					
											1 929,46
		2 ЭМ									**342,08**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,675072*			1 845,07		467,08
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Объём: (4,2192)*0,06	маш.-ч	0,06		0,253152			603,04		152,66
	4-100-060	*Средний разряд машиниста 6,0* Объём: (0,253152)*1	чел.-ч	0,06		0,253152			396,27		66,88
	91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т Объём: (4,2192)*0,04	маш.-ч	0,04		0,168768			448,93		75,77
	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0* Объём: (0,168768)*1	чел.-ч	0,04		0,168768			34,22		291,65
	91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л Объём: (4,2192)*2,02	маш.-ч	2,02		8,522784			104,90		933,87
	91.08.07-021	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м²/ч Объём: (4,2192)*2,11	маш.-ч	2,11		8,902512	78,28	1,34	671,44		169,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объём: (4,2192)*0,06	маш.-ч	0,06		0,253152			448,93		113,65
	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0* Объём: (0,253152)*1	чел.-ч	0,06		0,253152					
											650 241,43
		4 М							9,42		4,37
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия Объём: (4,2192)*0,11	кВт-ч	0,11		0,464112					
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм Объём: (4,2192)*0,82	м²	0,82		3,459744	14,89	1,1	16,38		56,67
	14.2.06.09-1014	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см³ Объём: (4,2192)*236,9	кг	236,9		999,52848	338,36	1,9	642,88		642 576,87
	14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	кг	3,1		13,07952	346,03	1,68	581,33		7 603,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объём: (4,2192)*3,1									
	01.7.10.06	Красители, пигменты	кг	51,5		217,2888					
	01.7.19.01	Крошка резиновая	кг	706,3		2 980,02096					
		Итого прямые затраты									**679 823,39**
5.1	01.7.10.06-1004	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет черный	кг	51,5		217,2888			143,17		31 109,24
		Объём: (4,2192)*51,5									
5.2	01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг	706,3		2 980,02096			28,16		83 917,39
		Объём: (4,2192)*706,3									
		ФОТ									27 652,50
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					31 247,33
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					21 292,43
		Всего по позиции							**200 841,34**		**847 389,78**
6	ГЭСН 27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км	0,22		0,22					
		Объём: 220/1000									
		1 ОТ	чел.-ч			0,8052					**289,18**
	1-100-18	*Средний разряд работы 1,8*	чел.-ч	3,66		0,8052			359,14		289,18
		Объём: (0,22)*3,66									
		2 ЭМ									**828,11**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,671*					**369,72**
	91.13.01-037	Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг	маш.-ч	1,01		0,2222	1 462,96	1,42	2 077,40		461,60
		Объём: (0,22)*1,01									
	4-100-060	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,02		0,4444			603,04		267,99
		Объём: (0,2222)*2									
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м^3	маш.-ч	1,03		0,2266			1 617,41		366,51
		Объём: (0,22)*1,03									
	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,03		0,2266			448,93		101,73
		Объём: (0,2266)*1									
		4 М									
	14.4.04.08	Эмаль	кг	42		9,24					
		Итого прямые затраты									**1 487,01**
6.1	14.4.04.11-0005	Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой	т	0,042		0,00924	152 691,95	1,36	207 661,05		1 918,79
		Объём: (0,22)*42,0*0,001									
		ФОТ									658,90
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					968,58
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					882,93
		Всего по позиции							**23 896,86**		**5 257,31**
7	ГЭСН 09-03-029-01 прим	Монтаж МАФ	т	0,31		0,31					
		Объём: (2*60+80*2+1*30)/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М: 0									
		Результирующие коэффициенты:									
		М	***0***								**3 931,93**
	1	ОТ	чел.-ч			8,959					
1-100-38		*Средний разряд работы 3,8*	чел.-ч	28,9		8,959			438,88		3 931,93
		Объём: (0,31)*28,9									
	2	ЭМ									**4 734,76**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*1,8073*					**1 080,80**
91.05.02-005		Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,07		0,0217	1 803,79	1,36	2 453,15		53,23
		Объём: (0,31)*0,07									
4-100-060		*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,07		0,0217			603,04		13,09
		Объём: (0,0217)*1									
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,0372			1 845,07		68,64
		Объём: (0,31)*0,12									
4-100-060		*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,12		0,0372			603,04		22,43
		Объём: (0,0372)*1									
91.05.06-007		Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,45		1,6895	1 703,30	1,5	2 554,95		4 316,59
		Объём: (0,31)*5,45									
4-100-060		*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	5,45		1,6895			603,04		1 018,84
		Объём: (1,6895)*1									
91.06.01-003		Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,86		0,2666	1,75	1,56	2,73		0,73
		Объём: (0,31)*0,86									
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0589			671,44		39,55
		Объём: (0,31)*0,19									
4-100-040		*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,19		0,0589			448,93		26,44
		Объём: (0,0589)*1									
91.17.04-042		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68		0,5208	4,35	1,18	5,13		2,67
		Объём: (0,31)*1,68									
91.17.04-171		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	8,59		2,6629			95,14		253,35
		Объём: (0,31)*8,59									
	4	М									
01.3.02.08-0001		Кислород газообразный технический	$м^3$	1,37	0	0			152,31		
		Объём: (0,31)*1,37									
01.3.02.09-0022		Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41	0	0			97,06		
		Объём: (0,31)*0,41									
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	3,654	0	0			9,42		
		Объём: (0,31)*3,654									
01.7.11.07-0036		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	4	0	0	142,68	0,81	115,57		
		Объём: (0,31)*4									
01.7.15.03-0042		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	0	0	174,93	1,15	201,17		
		Объём: (0,31)*0,0									
01.7.15.06-0111		Гвозди строительные	т	0,00001	0	0	70 296,20	1,3	91 385,06		
		Объём: (0,31)*0,00001									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм Объём: (0,31)*0,0001	т	0,0001	0	0	231 787,35	1,69	391 720,62		
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб Объём: (0,31)*0,001	т	0,001	0	0	105 278,81	1,48	155 812,64		
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм^2, диаметр 5,5 мм Объём: (0,31)*0,0187	10 м	0,0187	0	0	307,84	0,8	246,27		
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм Объём: (0,31)*0,00003	т	0,00003	0	0	60 258,20	0,93	56 040,13		
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П Объём: (0,31)*0,00194	т	0,00194	0	0	136 760,00	0,93	127 186,80		
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I Объём: (0,31)*0,00103	м^3	0,00103	0	0	16 496,03	1,51	24 909,01		
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021 Объём: (0,31)*0,31	кг	0,31	0	0	51,30	1,76	90,29		
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4 Объём: (0,31)*0,0006	т	0,0006	0	0	98 526,45	1,68	165 524,44		
	07.2.05.01	Лестницы маршевые металлические	т	1		0					
		Итого прямые затраты									**9 747,49**
7.1	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные Объём: (0,31)*0,0	кг	0	0	0	174,93	1,15	201,17		
		ФОТ									5 012,73
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					4 661,84
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					3 107,89
		Всего по позиции							**56 507,16**		**17 517,22**
8	ТЦ_15.1.01.00_39_39135 02528_21.10.2026_01_1.1	Ворота для мини-футбола и гандбола с сеткой Характеристики:3167х1220х2080 мм.60 кг. Формула ценообразования: 47619,05	шт	2		2			47 619,05		95 238,10
		Всего по позиции							**47 619,05**		**95 238,10**
9	ТЦ_15.1.01.00_39_39135 02528_21.10.2026_01_2.1	Стойка баскетбольная с антивандальным баскетбольным щитом и кольцом с сеткой Характеристики:1200х1200х3050 мм.80 кг. Формула ценообразования: 57142,86	шт	2		2			57 142,86		114 285,72
		Всего по позиции							**57 142,86**		**114 285,72**
10	ТЦ_15.1.01.00_39_39135 02528_21.10.2026_01_3.1	Щит информационный Характеристики:1170х60х2100 мм.30 кг Формула ценообразования: 42000	шт	1		1			42 000,00		42 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**42 000,00**		**42 000,00**
11	ГЭСН 09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	0,2		0,2					**613,15**
		1 ОТ	чел.-ч			1,538					613,15
	1-100-30	*Средний разряд работы 3,0*	чел.-ч	7,69		1,538			398,67		
		Объём: (0,2)*7,69									**41,57**
		2 ЭМ									**84,40**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,188*					25,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,038			671,44		
		Объём: (0,2)*0,19									17,06
	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,19		0,038			448,93		
		Объём: (0,038)*1									16,06
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,75		0,15			107,06		
		Объём: (0,2)*0,75									67,34
	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,75		0,15			448,93		
		Объём: (0,15)*1									
		4 М									
	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл	160		32					
	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		2					
		Итого прямые затраты									**739,12**
		ФОТ									697,55
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					648,72
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					432,48
		Всего по позиции							**9 101,60**		**1 820,32**
12	08.1.06.02-0056	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м	5		5	1 169,74	1,48	1 731,22		8 656,10
		Объём: 2*2,5									
		Всего по позиции							**1 731,22**		**8 656,10**
13	ГЭСНр 56-01-012-05	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт	0,02		0,02					**486,38**
		1 ОТ	чел.-ч			1,22			398,67		486,38
	1-100-30	*Средний разряд работы 3,0*	чел.-ч	61		1,22					
		Объём: (0,02)*61									**11,95**
		4 М									11,95
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	4		0,08	114,90	1,3	149,37		
		Объём: (0,02)*4									
	01.7.04.04	Приборы дверные	шт	100		2					**498,33**
		Итого прямые затраты									486,38
		ФОТ									437,74
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					228,60
		Всего по позиции							**58 233,50**		**1 164,67**
14	01.7.04.04-1008 прим	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	2		2	1 071,51	1,02	1 092,94		2 185,88
		Всего по позиции							**1 092,94**		**2 185,88**

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы	1 077 205,90
в том числе	
оплата труда (ОТ)	37 502,41
эксплуатация машин и механизмов	7 552,90
оплата труда машинистов (ОТм)	1 877,00
материальные ресурсы	1 030 273,59
Итого ФОТ	39 379,41
Итого накладные расходы	42 299,71
Итого сметная прибыль	28 331,29
Итого по разделу 2. Монтажные работы	**1 147 836,90**
Справочно	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	251 523,82
затраты труда рабочих	89,759072
затраты труда машинистов	3,341372
НДС 22%	252 524,12
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ с НДС 22%	**1 400 361,02**

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы		**1 203 691,22**
в том числе		
прямые затраты		1 102 345,37
в том числе		
оплата труда (ОТ)		58 232,83
эксплуатация машин и механизмов		10 927,64
оплата труда машинистов (ОТм)		2 911,31
материальные ресурсы		1 030 273,59
ФОТ		61 144,14
накладные расходы		61 830,21
сметная прибыль		39 515,64
ВСЕГО по смете		**1 203 691,22**
НДС 22%	22	264 812,07
ВСЕГО по смете с НДС 22%		**1 468 503,29**
в том числе		
Всего прямые затраты		1 102 345,37
в том числе		
оплата труда (ОТ)		58 232,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									10 927,64
		оплата труда машинистов (ОТм)									2 911,31
		материальные ресурсы									1 030 273,59
		Всего ФОТ									61 144,14
		Всего накладные расходы									61 830,21
		Всего сметная прибыль									39 515,64
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									251 523,82
		затраты труда рабочих				145,16366					
		затраты труда машинистов				5,286578					

Составил Директор ООО «Эксперт Строй» Винникова А. К.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Применение сметных нормативов СОГЛАСОВАНО

Инженер-сметчик 1 категории МКУ ФИС КСП
подпись

"Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике"