

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Дуэт"

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, Федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 174/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 60/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 951/пр, 962/пр)

54. Новосибирская область

1 зона

ДОЦ им. В. Дубинина, Речуновская зона отдыха, 15/15
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 527-22/д

Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в корпусе №1

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Договор №

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 28.02.2024г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	619,74	(61,91) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	428,96	(26,53) тыс.руб.
оборудования	133,19	(26,17) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	112,62	(2,74) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	287,13	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,24	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАНД-Смета, версия 2023.3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	5	1	5				
		Объем=1+1+2+1								
		1 ОТ					12,25	61,25	41,12	2 518,60
		4 М					3,44	17,20		
		ЗТ	чел.-ч	1,2		6				
		Итого по расценке					15,69	78,45		
		ФОТ						61,25		2 518,60
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90		55,13		2 266,74
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46		28,18		1 158,56
		Всего по позиции						161,76		
2	Цена поставщика	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000М исп.02 (Оборудование)	шт	1	1	1	9 480,00	1 862,48	5,09	9 480,00
0		Цена=11376/1,2								
		Всего по позиции						1 862,48		9 480,00
3	Цена поставщика	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И исп.01 (Оборудование)	шт	1	1	1	4 171,67	819,58	5,09	4 171,67
0		Цена=5006/1,2								
		Всего по позиции						819,58		4 171,67
4	Цена поставщика	С2000-СП2 исп.02 Адресный исполнительный блок (Оборудование)	шт	2	1	2	2 102,50	826,13	5,09	4 205,00
0		Цена=2523/1,2								
		Всего по позиции						826,13		4 205,00
5	Цена поставщика	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 (Оборудование)	шт	1	1	1	1 578,33	310,08	5,09	1 578,33
0		Цена=1894/1,2								
		Всего по позиции						310,08		1 578,33
6	ФЕРм10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч	шт	1	1	1				
		1 ОТ					32,74	32,74	41,12	1 346,27
		4 М					3,84	3,84		
		ЗТ	чел.-ч	3,3		3,3				
		Итого по расценке					36,58	36,58		
		ФОТ						32,74		1 346,27
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90		29,47		1 211,64
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46		15,06		619,28
		Всего по позиции						81,11		
7	Цена поставщика	Блок контроля и индикации С2000-БКИ исп.3.00 (Оборудование)	шт	1	1	1	6 020,00	1 182,71	5,09	6 020,00
0		Цена=7224/1,2								

РАНД-Смет	а. версия 2023.3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 182,71		6 020,00
8	ФЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	шт	1	1	1					
		1 ОТ					36,76		36,76	41,12	1 511,57
		4 М					4,60		4,60		
		ЗТ	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					41,36		41,36		
		ФОТ							36,76		1 511,57
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			33,08		1 360,41
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			16,91		695,32
		Всего по позиции							91,35		
9	Цена поставщика	Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) (Оборудование)	шт	1	1	1	10 310,00		2 025,54	5,09	10 310,00
О		Цена=12372/1,2									
		Всего по позиции							2 025,54		10 310,00
10	Цена поставщика	АБ 1226С Аккумулятор 26 А/ч, 12В (Оборудование)	шт	2	1	2	11 683,33		4 590,70	5,09	23 366,66
О		Цена=14020/1.2									
		Всего по позиции							4 590,70		23 366,66
11	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	39	1	39					
		Объем=22+17									
		1 ОТ					16,16		630,24	41,12	25 915,47
		4 М					3,08		120,12		
		ЗТ	чел.-ч	1,68		65,52					
		Итого по расценке					19,24		750,36		
		ФОТ							630,24		25 915,47
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			567,22		23 323,92
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			289,91		11 921,12
		Всего по позиции							1 607,49		
12	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП - 34А-03 (Оборудование)	шт	22	1	22	1 135,83		4 909,28	5,09	24 988,26
О		Цена=1363/1,2									
		Всего по позиции							4 909,28		24 988,26
13	Цена поставщика	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 (Оборудование)	шт	17	1	17	1 501,67		5 015,40	5,09	25 528,39
О		Цена=1802/1,2									
		Всего по позиции							5 015,40		25 528,39
14	Цена поставщика	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А; МК-2 (Материалы для монтажных работ)	шт	10	1	10	266,67		342,32	7,79	2 666,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАНД-Смета, версия 2023.3											
		Цена=320/1,2									
		Всего по позиции							342,32		2 666,70
15	ФЕРм10-08-002-01	Извещатель пожарный ручной	шт	11	1	11					
		1 ОТ					8,08		88,88	41,12	3 654,75
		4 М					1,28		14,08		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		9,24					
		Итого по расценке					9,36		102,96		
		ФОТ							88,88		3 654,75
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			79,99		3 289,28
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			40,88		1 681,19
		Всего по позиции							223,83		
16	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком ИПР 513-3АМ исп.01 (Оборудование)	шт	11	1	11	851,67		1 840,54	5,09	9 368,37
О		Цена=1022/1,2									
		Всего по позиции							1 840,54		9 368,37
17	ФЕРм10-04-066-05	Звонок	шт	36	1	36					
		1 ОТ					9,07		326,52	41,12	13 426,50
		4 М					0,62		22,32		
		ЗТ	чел.-ч	1		36					
		Итого по расценке					9,69		348,84		
		ФОТ							326,52		13 426,50
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			310,19		12 755,18
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			173,06		7 116,05
		Всего по позиции							832,09		
18	Цена поставщика	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-3М	шт	36	1	36	293,33		2 074,63	5,09	10 559,88
О		(Оборудование)									
		Цена=352/1,2									
		Всего по позиции							2 074,63		10 559,88
19	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели (Табло "Выход")	100 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ					779,32		77,93	41,12	3 204,48
		2 ЭМ					36,22		3,62		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,50	41,12	20,56
		4 М					520,40		52,04		
		ЗТ	чел.-ч	78,56		7,856					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,04					
		Итого по расценке					1 335,94		133,59		
		ФОТ							78,43		3 225,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			76,08		3 128,29

ГР/АНД-Сме	а. версия 2023.3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 182,71		6 020,00
8	ФЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,; блок питания и контроля	шт	1	1	1					
		1 ОТ					36,76		36,76	41,12	1 511,57
		4 М					4,60		4,60		
		ЗТ	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					41,36		41,36		
		ФОТ							36,76		1 511,57
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			33,08		1 360,41
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			16,91		695,32
		Всего по позиции							91,35		
9	Цена поставщика	Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) (Оборудование)	шт	1	1	1	10 310,00		2 025,54	5,09	10 310,00
0		Цена=12372/1,2									
		Всего по позиции							2 025,54		10 310,00
10	Цена поставщика	АБ 1226С Аккумулятор 26 А/ч, 12В (Оборудование)	шт	2	1	2	11 683,33		4 590,70	5,09	23 366,66
0		Цена=14020/1.2									
		Всего по позиции							4 590,70		23 366,66
11	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	39	1	39					
		Объем=22+17									
		1 ОТ					16,16		630,24	41,12	25 915,47
		4 М					3,08		120,12		
		ЗТ	чел.-ч	1,68		65,52					
		Итого по расценке					19,24		750,36		
		ФОТ							630,24		25 915,47
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			567,22		23 323,92
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			289,91		11 921,12
		Всего по позиции							1 607,49		
12	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП - 34А-03 (Оборудование)	шт	22	1	22	1 135,83		4 909,28	5,09	24 988,26
0		Цена=1363/1,2									
		Всего по позиции							4 909,28		24 988,26
13	Цена поставщика	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 (Оборудование)	шт	17	1	17	1 501,67		5 015,40	5,09	25 528,39
0		Цена=1802/1,2									
		Всего по позиции							5 015,40		25 528,39
14	Цена поставщика	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А; МК-2 (Материалы для монтажных работ)	шт	10	1	10	266,67		342,32	7,79	2 666,70

ГРАНД-Смета, версия 2023.3		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=320/1,2									
		Всего по позиции							342,32		2 666,70
15	ФЕРм10-08-002-01	Извещатель пожарный ручной	шт	11	1	11					
		1 ОТ					8,08		88,88	41,12	3 654,75
		4 М					1,28		14,08		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		9,24					
		Итого по расценке					9,36		102,96		
		ФОТ							88,88		3 654,75
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			79,99		3 289,28
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			40,88		1 681,19
		Всего по позиции							223,83		
16	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком ИПР 513-ЗАМ исп.01 (Оборудование)	шт	11	1	11	851,67		1 840,54	5,09	9 368,37
О		Цена=1022/1,2									
		Всего по позиции							1 840,54		9 368,37
17	ФЕРм10-04-066-05	Звонок	шт	36	1	36					
		1 ОТ					9,07		326,52	41,12	13 426,50
		4 М					0,62		22,32		
		ЗТ	чел.-ч	1		36					
		Итого по расценке					9,69		348,84		
		ФОТ							326,52		13 426,50
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			310,19		12 755,18
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			173,06		7 116,05
		Всего по позиции							832,09		
18	Цена поставщика	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-3М	шт	36	1	36	293,33		2 074,63	5,09	10 559,88
О		(Оборудование)									
		Цена=352/1,2									
		Всего по позиции							2 074,63		10 559,88
19	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели (Табло "Выход")	100 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ					779,32		77,93	41,12	3 204,48
		2 ЭМ					36,22		3,62		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,50	41,12	20,56
		4 М					520,40		52,04		
		ЗТ	чел.-ч	78,56		7,856					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,04					
		Итого по расценке					1 335,94		133,59		
		ФОТ							78,43		3 225,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			76,08		3 128,29

РАНД-Смета, версия 2023.3		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			40,00		1 644,77
		Всего по позиции							249,67		
20	Цена поставщика	Световое табло НБО 12-01 ЛЮКС "ВЫХОД"	шт	10	1	10		328,33	645,05	5,09	3 283,30
0		(Оборудование) Цена=394/1,2									
		Всего по позиции							645,05		3 283,30
21	ФЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	шт	1	1	1					
		1 ОТ						3,37	3,37	41,12	138,57
		2 ЭМ						0,97	0,97		
		4 М						1,20	1,20		
		ЗТ	чел.-ч	0,35		0,35					
		Итого по расценке						5,54	5,54		
		ФОТ							3,37		138,57
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			3,03		124,71
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1,55		63,74
		Всего по позиции							10,12		
22	Цена поставщика	Кронштейн универсальный к Молния-2-12 (24)	шт	1	1	1		357,50	45,89	7,79	357,50
		(Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=429/1,2									
		Всего по позиции							45,89		357,50
23	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					
		1 ОТ						10,22	10,22	41,12	420,25
		4 М						0,38	0,38		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке						10,60	10,60		
		ФОТ							10,22		420,25
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		407,64
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		214,33
		Всего по позиции							25,72		
24	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 6А 4,5кА (MVA20-2-006-С)	шт	1	1	1		417,25	53,56	7,79	417,25
		(Материалы для монтажных работ) Цена=500,70/1,2									
		Всего по позиции							53,56		417,25
25	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (бокс под автомат)	шт	1	1	1					
		1 ОТ						4,88	4,88	41,12	200,67
		4 М						0,41	0,41		
		ЗТ	чел.-ч	0,5		0,5					
		Итого по расценке						5,29	5,29		
		ФОТ							4,88		200,67
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			4,39		180,60
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2,24		102,15

							9	10	11	12	
								11,92			
26	Цена поставщика	Бокс под автомат 2М КМПн 2/2 IEK (МКР42-N-02-30-20)	шт	1	1	1		132,09	16,96	7,79	132,09
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=158,51/1,2									
		Всего по позиции							16,96		132,09
27	ФЕРм10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ						54,42	1,09	41,12	44,82
		4 М						3,58	0,07		
		ЗТ	чел.-ч	6		0,12					
		Итого по расценке						58,00	1,16		
		ФОТ							1,09		44,82
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			0,98		40,34
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,50		20,82
		Всего по позиции							2,64		
28	Цена поставщика	Щиток ОПС IV (Ст. 1,0) металл (700x410x15) утолщенные	шт	2	1	2		709,08	182,05	7,79	1 418,16
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=850,90/1,2									
		Всего по позиции							182,05		1 418,16
29	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	6,73	1	6,73					
		Объем=673 / 100									
		1 ОТ						154,92	1 042,61	41,12	42 872,12
		2 ЭМ						0,31	2,09		
		3 в т.ч. ОТм						0,14	0,94	41,12	38,65
		4 М						51,53	20,86		
		ЗТ	чел.-ч	16,29		109,6317					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0673					
		Итого по расценке						158,33	1 065,56		
		ФОТ							1 043,55		42 910,77
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 012,24		41 623,45
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			532,21		21 884,49
		Всего по позиции							2 610,01		
30	Цена поставщика	PR03.0050 Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25x16	м.п.	673	1	673		58,94	5 091,99	7,79	39 666,62
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=70,73/1,2									
		Всего по позиции							5 091,99		39 666,62
31	Цена поставщика	PR08.2866 Соединитель на стык 25x16 (4 шт/комп)	шт	24	1	24		13,25	40,82	7,79	318,00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=15,90/1,2									
		Всего по позиции							40,82		318,00

РАНД-Смета, версия 2023.3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Цена поставщика	PR08.2818 Внутренний угол 25x16 (4 шт/комп) Э-Пласт (Материалы для монтажных работ) Цена=20,77/1,2 Всего по позиции	шт	60	1	60	17,31	133,32	7,79	1 038,60
33	Цена поставщика	PR08.2806 Внешний угол 25x16 (4 шт/комп) (Материалы для монтажных работ) Цена=20,77/1,2 Всего по позиции	шт	8	1	8	17,31	17,78	7,79	138,48
34	Цена поставщика	PR08.2842 Поворот на 90 градусов 25x16 (4 шт/комп) (Материалы для монтажных работ) Цена=20,77/1,2 Всего по позиции	шт	24	1	24	17,31	53,33	7,79	415,44
35	Цена поставщика	PR08.3659 Хомут FR ПР-25 предназначен для монтажа огнестойкого кабеля (100шт уп) Промрукав (Материалы для монтажных работ) Цена=11,63/1,2 Всего по позиции	шт	2244	1	2244	9,69	2 791,32	7,79	21 744,36
36	Цена поставщика	PR08.3481 Дюбель металлический универсальный 5x30 (100 шт/уп) Промрукав (Материалы для монтажных работ) Цена=4,48/1,2 Всего по позиции	шт	2244	1	2244	3,73	1 074,47	7,79	8 370,12
37	Цена поставщика	PR08.3626 Саморез 4,2x32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп) Промрукав (Материалы для монтажных работ) Цена=2,14/1,2 Всего по позиции	шт	2244	1	2244	1,78	512,75	7,79	3 994,32
38	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=(326+322+15+10) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	6,73	1	6,73	26,51 1,81 0,26 10,27 чел.-ч 2,82 чел.-ч 0,02 38,59	178,41 12,18 1,75 69,12 18,9786 0,1346 259,71	41,12 41,12	7 336,22 71,96 7 408,18 7 185,93 3 778,17 526,35
39	Цена поставщика	КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5 (ЭНТЭ) Кабель огнестойкий	м	326	1	326	35,12	1 469,72	7,79	11 449,12

ГРАНД-Смета	а. версия 2023.3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для монтажных работ) Цена=42,14/1,2 Всего по позиции							1 469,72		11 449,12
40	Цена поставщика	КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 (ЭНТЭ) Кабель огнестойкий (Материалы для монтажных работ) Цена=30,42/1,2 Всего по позиции	м	322	1	322	25,35		1 047,84	7,79	8 162,70
41	Цена поставщика	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 0,66кВ ГОСТ (Материалы для монтажных работ) Цена=117,10/1,2 Всего по позиции	м	15	1	15	97,58		187,89	7,79	1 463,70
42	Цена поставщика	ПВ-3 3x1,5 (Материалы для монтажных работ) Цена=84,24*1,1/1,2 Всего по позиции	м	10	1	10	77,22		99,13	7,79	772,20
43	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене 1 ОТ 4 М 3Т Итого по расценке ФОТ Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи Всего по позиции	шт чел.-ч	50 0,5	1	50	 4,88 0,41 25 5,29		244,00 20,50	41,12	10 033,28
				90		90			219,60		9 029,95
				46		46			112,24		4 615,31
44	Цена поставщика	40-0460-FR2.5-4 Коробка огнестойкая для кабель-канала E15-E120 85x85x45 (Материалы для монтажных работ) Цена=903,64/1,2 Всего по позиции	шт	50	1	50	753,03		4 833,31	7,79	37 651,50
45	Цена поставщика	Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл (DF1201) (Материалы для монтажных работ) Цена=2630/1,2 Всего по позиции	шт	1	1	1	2 191,67		281,34	7,79	2 191,67
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							51 408,31		552 265,34
Раздел 2. ЗИП											
46	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП - 34А-03 (Материалы для монтажных работ) Цена=1363/1,2 Всего по позиции	шт	3	1	3	1 135,83		437,42	7,79	3 407,49
47	Цена поставщика	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04	шт	2	1	2	1 501,67		385,54	7,79	3 003,34

ИРАНД-Смета, версия 2023.3		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для монтажных работ) Цена=1802/1,2 Всего по позиции							385,54		3 003,34
48	Цена поставщика	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А; МК-2 (Материалы для монтажных работ) Цена=320/1,2 Всего по позиции	шт	1	1	1	266,67		34,23	7,79	266,67
49	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком ИПР 513-3АМ исп.01 (Материалы для монтажных работ) Цена=1022/1,2 Всего по позиции	шт	2	1	2	851,67		218,66	7,79	1 703,34
50	Цена поставщика	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-3М (Материалы для монтажных работ) Цена=352/1,2 Всего по позиции	шт	4	1	4	293,33		150,62	7,79	1 173,32
51 0	Цена поставщика	Световое табло НБО 12-01 ЛЮКС "ВЫХОД" (Оборудование) Цена=394/1,2 Всего по позиции	шт	1	1	1	328,33		64,50	5,09	328,33
Итого по разделу 2 ЗИП									1 290,97		9 882,51
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									22 606,76		267 526,41
в том числе:											
Оплата труда рабочих									2 738,90		112 623,57
Эксплуатация машин									18,86		279,13
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									3,19		131,17
Материалы									19 849,00		154 623,71
Монтажные работы									26 532,66		428 959,75
в том числе:											
оплата труда									2 738,90		112 623,57
эксплуатация машин и механизмов									18,86	14,8	279,13
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									3,19		131,17
материалы									19 849,00	7,79	154 623,71
накладные расходы									2 576,07		105 928,08
сметная прибыль									1 349,83		55 505,26

Итого-Смета, версия 2023.3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 08.12.2023 №76452-АЛ/09, прил.5	Оборудование							26 166,62	5,09	133 188,10
	Итого							52 699,28		562 147,85
	Итого ФОТ (справочно)							2 742,09		112 754,74
	Итого накладные расходы (справочно)							2 576,07		105 928,08
	Итого сметная прибыль (справочно)							1 349,83		55 505,26
	Компенсация НДС (при индексации по составляющим) БЦ: $(19849+26166,62+(18,86-3,19))*0,2$ ТЦ: $(154623,71+133188,1+(279,13-131,17))*0,2$							9 206,26		57 591,95
	ВСЕГО по смете							61 905,54		619 739,80

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



(С.А.Финк)

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.