

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ
для зонирования офисного помещения по адресу:
Москва, ул. 3-я Песчаная, д.2А

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
Раздел. 1 Общие требования		
1	Объем работ:	Возведение стеклянной перегородки с дверью
2	Объект	Помещения № 13.01, расположенные на 13 этаже золотой башни футбольного стадиона ЦСКА (ВЭБ Арена) по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д.2А;
3	Требования к выполнению Работ	
3.1.	Общие требования	<p>1. Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.; - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 12.11.2018) - СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 02 августа 1995г. № 18-78, в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.05.2003 № 44); - СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10) - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр.) - СП 70.13330-2012 "Несущие и ограждающие конструкции" - Иные нормативные документы в области строительства, распространяющиеся на предмет выполнения работ. <p>2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).</p> <p>3. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:</p>

		<p>- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;</p> <p>- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;</p> <p>- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p> <p>- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p> <p>4. Персонал Подрядчика должен работать с соблюдением Правил проведения строительно-монтажных работ и Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории футбольного стадиона.</p>
3.2	Требования к выполнению работ	<p>1. Перед выполнением работ по установке и монтажу Поставщик должен выехать на место выполнения работ для уточнения размеров, согласовать с Заказчиком цветовые и качественные характеристики используемых материалов.</p> <p>2. Все виды работ выполняются настоящему Техническому заданию, нормативными техническим нормам и правилам, действующим на территории РФ и г. Москвы.</p> <p>3. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанный в Техническом задании.</p> <p>4. Подрядчик выполняет все работы собственными силами или средствами с привлечением субподрядных организаций, за действия которых несет полную ответственность, как за свои собственные.</p> <p>5. Подрядчик предоставляет Заказчику Исполнительную документацию согласно СП48.13330.2019; РД-11-02-2006; ГОСТ Р 56193-2014; СП 73.13330.2016; СП 74.13330.2011, а также обязан вести «Общий журнал работ» и составлять акты скрытых работ, документ удостоверяющий полное соблюдение технологических и нормативных требований.</p> <p>6. Все неоговоренные данным заданием и техническими условиями принципиальные решения, в т. ч. по материалу и конструкциям подлежат согласованию с Заказчиком.</p> <p>7. По завершении поставки, сборки, установки и монтажа Подрядчик осуществляет уборку помещений и вывоз мусора, в том числе тары и транспортировочной упаковки на полигоны строительных отходов.</p> <p>Ответственность за возможные повреждения деталей обстановки и интерьера помещения возлагается на Подрядчика.</p>
3.3.	Виды Работ по договору:	<p>1. <u>В помещении № 13.01 выполнить следующие Работы:</u></p> <p>1.1. Изготовление, доставка и монтаж одинарной стеклянной перегородки;</p> <p>1.2. Монтаж гкл перегородки между колонной и окном</p> <p>1.3. Монтаж лобика из гкл для перегородки</p> <p>1.4. Шпаклевка, покраска гкл перегородок</p> <p>1.5. Устройство вытяжки в кабинете</p> <p>1.6. Подготовка и внесение изменений в проектную документацию по разделам рабочей документации АР и ОВиК</p> <p>1.7. Демонтаж и монтаж потолочного светильника</p> <p>1.8. Монтаж удлинителя СКС в кабель-канале</p> <p>1.9. Укрытие пленкой окон и пола, уборка, вынос мусора</p>
4.	Срок выполнения работ:	Работы по возведению стеклянной перегородки с дверью должны быть выполнены не позднее 19 декабря 2024 г.

5.	Гарантийные обязательства:	Гарантии Подрядчика относительно качества на выполненные работы, материалы и изделия составляют 1 (один) год с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ. Срок и объем гарантий на установленные при выполнении работ Подрядчиком товары (материалы и изделия) не может быть меньше указанного изготовителем в паспорте товара.
----	-----------------------------------	--