ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по содержанию дорожной части автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах

1. Общие положения.

1.1. Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

1.2. Срок оказания услуг: с даты заключения Договора по 10 ноября 2026 года (включительно).

1.3. Цель оказания услуг на участке автомобильной дороги АПВГК:

1.3.1. Поддержание нормативного технического состояния участка автомобильной дороги АПВГК, оказания регламентных услуг и мероприятий, направленных на сохранение работоспособного и исправного состояния элементов АПВГК на период действия Договора.

1.3.2. Обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств.

1.3.3. Обеспечение уровня содержания согласно порядку проведения оценки уровня содержания **не ниже высокого** (ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки»), с недопущением дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими и/или неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания и отсутствием участков с недопустимым уровнем содержания.

Перечень сокращений, используемых в техническом задании:

АПВГК – автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств.

2. Описание предмета содержания.

В рамках исполнения договора Исполнитель обязуется оказывать услуги по содержанию участка автомобильной дороги АПВГК.

3. Объём и периодичность оказываемых услуг по содержанию участка автомобильной дороги:

Объем и периодичность оказываемых услуг определяется на основании оценки уровня содержания участка автомобильной дороги.

3.1. Оценка уровня содержания участка автомобильной дороги проводится еженедельно в соответствии с требованиями настоящего Технического задания к порядку оценки уровня содержания и приемки оказанных услуг по содержанию Объекта. Заказчик организует обследование автомобильной дороги с присутствием представителя Государственного заказчика и Исполнителя, на основании графиков комиссионного обследования автомобильной дороги. График подготавливается Исполнителем, согласовывается с Заказчиком и Государственным заказчиком не позднее трех рабочих дней с даты начала отчетного периода. Документация, требуемая для оценки уровня содержания автомобильной дороги, подготавливается Исполнителем в печатной форме.

3.2. В качестве основных показателей достижения цели, определенной п. 1.3, принимаются:

- поддержание потребительских свойств на участке автомобильной дороги на уровне ВЫСОКИЙ (по ГОСТ Р 59292 и ГОСТ Р 59434);
- обеспечение нормативной пропускной способности;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- отсутствие участков с уровнем содержания, ниже предусмотренного настоящим Техническим заданием;
- сроки устранения дефектов

3.3. Перечень дефектов содержания, характеризуемых составом показателей, значениями (количественными, линейными и/или площадными) показателей, признаками недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента, элемента обустройства или их составляющих, нормируемыми сроками их устранения, соответствующими **высокому** уровню содержания конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, определены в ***ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля»***.

Участки автомобильных дорог с наличием дефектов содержания недопустимым по критерию оценки уровня содержания, оцениваются в 2 балла на дату фиксации дефекта. Устранение дефектов осуществляется в регламентируемые сроки.

Нарушение регламентируемых сроков устранения дефектов содержания является основанием для привлечения Исполнитель к ответственности согласно условиям Договора.

3..4. Общие требования:

3.4.1. Сроки ликвидации дефектов содержания отсчитываются с момента их обнаружения.

3.4.2. Услуги по содержанию укрепительной, остановочной полос обочин, укрепленных по типу дорожной одежды проезжей части, а также услуги по содержанию используемых съездов, проводить аналогично выполняемым при содержании дорожных одежд.

3.4.3. Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устранять с использованием фракционированного щебня или материалами, обладающими лучшими эксплуатационными свойствами (по согласованию с Государственным заказчиком).

3.4.4. Исполнитель обязан проводить подготовку дорог к эксплуатации в зимний период согласно требованиям настоящего Технического задания.

3.4.5. Исполнитель осуществляет контроль за качеством и количеством используемых противогололедных материалов.

3.4.6. Исполнитель использует противогололедные материалы, имеющие положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня и предоставляет его Заказчику перед началом оказания услуг.
3.4.7. Исполнитель ведет производственно - техническую документацию в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативных документов и установленных в них форм, согласованных Заказчиком. Исполнитель несет полную ответственность за ведение производственно – технической документации и представляет ее по первому требованию Заказчика.
3.4.8. Исполнитель организует круглосуточное дежурство ответственных работников и обеспечивает регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам.
3.4.9. Очистка проезжей части в месте установки датчиков дорожного полотна (по направлению движения - 3 м до РМП опоры и после РМП опоры +3 м) допускается механизированным способом только с использованием отвала с резиновой накладкой.
3.4.10. При оказании услуг Исполнитель проводит организационно-технические мероприятия с целью обеспечения сохранности оборудования АПВГК (Приложение №2 к Техническому заданию).

4. Прочие требования.

4.1. Заказчик имеет право направлять посредством электронной почты, telegram канала требование (в произвольной форме) об оказании услуг по содержанию автомобильной дороги в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни, (ФИО, телефоны и адреса электронной почты) Исполнитель должен направить Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

5. Техника безопасности при оказании услуг.

5.1. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за обеспечение требований охраны труда при оказании услуг по обслуживанию, монтажу, демонтажу ограждающих устройств и технических средств организации дорожного движения.

5.2. Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при оказании услуг, связанных с занятием обочины и полосы для движения на проезжей части специализированным автотранспортом (автовышкой и иной техникой).

5.3. Исполнитель, в ходе оказания услуг по содержанию автомобильного участка дороги, обязан исполнять требования техники безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и обеспечить безопасность дорожного движения при оказании услуг на проезжей части.

5.4. При оказании услуг представители Исполнителя обязаны соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности, установленные для данного вида услуг, и обеспечивать сохранность оборудования.

5.5. Обеспечить соблюдение требований по организации движения и ограждению мест оказания услуг в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 и ОДМ 218.6.019-2016. Направлять уведомление о месте и сроках оказания услуг, а также утвержденную Государственным заказчиком схему в соответствующее территориальное подразделение органов государственной инспекции безопасности дорожного движения не менее чем за 1 сутки до начала оказания краткосрочных услуг, и не менее чем за 7 суток до начала проведения долговременных услуг длительностью более 5 суток.
Схемами организации дорожного движения в месте оказания услуг предусмотреть к обязательному применению дополнительные технические средства организации дорожного движения, а именно дублирующие светофоры с обратным отсчетом, муляжи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с излучением сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала К диапазона частот, световую индикацию (шериф-балка).

5.6. К работе по установке ограждающих устройств и технических средств организации дорожного движения допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение.

5.7. При оказании услуг в зоне весогабаритного контроля специалисты Исполнителя должны иметь защитные средства и сигнальные жилеты со светоотражающими элементами.

5.8. В целях обеспечения безопасности дорожного движения дорожно-эксплуатационная техника, привлекаемая Исполнителем для оказания услуг в рамках Договора, должна быть оборудована техническими средствами, направленными на повышение внимания и зрительного ориентирования участников дорожного движения, а также дорожными знаками 1.25 «Дорожные работы», 4.2.1 «Объезд препятствия слева» на флуоресцентной основе со световой индикацией.

6. Подготовка к эксплуатации в зимний период

В целях обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта в зимний период по обслуживаемой сети автомобильных дорог подготовку дорожных предприятий и дорог закончить в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Подрядные организации разрабатывают и направляют Заказчику проект оказания услуг по содержанию автомобильных дорог в зимний период не позднее 10 дней после заключения Договора.

Обеспеченность дорожных организаций основными средствами механизации услуг по зимнему содержанию принимается в соответствии с «Нормативами потребностей в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»

Руководители подрядных организаций обеспечивают:

- Разработку и выполнение комплекса мер необходимых для подготовки предприятий к работе в зимний период и обеспечению зимнего содержания закрепленных участков дорог в соответствии с действующими нормативными документами.

- Подготовку техники зимнего содержания и ее техническую эксплуатацию согласно ОДМ 218.2.018-2012 «Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для исполнения обязательств по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог в течение зимнего периода, пескобаз, гаражей, производственных баз и других производственных зданий для работы в зимний период.

- Заключение договора с региональными органами Росгидромета на получение гидрометеоинформации (прогноз погоды по маршруту на сутки, фактическая метеорологическая информация за месяц, штормовое предупреждение).

- Организацию в зимний период круглосуточного дежурства ответственных работников в подрядных организациях и обеспечивают регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам.

- Организацию связи и взаимодействие с постами ГИБДД, МЧС и администрациями муниципальных образований.

- Заключение договоров со сторонними организациями на выделение тяжелой техники в случае возникновения ЧС.

- Выполнение работ по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах в соответствии с ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания».

- Заготовку противогололедных материалов в полном объеме до начала зимнего периода.

- Заготовку знаков для обозначения брошенных транспортных средств.

Противогололедные материалы при зимнем содержании автомобильных дорог должны соответствовать ГОСТ Р 59201-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила

Приложение № 1
к Техническому заданию

Места размещения комплексов АПВГК

Номер участка АПВГК	Адрес места размещения комплекса АПВГК	Протяженность участка, м	Количество полос
5	Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево, км 557+859 – км 558+359 (АПВГК км 558+109)	500	2
6	Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой, км 715+265 – км 715+765 (АПВГК км 715+515)	500	2
7	Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой, км 728+926 – км 729+426 (АПВГК км 729+176)	500	2

Приложение № 2
к Техническому заданию

Спецификация

№ п/п	Срок оказания услуг (отчётный период)	Единица измерения	Кол-во (объем услуг)	Сумма, руб., в т.ч. НДС
1.	с даты заключения Договора по 30.10.2026 г.	усл. ед.	8	4 536 000,00
2.	с 01.11.2026 г. по 10.11.2026 г.	усл. ед.	1	189 000,00
Итого: 4 725 000 рублей, в т.ч. НДС				