

" " 2026 г.

СМета № 09-01-01

на проектные работы

Выполнение работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: ул.Удмуртская (от ул.Аксакова до ул.Можайская), Составление исполнительной съемки

(наименование стройки)

Заказчик

МБУ "Инженерные сети"

(наименование организации)

Проектная организация

(наименование организации)

Итого по расчету: 80 502,57 руб. без НДС  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 1 квартал 2026 года

№ пп	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы	Расчет стоимости	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полевые работы				
1	Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений с высотой сечения рельефа через 0,5 метров, застроенной территории в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ: III категории, 0,608 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 18. п.12 (НЗ_ИГДИ-18-12)  (ТЧ п.13_т.1_п.1) При выполнении полевых работ работниками по месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение расходов, предусмотренных статьей 168.1 ТК РФ (за исключением расходов по проезду), (К2): полевые работы, за исключением видов работ, указанных в пунктах 2 - 7 настоящей таблицы К1 = 0,66  (ТЧ п.58) При выполнении полевых работ по топографической съемке методом спутниковых геодезических определений в масштабах 1:500 - 1:2000 с высотой сечения рельефа через 0,5 метров, (К5) К2 = 0,9 (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №3017-ИФ/09 от 26.01.2026 г. по состоянию на 1 квартал 2026 года Кинф = 1,2300	(54785*0,608)*0,66*0,9*1,23  (А*Х)*К1*К2*Кинф	24 336,43
2	Показатели дополнительных затрат на организацию полевых работ (ПДЗорг), расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 км включительно: при стоимости полевых работ до 250 тыс. руб. включительно - 30,7 %, 1 (%)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 4 п.1.1 (НЗ_ИГДИ-4-1-1)  (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №3017-ИФ/09 от 26.01.2026 г. по состоянию на 1 квартал 2026 года Кинф = 1,2300	(24336,43*30,7%)*1,23  (24336,43*30,7%)*Кинф	9 189,68
Раздел 2. Камеральные работы				
1	Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 застроенной территории для условий выполнения полевых работ категории III при площади участка: до 10 гектар включительно, 0,608 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 47. п.21 (НЗ_ИГДИ-47-21)  (ТЧ п.118) При работах по обновлению инженерно-топографических планов в масштабах 1:500 - 1:5000, (К7) К1 = 0,5 (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №3017-ИФ/09 от 26.01.2026 г. по состоянию на 1 квартал 2026 года Кинф = 1,2300	(3544+6023*0,608)*0,5*1,23  (А+В*Х)*К1*Кинф	4 431,68
2	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ: до 100 тысяч рублей включительно, 1 (1 отчет)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.1 (НЗ_ИГДИ-81-1)  (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №3017-ИФ/09 от 26.01.2026 г. по состоянию на 1 квартал 2026 года Кинф = 1,2300	(19000)*1,23  (19000)*Кинф	23 370,00
3	Подготовка ведомостей углов поворота, прямых и кривых (прямых и углов), 10 (1 угол)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 64. п.8 (НЗ_ИГДИ-64-8)  (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №3017-ИФ/09 от 26.01.2026 г. по состоянию на 1 квартал 2026 года Кинф = 1,2300	(49*10)*1,23  (А*Х)*Кинф	602,70

Две

1	2	3	4	5
4	Нанесение подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:500 при количестве подземных инженерных коммуникаций по назначению на участке, подлежащем топографической съемке до 3 (трех) включительно: до 10 гектар включительно, 0,608 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 51. п.1 (НЗ_ИГДИ-51-1)  (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №3017-НФ/09 от 26.01.2026 г. по состоянию на 1 квартал 2026 года Коэф = 1,2300	$(220+341*0,608)*1,23$  $(A+B*X)*\text{Коэф}$	525,61
5	Создание цифровой топографической информации стандартизованного вида в векторных форматах путем конвертации из других форматов, в том числе *.dwg или *.dxf в масштабе 1:500 при площади инженерно-топографического плана: до 2 гектар включительно, 0,608 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 83. п.1 (НЗ_ИГДИ-83-1)  (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №3017-НФ/09 от 26.01.2026 г. по состоянию на 1 квартал 2026 года Коэф = 1,2300	$(12215+4041*0,608)*1,23$  $(A+B*X)*\text{Коэф}$	18 046,47
Итого по смете:				
Итого по разделу 1 Полевые работы			Размер накладных расходов, сметной прибыли и лимитирующих затрат соответствует утвержденным нормативам	
Полевые работы			Ответственность за виды и объемы работ несет заказчик	33 526,11
Итого по разделу 1 Полевые работы				33 526,11
Итого по разделу 2 Камеральные работы			Подпись: <i>Г.В. Федорова</i>	46 976,46
Камеральные работы			« 24 » 12 2025 г.	46 976,46
Итого по разделу 2 Камеральные работы				80 502,57
Итого				80 502,57
ВСЕГО по смете				80 502,57

Составил

Проверил

Заместитель директора МБУ "Инженерные сети"

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Федорова Г.В.

Красилов П.О.