Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение	Наименование	Примечание
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 1	Общие данные	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 2	Принципиальная схема системы сбора, обработки и отображения информации	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 3	Принципиальная схема сбора информации видеонаблюдения и охранного оповещения	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 4	Принципиальная схема организации локально–вычислительной сети	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 5	План размещения оборудования и кабельных трасс системы сбора, обработки и отображения информации. М 1:500	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 6	План размещения оборудования и кабельных трасс системы сбора, обработки и отображения информации на территории ЕПУ ОТБ	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 7	План размещения оборудования и кабельных трасс системы сбора, обработки и отображения информации в помещениях ЕПУ ОТБ	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 8	Схема размещения оборудования в телекоммуникационном узле	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 9	Схема размещения оборудования в контроллере уличном	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 10	Схема установки контроллера уличного на монолитном основании	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 11	Схемы устройства кабельных трасс	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 12	Схемы устройства смотровых колодцев	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1 лист 13	Схемы устройства кабельных траншей	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ИС1	Инженерные сооружения	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1	Система сбора и обработки информации	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–СВН1	Система видеонаблюдения	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–СОС1	Система охранной сигнализации	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–СКУД1	Система контроля и управления доступом	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССО1	Система связи и оповещения	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–СЭ1	Системы электроснабжения и охранного освещения	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ПУ1	Пункт управления системами обеспечения транспортной безопасности. Модульное здание	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–СПС1	Система пожарной сигнализации	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
16–ФЗ	Федеральный закон от 9 февраля 2007 года N16–ФЗ «О транспортной безопасности»	
35–ФЗ	Федеральный закон от 6 марта 2006 года N35–ФЗ «О противодействии терроризму»	
ПП РФ от 21.12.2020 N2201	Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020г. N2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»	
ПП РФ от 26.09.2016 N969	Постановление Правительства РФ N969 от 26 сентября 2016 года «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»	
Приказ МТ РФ от 04.02.2025г. N34	Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 февраля 2025 г. N34 "Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности"	
	Прилагаемые документы	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1.ВР	Ведомость объемов работ N1	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ПНР1.ВР	Ведомость объемов работ N2	
НИИОПБ–04/2025–ТБ–РД–ССОИ1.ПР	Приложения	

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании:
 – технического задания на разработку рабочей документации по объекту "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры";
 – проектной документации по объекту: "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры".
2. Рабочая документация по объекту, разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и документов, устанавливающих требования по обеспечению безопасности проектируемого объекта.
3. Перечень нормативных документов, содержащих требования к принятым техническим решениям:
 – Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
 – Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
 – Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. №2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»;
 – Постановление Правительства РФ № 969 от 26 сентября 2016 года «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»;
 – Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 февраля 2025 г. № 34 "Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности".
4. Нагрузки приняты по СП 20.13330.2011 – "Нагрузки и воздействия" (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85):
 – Sg=1,02 кПа – для III снегового района;
 – Wo=0,38 кПа – для II ветрового района.
5. Рабочей документацией, в соответствии с техническими заданием на разработку рабочей документации данным альбомом предусматривается система сбора и обработки информации, включающая в себя: конечные устройства, узлы доступа, распределительные линии связи, центральный узел коммутации, узел хранения и обработки информации.
6. Перед производством земляных работ вместе с представителями служб эксплуатации уточнить наличие существующих подземных коммуникаций и закрепить их на местности. При необходимости земляные работы вести вручную, привязку фундаментов и кабельных трасс уточнить по месту.
7. При производстве работ по устройству основания и фундаментов предусмотреть мероприятия, исключающие замачивание и промерзание грунтов основания в процессе строительства.
8. Перед выполнением монтажных работ провести входной контроль устанавливаемых изделий. Не допускается устанавливать техническое оборудование с обнаруженными дефектами. Монтаж производить с соответствии с техническими паспортами на изделия. Применяемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия. Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2002.
9 Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с правилами производства и приемки работ. При монтаже необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже.
10. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций:
 – акты сдачи-приемки на геодезические разбивочные работы для прокладки сетей;
 – акт освидетельствования грунтов основания фундаментов;
 – акт на устройство песчаной подушки под фундаменты;
 – акт на работы по подготовке основания фундаментов;
 – акт на устройство канализации;
 – акт осмотра открытых траншей для укладки подземных сетей;
 – акт на присыпку вручную наружных кабельных сетей;
 – акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков кабельных сетей;
 – акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др.

						НИИОПБ-04/2025-ТБ-РД-ССОИ1	
						Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры	
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Павлов			06.25	Путепровод через а/дорога, ж/д дорога на км 33+643 автомобильной дороги Георгиевск – Новопавловск (в границах Ставропольского края)	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 13
Проверил		Белоусов			06.25		
Н.контроль		Белоусов			06.25	Общие данные	НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГИП		Павлов			06.25		

Формат А4х3

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.