

Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/пр от 01 октября 2021 г с учетом изменений по приказу № 409/пр от 08.06.2023 года

СМЕТА № СР-1

на проектные работы

Оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области, Мост через реку Вьюна на 82 км а/д "Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)" в Колыванском районе Новосибирской области., Инженерно-геодезические изыскания

(наименование стройки)

Составлена в уровне цен на 2 кв.2025г

№ пп	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы	Расчет стоимости	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полевые работы				
1	Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 незастроенной территории для условий выполнения полевых работ категории I при площади участка: до 10 гектар включительно, 2 (1 гектар)	<p>НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 47. п.1 (НЗ_ИГДИ-47-1)</p> <p><i>Понижающий коэффициент (2/(0.5*10)) Кпониж = 0,4</i></p> <p><i>(Внутр_тр) Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыскательской организации, партии, отряда до участка изысканий до 5 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. K2 = 1,0875</i></p> <p><i>(Внеш_тр) Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 25 до 100 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. K3 = 1,14</i></p> <p><i>(п.13 ОУ и Прим.1) Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется K=2,5: 6%*2,5=15% K4 = 1,15</i></p> <p><i>(1) Письмо Минстроя РФ от 21.04.2025г №23229-ИФ/09 к уровню цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1500</i></p>	$((755+1536*(0.4*10+0.6*0.5*10))*0.4)*1,0875*1,14*1,15$	6 562,27
2	Создание пунктов плановой опорной геодезической сети без закладки центров методом спутниковых геодезических определений, 2-го разряда в условиях выполнения полевых работ: I категории, 2 (1 пункт)	<p>НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 7. п.7 (НЗ_ИГДИ-7-7)</p> <p><i>(ТЧ_п.13_т.1_п.1) При выполнении полевых работ работниками по месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение расходов, предусмотренных статьей 168.1 ТК РФ (за исключением расходов по проезду), (K2) K1 = 0,66</i></p>	$(26543*2)*0,66$	35 036,76

1	2	3	4	5
		(1) Письмо Минстроя РФ от 21.04.2025г №23229-ИФ/09 к уровню цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1500		
3	Составление программы инженерно-геодезических изысканий при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ: до 100 тысяч рублей включительно, 1 (1 программа)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.1 (НЗ_ИГДИ-80-1) (1) Письмо Минстроя РФ от 21.04.2025г №23229-ИФ/09 к уровню цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1500	6205	6 205,00
4	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ: до 100 тысяч рублей включительно, 0 (1 отчет)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.1 (НЗ_ИГДИ-81-1) (1) Письмо Минстроя РФ от 21.04.2025г №23229-ИФ/09 к уровню цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1500	19000	19 000,00
5	Согласование нанесения на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуникаций и их технических характеристик с собственниками (эксплуатирующими организациями): известными, 1 (1 собственник (эксплуатирующая организация))	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 82. п.1 (НЗ_ИГДИ-82-1) (1) Письмо Минстроя РФ от 21.04.2025г №23229-ИФ/09 к уровню цен по состоянию на 01.01.2024г Кинф = 1,1500	21451*1	21 451,00
Итоги по смете:				
Итого Поз. 1-5				88 255,03
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 21.04.2025г №23229-ИФ/09 к уровню цен по состоянию на 01.01.2024г 1,1500"				101 493,28
ВСЕГО по смете				101 493,28

Руководитель проектной организации	<div><div></div><div>Д.Н. Дудко</div></div>
Главный инженер проекта	<div><div></div><div>А.С. Ласкавый</div></div>
Начальник	<div><div></div><div>О.Е. Шабанова</div></div>
Заказчик	<div><div>Начальник отдела проектной документации</div><div>О.В. Никулич</div></div>

Заказчик

государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области"