

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» –
«Смоленскэнерго»



А.А. Колдунов

«16» февраля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по огнезащитной обработке строительных конструкций

1. Общая информация.

1.1. Оказание услуг по огнезащитной обработке, деревянных строительных конструкций должно быть произведено в объемах, установленных в п. 3.12 настоящего технического задания.

2. Технические требования.

2.1. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе Исполнителя (в редакции со всеми изменениями и дополнениями, действующей на момент заключения и в период исполнения обязательств по договору):

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Политика в области пожарной безопасности ПАО «Россети»;
- Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 (ред. 08.08.2024) «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
- ГОСТ Р 53292-2009. Национальный стандарт Российской Федерации «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.»;
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом закупки.

3. Требования к оказанию услуг.

3.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями НТД (п. 2 настоящего технического задания) в объеме и сроки, предусмотренные в данном техническом задании, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Исполнителем только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

3.2. Огнезащитные составы и покрытия (далее ОЗС) должны соответствовать требованиям НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.»; ГОСТ Р 53292-2009. Национальный

стандарт Российской Федерации «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний» и иметь сертификаты соответствия, (пожарной безопасности, гигиенический).

3.3. Исполнитель должен предоставить заказчику техническую документацию на ОЗС, в т.ч. протоколы испытаний на нераспространение горения, сведения о возможности и периодичности замены или восстановления покрытия в зависимости от условий эксплуатации, указания по технологии снятия покрытия и т.п., в которой отражаются следующие показатели их характеристики:

- внешний вид, объемная масса (плотность) и расчетный расход;
- условия хранения и транспортировки состава;
- сведения по технологии нанесения (способы подготовки поверхности, количество слоев и условия сушки, оборудование для нанесения);
- мероприятия по охране труда и пожарной безопасности при хранении, транспортировке и применении (для составов на органических растворителях);
- толщина слоя покрытия после высыхания, обеспечивающая огнезащитную эффективность;
- условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры окружающей среды и т.п.);
- гарантийный срок эксплуатации покрытия;
- порядок и периодичность проверки качества нанесенного покрытия;
- порядок утилизации покрытия.

3.4. Нанесенные на деревянные конструкции огнезащитные покрытия, должны сохранять огнезащитные свойства в течение всего указанного в технической документации на ОЗС гарантийного срока.

3.5. Исполнитель, оказывающий услуги по огнезащите строительных конструкций, должен иметь лицензию МЧС РФ, выданную в установленном порядке на данный вид деятельности.

3.6. Оказание услуг по огнезащитной обработке строительных конструкций подлежат обязательной приемке представителями филиала ПАО «Россети центр» - «Смоленскэнерго», в состав которой также входит ответственным лицом Исполнителя.

При приёмке проверяется:

- соответствие объема выполненных работ по огнезащите строительных конструкций договору;
- качество нанесения покрытия: внешний вид, отсутствие необработанных участков строительных конструкций, трещин, отслоений, сколов, посторонних пятен и других внешних повреждений;
- соответствие толщины нанесенного слоя ОЗС требованиям технической документации.

3.7. Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций, деревянных стеллажей, деревянных шкафов для спецодежды должна быть проведена огнезащитным составом со сроком эксплуатации не менее 5 лет.

3.8. Все используемые Исполнителем материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала оказания услуг для получения разрешения на их использование.

3.9. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

3.10. Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода оказания услуг и передает ее Заказчику в полном объеме после завершения оказания услуг.

3.11. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания услуг невозможным, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.12. Объем услуг:

- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки, деревянных строительных конструкций, стеллажей административного здания АДЗ РПБ Вяземский РЭС Вязьма (Смоленская область, Вяземский округ, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.113) – 1332 м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций, стеллажей Здания складов Вяземского РЭС (Смоленская область, Вяземский округ, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.113) – 120м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций, стеллажей Здания гаражей Вяземского РЭС (Смоленская область, Вяземский округ, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.113) – 192м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций, стеллажей Здания проходной Вяземского РЭС (Смоленская область, Вяземский округ, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.113) – 39м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций, стеллажей Здания гаража ПС Семлево Вяземского РЭС (Смоленская область, Вяземский округ, п. Семлево) – 156м²;

- Огнезащитная обработка деревянных, стеллажей Склада ВУ СРЗАИиМ (Смоленская область, Вяземский округ, г. Вязьма) – 67м²;

- Огнезащитная обработка деревянных, стеллажей Центрального склада Гагаринского РЭС (Смоленская область, Гагаринский округ, г. Гагарин) – 120м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций, стеллажей склада метизов, запчастей Гагаринского РЭС (Смоленская область, Гагаринский округ, г. Гагарин) – 280м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций, стеллажей Склада бригад ОРБ Гагаринского РЭС (Смоленская область, Гагаринский округ, г. Гагарин) – 310м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций строительной части кровли, обрешетки, Склада аварийного резерва Гагаринского РЭС (Смоленская область, Гагаринский округ, г. Гагарин) – 40м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций строительной части кровли, обрешетки, Гаражных боксов Гагаринского РЭС (Смоленская область, Гагаринский округ, г. Гагарин) – 300м²;

- Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций, здания монтерского пункта Гагаринского РЭС (Смоленская область, Гагаринский округ, с. Карманово, ул. Советская, 33) – 310м²;

- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки административного здания РПБ-5 Ельнинского РЭС (Смоленская область; Ельнинский округ, г. Ельня, ул. Дорогобужский б-к д.3) – 460м²;

- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки Монтерского пункта Ельнинского РЭС (Смоленская область; Ельнинский округ, г. Ельня, ул. Дорогобужский б-к д.3) – 400м²;

- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки Склада электроматериалов РПБ Починковского РЭС (Смоленская область; Починковский округ, г. Починок) – 325м²;

- Огнезащитная обработка деревянных стеллажей Склада электроматериалов РПБ Починковского РЭС (Смоленская область; Починковский округ, г. Починок) – 210м²;

- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки Административного здания РПБ в п. Стодолище Починковского РЭС (Смоленская область; Починковский округ, п. Стодолище) – 360м²;

- Огнезащитная обработка деревянных стеллажей Склада электроматериалов в п. Стодолище Починковского РЭС (Смоленская область; Починковский округ, п. Стодолище) – 16м²;
- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки Татарского УЭС Монастырщинского РЭС (Смоленская область; Монастырщинский округ, д. Татарск) – 200м²;
- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки Административного здания Велижского РЭС (Смоленская область; Велижский округ, г. Велиж, ул. Энергетиков д. 1) – 290м²;
- Огнезащитная обработка деревянных стеллажей Склада, деревянных шкафов для хранения спец. одежды Велижского РЭС (Смоленская область; Велижский округ, г. Велиж, ул. Энергетиков д. 1) – 190м²;
- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки Административного здания Смоленского городского РЭС (Смоленская область; г. Смоленск, ул. Шевченко 77а) – 940м²;
- Огнезащитная обработка деревянных стеллажей Складских помещений Смоленского городского РЭС (Смоленская область; г. Смоленск, ул. Шевченко 77а) – 240м²;
- Огнезащитная обработка деревянной строительной части, кровли, обрешетки Помещения склада (старое административное здание) Новодугинского РЭС (Смоленская область; Новодугинский округ, с. Новодутино) – 220м²;
- Огнезащитная обработка деревянных стеллажей Помещения склада (старое административное здание) Новодугинского РЭС (Смоленская область; Новодугинский округ, с. Новодутино) – 20м²;
- Огнезащитная обработка деревянной строительной части, кровли, обрешетки Административного здания базы Сычевского РЭС (Смоленская область; Сычевский округ, г. Сычевка) – 340м²;
- Огнезащитная обработка деревянной строительной части кровли, обрешетки производственного здания Глинковского РЭС (Смоленская обл, Глинковский округ, с. Глинка) – 503м²;
- Огнезащитная обработка деревянных стеллажей складского помещения производственного здания Глинковского РЭС (Смоленская обл, Глинковский округ, с. Глинка) – 20м²;

4. Правила контроля и приемки услуг.

4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых Исполнителем материалов и оборудования на соответствие их условиям договора и настоящего технического задания.

4.3. Исполнитель обязан сдать Заказчику услуги в полном объеме, в срок, с соблюдением требований НТД, указанных в п. 2 настоящего технического задания, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Заказчик осуществляет приемку услуг на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 2 настоящего технического задания. Исполнитель обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя документы: Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт сдачи-приемки оказанных услуг), утверждаются в приложениях к договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными учетной политикой, либо приказом Исполнителя.

4.5. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты оказанных услуг, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в Акте сдачи-приемки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

4.6. Обнаруженные при приемке услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

5. Сроки оказания услуг.

5.1. Исполнитель обязан осуществить оказание услуг с момента заключения договора до 30.09.2026г.

5.2. Сроком окончания оказания услуг по огнезащитной обработке контрольных кабельных линий, деревянных строительных конструкций является дата подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантии качества должны распространяться на все услуги, оказанные Исполнителем. Гарантийный срок устанавливается на 12 месяцев с даты подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг.

6.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата услуг, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем.

7. Предоставление национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

				Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
№п.п.	Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары:	ЕИ	Кол-во	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Оказание услуг по огнезащитной обработке строительных конструкций	Усл. ед	1	84.25.11.190	Не применяется

Заместитель главного инженера –
начальник УПБиПК филиала
ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



В.П. Гипич