

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Дагестанский филиал"**
наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

М.Ш. Магомедов
инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по ремонту
№ 99.244537**

Наименование работ: Текущий ремонт эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Текущий ремонт эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС (РЗ № 244537).		
1.1	Подготовительные работы (РЗ № 244538).		
Услуги			
1.1.1	Изготовление гирлянд для освещения топок котлов при количестве ламп в ней: 8 шт.	гирлянда	4,00000
1.1.2	Установка или снятие гирлянд освещения в топке котла, при количестве ламп в ней: 8 шт.	гирлянда	4,00000
1.1.3	Монтаж и демонтаж трубопровода для подачи воды к месту работ.	10 пог.м	32,00000
1.1.4	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м на расстоянии 300м	1 т	6,90000
1.1.5	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м на расстоянии 300м	1 т	6,90000
1.1.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (труба ПНД 25мм)	100 м трубопровода	3,50000
1.1.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 применительно уборки (ржавчины, ила и песка) перед нанесением АКЗ материала.	100 м3	0,10000
1.1.8	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг монтаж	100 м	5,00000
1.1.9	Снятие и установка щитов обшивы котла, масса металлоконструкции: до 0,2 т применительно к деревянным щитам.	т	2,50000
1.1.10	Изготовление щитов наружной обшивы котла, масса металлоконструкции: до 0,2 т применительно к деревянным щитам.	т	2,50000
Материалы Подрядчика			
1.1.1	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	3,10000
1.1.2	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 М	35,00000
1.1.3	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 М	0,50000
1.1.4	Ветошь	ШТ	150,00000
1.2	Ремонтные работы (РЗ № 244539).		
Услуги			
1.2.1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (Покраска с механической обработкой болгаркой, обезжированием и оеспиливанием металла) работы на открытиях сооружений . При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями, При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м, При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию.	10м2	420,00000

1	2	3	4
1.2.2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (Покраска с механической обработкой болгаркой, обезжириванием и опесиванием металла)работы на подземных сооружениях. При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями. При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м, При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию.	10м2	420,00000
1.2.3	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" Применительно к резке металла перекрытия для доступа к покраске и обработке.	т	2,20000
1.2.4	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т (для отпускания и подъема груза к площадке)	1 маш.-ч	32,00000
1.2.5	Гидроструйная очистка: металлических поверхностей	1 м2 поверхности	4 200,00000
1.2.6	Катера буксирные, мощность 66 кВт (90 л.с.) для работы по воде.	маш.-ч	120,00000
Материалы Подрядчика			
1.2.1	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,03000
1.2.2	Эмаль Эмакор 4257 А ICE RESiST RAL3009 коричневый	кг	2 520,00000
1.2.3	Отвердитель HD-257	кг	60,00000
1.2.4	Разбавитель ЭМЛАК №225 (для краски)	кг	200,00000
1.2.5	Разбавитель ЭМЛАК №011 (для мойки инструментов).	кг	150,00000
1.3	Строительные работы (РЗ № 244543).		
Услуги			
1.3.1	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких применительно бетонной поверхности.	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,50000
1.3.2	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	50,00000
Материалы Подрядчика			
1.3.1	безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа: MAX RS T3 (толщина слоя от 10-60мм).	кг	1 800,00000
1.4	Завершающие работы (РЗ № 244540).		
Услуги			
1.4.1	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м (на расстоянии 300м) обратно	1 т	4,00000
1.4.2	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м (на расстоянии 300м) обратно.	1 т	4,00000
1.4.3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (демонтаж)	100 м трубопровода	5,00000
1.4.4	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг Демонтаж	100 м	5,00000

Начальник производственно-технической службы:

подпись

З.А. Ахмедов
инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

инициалы, фамилия