

Номер закупки: 081-0025948

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-  
Северные электрические сети  
И.А. Чадов  
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС  
Код SAP: I-357161  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область  
Дмитровский  
(субъект) (район)

г. Яхромы, ул. Строительная, уч.27  
(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование  
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1639 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхромы, ул. Строительная, уч.27

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п. 10.2.1 ТУ № И-26-00-127324/102/С8 от 28.01.2026

Наименование работ (услуг)		Состав лота:	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации		
	<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений		
	<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ		
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
	<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РПН)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 691 459,47 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	85 356,23 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	122 904,89 руб.
Оборудование	455 188,32 руб.
ПНР	17 205,88 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	10 804,16 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:



Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 27 июля 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук  
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин  
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела


подпись

О.А. Шитина  
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин  
Ф.И.О.





Утверждаю

электрический ген

1-357161

Индикатор  
инвестиционного проекта:

"Петремилово", в т. ч. ПИР, МО, Динтровский р-н, г. Яхрома, ул. Строительная, уч. 27

ИЗВЕЩЕНИЕ  
"Пермичоно", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Строительная, уч.27

інвестиційного проекту:

1 KB 2025

г/д		1 кв. 2025		Расшифровка "прочих"					Итого: руб.	
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Средства выкупа	Средств на приобретение работ в период	Средств в составе 1-2 кв. ССР	(без НДС):	
г/д	2026	доп. договорный поручений ПНР								
		На изматериальные объекты на начало года составляющие часть имущества, без НДС	373 065,18	14 803,18	69 984,12	21 937,24	10 239,44	17 711,74	0,00	467 993,64
г/д	2026	доп. договорный поручения								
		На изматериальные объекты на начало года составляющие часть имущества, без НДС	373 065,18	14 803,18	69 984,12	0,00	0,00	8 855,87	0,00	566 770,06

[illegible]

С разнородные стоимости могут выполняются с неадекватно высоким уровнем в прогнозируемом уровне цен

В случае, если суммарная стоимость всех объектов затрат ( $C_{\text{пр}} + C_{\text{об}} + C_{\text{мат}} + C_{\text{сод}} + C_{\text{эксп}} + C_{\text{и.и.}}$ ) с учетом ранее проведенных тепло-энергетических процедур по данному объекту, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСРП) без учета затрат на закупку ( $C_{\text{мат}}$ ), без учета НДС, необходимо провести индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Проведение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования авторской сметы и стоимости выполняемых работ.

### Главный специалист

Э.В. Коналев

Начальник СЛО

О.А.Шитина





Дмитровский РЭС

№ C8-26-302-243632(127324)

«      »                                  20    г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

для присоединения к электрическим сетям  
ПАО «Россети Московский регион»  
впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств

**Кадрметов Рустем Наильевич**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

**1.1 ВРУ индивидуального жилого дома.**

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Строящийся жилой дом, 141840, Российская Федерация, Московская область, м.о. Дмитровский, г Яхрома, ул Строительная, з/у 27, кадастровый номер: 50:04:0020101:1683.**

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **15 кВт.**

4. Категория надежности: **третья.**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:



**7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе измерительного комплекса, запитанного от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-6/0,4кВ №1639 - 15 кВт.**

**8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Перемилово 110/10/6 кВ.**

**9. Резервный источник питания: Отсутствует.**

**10. Сетевая организация осуществляет:**

**10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:**

**10.1.1. Отсутствуют.**

**10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:**

**10.2.1. Замена трансформатора в КТП 6 кВ №1639 мощностью 160 кВА, на трансформатор мощностью 250 кВА.**

**10.2.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – до 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт.**

**10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:**

**10.3.1. Установка измерительного комплекса на опоре со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.**

**11. Заявитель осуществляет:**

**11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:**



**11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.**

**В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.**

**12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.**

**13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.**

**14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р и составляет 70 190,69 (Семьдесят тысяч сто девяносто рублей 69 копеек), в том числе НДС (22%) 12 657,34 (Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 34 копейки).**

**14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:**

**100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 70 190,69 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;**

**15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета**



электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433;



Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток.**

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

19.2. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810881081433492
Корреспондентский счет	30101810200000000823
БИК	044525823

**ПОДПИСАНО**  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**20f177ba**

***Заместитель директора по  
технологическому присоединению  
филиала Северные электрические  
сети  
В.М.Макурин***

Реквизиты счета на оплату

№ ТП-2367425

Дата 30.01.2026

Сумма (руб.) 70 190,69



**Информация о расчете платы за технологическое присоединение  
по Договору № С8-26-302-243632(127324), оформленному по итогам рассмотрения  
заявки № И-26-00-127324/102/С8 от 26.01.2026**

**Характеристики ЭПУ:**

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 15 кВт.

Максимальная ранее согласованная мощность: 0 кВт.

Суммарная максимальная мощность: 15 кВт.

Категория надежности: третья.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

**1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Р<sub>станд.ст</sub>)**

Наименование мероприятий	Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)	Параметры по ТУ (км/шт)	Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС
<b>Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»</b>			
<b>С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение</b>			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению	16 663,41	1	16 663,41
<b>С2- Строительство воздушных линий</b>			
воздушные линии — с сечением провода —	—	—	—
<b>С3 – Строительство кабельных линий</b>			
кабельные линии — с сечением — с — кабелями в траншее	—	—	—
<b>С3 - Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения</b>			
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, — сечением провода — с — трубами в скважине	—	—	—
<b>С4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов)</b>			
—	—	—	—
<b>С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП)</b>			
—	—	—	—
<b>С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)</b>			
СКУЭЭ трехфазные прямого включения 0,4 кВ и ниже без ТТ	40 869,94	1	40 869,94
<b>Р<sub>станд.ст</sub> = 57 533,35 без НДС</b>			
<b>Р<sub>станд.ст</sub> = 70 190,69 руб. с НДС</b>			

**ПОДПИСАНО  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**20f177ba**

**Заместитель директора по  
технологическому  
присоединению филиала  
Северные электрические сети  
В.М.Макурин**



Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:  
Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

10.2.1. Замена трансформаторов в КТП 6 кВ №1639 мощностью 160 кВА, на трансформаторы мощностью 250 кВА, 141840, Российская Федерация, Московская область, м.о. Дмитровский, г Яхрома, ул. Строительная, з/у 27 , кадастровый номер: 50:04:0020101:1683. Кадрметов Рустем Наильевич

И-26-00-127324/02/С8

Технические условия  
Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.					Коэффициенты использования условия производства	Коэффициент поправочный на изменение уровня цен г. Москва	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объему работ, тыс. руб.				Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	
1	Демонтаж трансформатора массой до 3т	шт	1	0,00	45,03	0,00	7,45	52,48	1,00	1,00	0,00	45,03	0,00	7,45	57,91
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор														
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)														
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)														
	Прочие без учета затрат наусуконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты														
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)														
	Установка трансформатора 250 кВА														
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор														
2	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)														
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)														
	Прочие без учета затрат наусуконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты														
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)														
	Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор														
	Строительный контроль														
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты														
	Прочие без учета затрат на усконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты														
	Содержание службы заказчика														
											338,10				607,99
											91,29				
											108,78				
											63,40				
											9,46				
											16,05				
											0,00000				
											19,87				

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2023г.  
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть учтена после выхода утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.



Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

10.2.1. Замена трансформаторов в КТП 6 кВ №1639 мощностью 160 кВА, на трансформаторы мощностью 250 кВА. 141840, Российская Федерация, Московская область, м.о. Дмитровский, г Яхрома, ул Строительная, з/у 27 , кадастровый номер: 50:04:0020101:1683. Кадрметов Рустем Наильевич

	Срок окончания ПИР:		Стоимость в ценах на 01.01.2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2031/2030	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026										
1	ПИР		63 400,00		1,074	1,055						69 964,12
2	СМР		91 290,00		1,074	1,055						100 741,71
3	Оборудование		338 100,00		1,074	1,055						373 105,18
4	ПИР		12 780,00		1,074	1,055						14 103,18
5	Содержание службы заказчика		19 870,00		1,074	1,055						21 927,24
6	Строительный контроль		9 460,00		1,074	1,055						10 439,44
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		16 050,00		1,074	1,055						17 711,74
8	Прочие		0,00		1,074	1,055						0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:		550 950,00									607 992,61

ИТОГО (без НДС), руб.	607 992,61
НДС-22%, руб.	133 758,37
ВСЕГО с НДС, руб.	741 750,98

в т.ч. ПИР без НДС	69 964,12
в т.ч. СМР, оборудование, ПИР, прочие без НДС	538 028,49

Итого по стандартизированной ставке	
ИТОГО (без НДС), руб.	
НДС-22%, руб.	
ВСЕГО с НДС, руб.	

Составил

Проверил