№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Приме-чание
						на из-делие	в ком-плекты	на ре-гулир.	Всего	
1										
2	Подвесной пульт									
3	управления									
4										
5										
6	Корпус подвесного поста									
7	8 отверстий, XACB085			Schneider Electric		1			1	
8										
9	Контактный блок ZBE101			Schneider Electric		8			8	
10										
11	Переключатель ZB5AD2			Schneider Electric		3			3	
12										
13	Кнопка XAC-A9412			Schneider Electric		5			5	
14										
15	Маркировочная плата, белая,									
16	стрелка - вверх, вправо									
17	ZB2-BY4901			Schneider Electric		2			2	
18										
19	Маркировочная плата, черная,									
20	стрелка - вниз или влево									
21	ZB2-BY2904			Schneider Electric		2			2	
22										
23	Маркировка 30х40мм									
24	ZB2-BY2910			Schneider Electric		1			1	
25										

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 1139.4.1/16220

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разраб.		Кукурудза		08.24
Пров.		Горянская		08.24
Зав.отд.		Молчанов		08.24
Н. контр.		Деримова		08.24
Утв.		Глотов		08.24

ОЗиМ-495 5500157 ВП

Установка подвесной передвижной грузовой тележки из двух электрических талей г.п. 2х5 т
Электрооборудование

Ведомость покупных изделий

Лит.	Лист	Листов
И	1	10

АО "Опытный завод Гидромонтаж"

Комплексная реконструкция и модернизация Каскада Кубанских ГЭС.
Сенгилеевская ГЭС. Водоприемник

Изделий	Заказ
1	ОЗиМ-495

Копировал

Формат: А3