

Согласовано

№п/п		Наименование работ				Ед. измер.	Коли-чество	Примечание
		ВЛИ 0,4 кВ						
		Установка ж/б опор ВЛ-0,4 кВ:						
1		Развозка железобетонных стоек по трассе				шт	62	CB95-54шт+CB105-8шт
2		Развозка конструкций и материалов ж/б опор ВЛ 0,4 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор				шт	26	
3		Развозка конструкций и материалов ж/б опор ВЛ 0,4 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор				шт	36	
4		Установка одностоечных ж/б опор				шт	26	
5		Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом				шт	12	
6		Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосами				шт	24	
7		Забивка вертикальных электродов заземлителей на глубину до 5 м				шт	9	
8		Подвеска провода СИП-2А 3х95+1х95 ВЛ 0,4 кВ						
8,1		на пересечении с газопроводом				пер./м	1/31	
8,2		на пересечении с автодорогой				пер./м	1/30	
8,3		без пересечений: по прочим землям				м	1025	
9		Установка 3ф ПУ на опоре				шт	1	
10		Погрузка / разгрузка опор и материалов опор ВЛ 0,4 кВ				м	64	
		Доставка материалов со склада СП ПЦЭС (расстояние от склада, до объекта строительства)				км	110	
11		Установка автоматического трехполюсного выключателя 0,4 кВ в РУ ТП 6/0,4 кВ				шт	1	
12		Подключение проектируемой ВЛ 0,4 кВ к ТП-6/0,4 кВ				шт	1	
		Просека:						
13		Подрезка крон деревьев				шт	20	
		ВЛ 0,4 кВ						
14		Замер сопротивления петли "фаза-ноль"				шт	1	
15		Измерение сопротивления растекания тока заземлителя				шт	9	
16		Испытание коммутационного оборудования напряжением до 1 кВ				шт	1	
17		Проверка срабатывания автоматических выключателей в ТП				шт	1	

Взам.инф. №

Подпись и дата

Инф.№подл.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработа

Проверил

2026/01-112-24-2-ЭС

Строительство ВЛИ 0,4 кВ, организация коммерческого учета 0,4 кВ, Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, ул. Зоологическая, д.34 (ор.).
Потребитель: АО "Газпром газораспределение Дальний Восток"

Электроснабжение

Ведомость объемов работ

Стадия

Лист

Листов

Р

1

АО "ДРСК"

Приморские электрические сети