

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение
Тюменской области

**«МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО–
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГАУ ТО «МИАЦ»)**

ул. Республики, дом 169а, корпус 1,
г. Тюмень, Тюменская область, 625023
Телефон/факс 8(3452)68–48–01
E-mail: info@miac-tmn.ru
ОГРН 1097232025714

ИНН/КПП 7203239245/720301001

от 28.07.2026 № 1498/01-04

Неограниченному кругу
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Запрос о цене товара, работы, услуг при определении начальной
(максимальной) цене договора, способом сопоставимых рыночных цен
(анализ рынка)


В соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ
ТО «МИАЦ», утвержденного протоколом от 01.12.2025 № 18/25, прошу Вас
предоставить ценовую информацию по следующему объекту закупки:
**- оказание услуг по плановому техническому обслуживанию сплит-
систем настенного типа**

Основные условия исполнения договора, характеристики предмета
договора, изложены в приложении № 1, приложении 1.1.

Приложения:

1. Основные условия исполнения договора на 1 л. в 1 экз.;
2. Техническое задание на 4 л. в 1 экз.;
3. Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 4 л. в 1 экз.

Директор



Г.И. Попова

Кирносова Татьяна Владимировна
(3452) 68 48 01 доб 7618

Основные условия исполнения договора

Заказчик: Государственное автономное учреждение Тюменской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (сокращенное наименование – ГАУ ТО «МИАЦ»)

Место нахождения заказчика: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169а, корпус 1

Контактное лицо: Кирносова Татьяна Владимировна

Номер контактного телефона: +7 (3452) 68-48-01 доб. 7618

Адрес электронной почты: kimosova_tv@miac-tmn.ru

№ п/п	Наименование условий исполнения договора	Условия исполнения договора
1.	Предмет закупки: - оказание услуг по плановому техническому обслуживанию сплит-систем настенного типа	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)
2.	Срок (период) выполнения работ	В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора
3.	Место выполнения работ	625023, Россия, Тюмень, ул. Республики, д.169а корпус 1 (3 и 6 этажи)
4.	Срок и условия оплаты выполнения работ	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (подрядчика, поставщика), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг)
7.	Размер обеспечения исполнения обязательств по договору	Не устанавливается
8.	Гарантийные обязательства	12 месяцев
9.	Сроки предоставления ценовой информации	до 30 июля 2026 г.
10.	Цена единицы товаров, работ, услуг и порядок формирования цены	Цена работ (услуг) устанавливается Исполнителем и включает в себя стоимость материалов, расходных материалов, транспортных и всех других расходов связанных с оказанием услуг, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
11.	Срок действия ценовой информации	Устанавливается Исполнителем

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Директор

Г.И. Попова

**Техническое задание
на оказание услуг по плановому техническому обслуживанию сплит-систем
настенного типа**

Место проведения работ:

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем по адресу:

г. Тюмень, улица Республики, д.169А, корп.1, 3 и 6 этажи.

Срок выполнения работ: 10 календарных дней, с даты заключения Договора

1. Перечень работ и систем подлежащих техническому обслуживанию

Размещение	Наименование системы	Перечень работ
3 этаж Кабинет 304,	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KFA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400029	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
3 этаж серверная	Сплит-система LS - H09KPA2/LU-H09KPA2 с учетом монтажа инв. № 41013400359	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок

		– Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
3 этаж Кабинет 302	Сплит-система GREEN GRI-09HH2/GRO-09HH3 инв. № 21013400394	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
6 этаж Кабинет 605	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KEA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400001	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и

		жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубы для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
--	--	---

Требования к выполнению работ:

1. Работы выполняются с использованием инструментов и материалов Исполнителя, с соблюдением действующих на территории РФ норм и правил (включая правила техники безопасности, пожарной безопасности) и внутренних правил, действующих на Объекте Заказчика.
2. Сдача-приемка выполненных Исполнителем работ оформляется подписываемым представителями сторон Актом сдачи-приемки выполненных работ.

Техника безопасности:

Оказание услуги по техническому обслуживанию кондиционеров выполняются частичным методом промышленного альпинизма, с применением необходимого оборудования.

Если работы проводятся на крышах зданий, или необходим спуск сотрудников с кровли для непосредственного минимального приближения к оборудованию - обязательно должны работать альпинисты (верхолазы) со страховочным снаряжением (которым их снабжает Исполнитель), а также они должны иметь необходимые допуски для работы на высоте.

В случае несчастных случаев, с альпинистами (верхолазами) и сотрудниками, проводящими все работы на объектах, во время оказания услуг ответственность несет Исполнитель. Исполнитель обеспечивает всех работников необходимым исправным, сертифицированным оборудованием, приборами, инструментами и инвентарем, а также другими спец. инструментами и средствами защиты необходимыми для выполнения работ.

Не допускается начинать оказывать услугу без ограждения. В местах производства работ на фасадах зданий, должны выставляться ограждения (не менее 5 метров от фасада) под наблюдением рабочего, находящегося

непосредственно в районе выполнения работ, чтобы не причинить вред пешеходам. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе оказания услуг.

Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом Заказчика. Исполнитель направляет на имя руководителя Заказчика списки работников с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов работников Исполнителя.

Исполнитель несет соответствующую ответственность за несоблюдение своими работниками правил техники безопасности и отсутствие у своих работников допусков для работы на высоте.

Дополнительные требования:

- Доставка оборудования, расходных, материалов, инструмента и т.д. входит в стоимость Договора и осуществляется силами Подрядчика;
- Привлечение промышленных альпинистов, автовышек и т.д. (при необходимости) входит в стоимость Договора и осуществляется силами Подрядчика;

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

№ п/ п	Наименование условий исполнения договора	Условия исполнения договора Заказчика	Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя)
1.	Предмет закупки: - оказание услуг по плановому техническому обслуживанию сплит-систем настенного типа	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)	Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика.
2.	Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	в течение 10 календарных дней с даты заключения договора	
3.	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	625023, Россия, Тюмень, ул. Республики, д.169а корпус 1 (3 и 6 этажи)	
4.	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД	
5.	Общая цена договора	Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе.	Цена указывается в таблице № 1
6.	Срок действия ценовой информации	Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	

Таблица № 1

№ п/п	Наименование системы	Перечень работ	Цена, руб.
1	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KFA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400029	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ	
2	Сплит-система LS - H09KPA2/LU-H09KPA2 с учетом монтажа инв. № 41013400359	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах	

		(охлаждение, обогрев, осушение); – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ	
3	Сплит-система GREEN GRI-09HH2/GRO-09HH3 инв. № 21013400394	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ	
4	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KEA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400001	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка	

		работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение); – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ	
Итого:			