Маркировка трассы	Данные труб и рукавов: рукава, размер									Направление: Откуда	Куда	Данные проводов и кабелей: Назначение	Рабочее напряжен., вольт	Маркировка	Завод.марка	РКГМ		НРШМ										Примечание
	15	26													Колич.жил и сечение, мм²	2,5		7x2,5										
	развернутая длина, м														Длина одного провода+10%	суммарная длина, м												
1										Подвод питания	Шкаф управления AE	Сил.	~380	L101,L103,														См.п.2
										380 В, 50 Гц				L105,PE														
										(подключение в схему																		
										крана козлового)																		
2										Шкаф управления AE	Токоприемник кабельного	Сил.	~380	L119,L121,														См.п.2
											барабана XA			L123,PE,														
												Сил.	~220	1035,1037,														
														N														
3										Токоприемник кабельного	Розетка приборная XS	Сил.	~380	L119,L121,	45			45										
										барабана XA				L123,PE,														
												Сил.	~220	1035,1037,														
														N														
4	1									Вилка кабельная XP	Электродвигатель M	Сил.	~380	L119,L121,	2	6												
														L123														
5										Вилка кабельная XP	Бобышка	Заз.		PE	2	2												В рукаве трассы 4

1 Резку кабелей, проводов и металлорукавов производить после тщательного промера расстояний между точками подключения.

2 Кабельные трассы 1, 2 предусматривает Изготовитель крана, на котором устанавливается грейфер.

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Терещенко		
Пров.		Орловский		
Н.контр.		Гребнев		
Утв.		Орловский		

271ЩН 983215ДКЖ

Грейфер плоскочелюстной гидравлический L=4700

Кабельный журнал

Литера	Лист	Листов
И	1	2

АО "Опытный завод Гидромонтаж"

Формат А3