


04.08.2026

«Утверждаю»
Заместитель Генерального директора
по управлению ресурсами
АО «Сахаэнерго»
/Федоров Д.А./
2026 года



Технические требования на выполнение работ

Лот №92201-РЕМ ПРОД-2026-СахаЭ

**ОКПД2 - 33.11.12.000 Выполнение работ по ремонту резервуаров склада ГСМ
ДЭС п.Зырянка**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	3
1.1. Обозначения и сокращения.....	3
1.2. Наименование закупаемой продукции.....	4
1.3. Цель выполнения работ.....	4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика.....	4
1.4. Иные требования и сведения общего характера.....	4
2. Требования к продукции.....	4
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.....	4
2.1.1. Требования к видам и объемам работ.....	4
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.....	4
2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.....	10
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.....	10
2.2. Требования к качеству работ.....	11
Таблица 4. Требования к качеству работ.....	11
3. Требования к Участнику закупки.....	22
4. Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования.....	23
5. Приложения.....	24

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

ППР	Проект производства работ
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ДЭС	Дизельная электростанция
ТТ	Технические требования
КС-2	Форма акта о приемке выполненных работ
КС-3	Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
ОС-3	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

1.2. Наименование закупаемой продукции

Выполнение работ по ремонту резервуаров склада ГСМ ДЭС п.Зырянка

1.3. Цель выполнения работ

Ремонтная программа 2026 г.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

№ п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечания
1	2	3	4	5
1.	Склад горюче-смазочных материалов ДЭС п.Зырянка Зырянский РЭС	Республика Саха (Якутия), Верхне-колымский район, п.Зырянка		

1.4. Иные требования и сведения общего характера

Полная детализация выполняемых работ указана в перечне и объемах выполняемых работ (Таблица №2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

№ п/п	Вид работ	Единица измерения	Количество
	Раздел 1. Ремонт резервуара РВС-750 №2		
	Раздел 1.1. Ремонт дефектов днища		
1	Основной металл. Выр70х5х1, 2цар70х1, выр35х1, выр70х6х1, 7ож10х5х1, выр15х3х1, 8як Ø5х1.2, ож Ø4х1		
1.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	1,67
1.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	1,4
2	Основной металл. Вкэ580х450, вкэ100х50, вкэ570х570, вкэ30х30, вкэ380х40		
2.1	Демонтаж (срезка) временного конструктивного элемента	м	5,6
2.2	Вывоз на расстоянии 20м. (31,4 кг/м2)	м2/тн	0,6/0,020
3	Основной металл. Строительная леса 3036х782х7000		
3.1	Демонтаж и вывоз из резервуара	тн	0,2
4	Сварные швы. 4п1, ожØ3х1, ожØ5х1, нуш15, св2, св2(отп), крØ4х1.2, р3, 3пдр10х1, 2п1(отп)		
4.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	0,15
4.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	0,7

5	Внутренний уторный шов. Нуш10, наплыв20, пдр20х1, нуш300, наплыв300, ц300р2, пдр100х1, пдр20х1, ц100р4х1, дфш200, 5ожØ4х1, нуш30, св2, св1, нш5(отп), нуш50, п1.5, св3, 2п1, ожØ10х1.2, ц120р4х1.1, ож5х1, пдр400х1, нуш20, нуш20, нш150		
5.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	3,5
5.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	3,6
Раздел 1.2. Выравнивание наружного контура днища			
1	Приварка ребер жесткости к стенке резервуара. Труба ст.159х4,5мм Ст.20 (17,15 кг/м)	м/тн	12/0,206
2	Установка домкратов (гидравлических)	шт	8
3	Установка внутренних распорок. Труба стальная 40*40*2мм (2,33кг/м)	м/тн	96/0,224
4	Бурение мотобуром скважин Ду150 на глубину 1000мм	м3	0,16
5	Установка свай Ду150 на скважины. Труба ст.159х4,5мм Ст.20 (17,15 кг/м)	м/тн	12/0,206
6	Установка расчалок из тросов и талрепа 16 длиной до 7м		
6.1	Талреп 16 ВВ-ОШ	шт	8
6.2	Канат 6,9-Г-ОЖ-Н-25500 (трос)	м.п.	45
6.3	Зажим канатный 7 ГОСТ 13186-67	шт	96
6.4	Цепь 6,3-1-Т8-2	м.п.	1,5
7	Ступенчатый подъем резервуара (выше осадки на 40-60мм)	тн	18
8	Приготовление гидрофобного слоя механическим способом	м3	6,2
8.1	Масло дизельное отработанное	тн	1,12
8.2	Песок речной	м3	4,9
9	Устройство основания толщиной до 0,1м из гидрофобного слоя с трамбовкой (вручную)	м2	40
10	Подсыпка "подушки"	м2	40
10.1	Песок речной	м3	0,1
11	Ступенчатое опускание резервуара	тн	18
12	Демонтаж ребер жесткости	м/тн	12/0,206
13	Демонтаж внутренних распорок	м/тн	96/0,250
14	Демонтаж свай	м/тн	12/0,206
Раздел 1.3. Ремонт внутренней стенки			
1	Основной металл.ПрожØ7, крØ10, отп4якØ3х0,6		
1.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	0,15
1.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	0,2
2	Основной металл. Як1200х15х1		
2.1	Срезка дефектного участка	м	2,43
2.2	Сварка встык (с округленными углами) лист 1300х150х4	м	2,9
2.2.1	Лист 4мм 09Г2С (31,4 кг/м)	м2/тн	0,2/0,007
3	Основной металл. Вкэ30х20		
3.1	Демонтировать (срезать)	м	0,1

4	Сварные швы. п1, пдр1800х1, 2п1, дфш250(отп), п1, нуш5, нш5(отп), пдр550х1, 2п1, отп, 2п1, 2п1, п2, пдр50х1, пдр660х1, п0.1 (отп), отп, пдр200х1, пдр240х1, нш10(отп), 3пдр120х1		
4.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	4,55
4.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	5,3
5	Дефекты патрубков, люк-лаза. ЛЛ: нш8, ПРП:пдр10х1		
5.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	0,02
5.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	0,1
Раздел 2. Ремонт резервуара РВС-750 №4			
Раздел 2.1. Ремонт дефектов днища			
1	Основной металл. Хлопун 6880х3160х30		
1.1	Вырез отверстия Ø500 - 3 шт	м	4,71
1.2	Приготовление и подбивка гидрофобным слоем	м3	0,1
1.3	Планировка и уплотнение грунта основания	м2	1
1.4	Монтаж заплаты Ø550х5 - 3шт. Лист ст. 4мм 09Г2С	м2/тн	0,8/0,025
2	Основной металл. 2ЯкØ8х0,6, рØ7х0,7		
2.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	0,1
2.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	0,1
3	Сварные швы. 3ОжØ2х1, 2пдр5х1, ожØ5х1, дфшØ20, р7х3х1, 2п2		
3.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	0,1
3.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	0,4
4	Внутренний уторный шов. КрØ10, пдр400х1, пдр12х1, 2пдр5х1, пдр5х1, пдр120х1, ожØ4х1, 4пдр5х1, пдр100х1, пдр200х1		
4.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	1
4.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	1,5
Раздел 2.2. Ремонт внутренней стенки			
1	Основной металл. Выр15х4х1		
1.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	0,05
1.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	0,05
2	Основной металл. 2Вкэ140		
2.1	Демонтаж (срезка) временного конструктивного элемента	м	0,28
2.2	Вывоз на расстоянии 20м	м2/тн	0,02/0,001
3	Сварные швы. 2Пдр5х1, 2пдр5х1		
3.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	0,1
3.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	0,2
4	Дефекты патрубков, люк-лаза. ЛЛ: 2Пдр3х1		
4.1	Зачистка УШМ дефектные участки	м2	0,1
4.2	Сварка дефектных участков в 2 прохода	м	0,1
Раздел 3. Дегазация и зачистка РВС-750 №3			
1	Дегазация резервуаров принудительной вентиляцией	маш / час	12
2	Зачистка днища резервуаров от шлама	м2 / м3	85/4,25

3	Монтаж и демонтаж передвижных лесов 2(Ш)*4(Д)*7,4(В) м.	шт	2
4	Первичная мойка, откачка продуктов первичной мойки	м2	372,52
5	Протирка поверхности внутри резервуара ветошью	м2	372,52
6	Вторичная мойка, откачка продуктов вторичной мойки РВС (днище)	м2	85
7	Протирка поверхности внутри резервуара ветошью	м2	85
8	Проверка газоанализатором с целью контроля состояния воздушной среды внутри резервуара	шт	1
9	Вывоз и складирование отработанного продукта, шлама и ветоши на расстояние до 200 м	тн	0,1

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
1.	Выполнение работ по ремонту резервуаров склада ГСМ ДЭС п.Зырянка	С даты заключения договора	Не позднее 31.08.2026г.

2.2. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (Таблицы 2): Выполнение работ по по ремонту резервуаров склада ГСМ ДЭС п.Зырянка

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения	
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к выполнению работ		-//-	-//-	-//-
1.1.	Общие требования к выполнению работ				
1.1.1.	Полная детализация выполняемых работ указана в перечне объемов работ (Таблица №2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований.		Согласие с требованием	-	
1.1.2.	Результат работ должен соответствовать: - Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам работ, являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований (Таблица №2), рабочей документации и условиям договора; - Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами.		Согласие с требованием	-	
1.1.3.	Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.		Согласие с требованием	-	
1.1.4.	На момент проведения работ Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ.		Согласие с требованием	-	
1.1.5.	Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласо-		Согласие с требованием	-	

	ванные сроки.			
1.2.	Требования к организации работ	-//-	-//-	-//-
1.2.1.	Последовательность и сроки выполнения работ определяются линейным графиком выполнения работ и проектом производства работ (ППР), который разрабатывается Подрядчиком и согласовывается Заказчиком. Для фиксации выполнения скрытых работ Подрядчик готовит акты скрытых работ, приглашает представителя Заказчика для предъявления таких работ и подписания актов до момента выполнения последующих работ. Работы выполняются в строгом соответствии с: - условиями договора подряда, перечню и объемам выполняемых работ (Таблица №2), рабочей документации, являющихся неотъемлемой частью настоящих технических требований	Согласие с требованием	-	
1.2.2.	Работы должны быть организованы в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) и другими действующими нормативными документами отрасли. Подрядчик должен разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно-технических подготовительных мероприятий в соответствии с п. 2.7 СО 34.04.181-2003, в том числе предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя ремонта и отчитаться по выполнению подготовительных мероприятий за 10 дней до начала ремонта. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государствен-	Согласие с требованием	-	

	ных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам.			
1.2.3.	Подрядчик обеспечивает содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.	Согласие с требованием	-	
1.2.4.	Подрядчик должен быть обеспечен необходимыми инструментами, механизмами и средствами индивидуальной защиты согласно характеру работ указанных в Таблице №2	Согласие с требованием	-	
1.2.5.	Подрядчик обеспечивает определение и согласование с филиалом заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);	Согласие с требованием	-	
1.2.6.	Подрядчик должен обеспечить подготовку объекта к сдаче-приемке: демонтажу временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборке ограждений, вывозу с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборке объекта;			
1.3.	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам	-//-	-//-	-//-
1.3.1.	При выполнении работ необходимо применять материалы российского и/или зарубежного производства, сертифицированных для применения	Согласие с требованием	-	

	ния на территории РФ. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам.			
1.3.2.	Все поставляемые и/или применяемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям.	Согласие с требованием	-	
1.3.3.	Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных.	Согласие с требованием	-	
1.3.4.	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей с заполнением в журнале входного контроля согласно СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства", включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов соответствия на материалы; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов; - и т.п.			
1.3.5.	Перечень давальческих материалов, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ указаны в соответствии с Приложением №4 к ТТ (Приложение №13 к Договору)	Согласие с требованием	-	
1.4.	Требования к контролю качества работ и материалов	-//-	-//-	-//-
1.4.1.	Работы должны выполняться в соответствии с рабочей и нормативной документацией, и Подрядчик должен руководствоваться соответству-	Согласие с требованием	-	

	ющими документами по характеру работ.				
1.4.2.	Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль над соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов и рабочей документации, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ. Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода.		Согласие с требованием	-	
1.5.	Требования к персоналу подрядчика		-//-	-//-	-//-
1.5.1.	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (Приложение №1 к Техническим требованиям). Подготовку рабочих мест и первичный допуск к работам выполняет персонал Заказчика.	Согласие с требованием	-	
1.6.	Требования к безопасности работ и охране труда		-//-	-//-	-//-
1.6.1.	Организация и выполнение ремонтных работ должна проводится в соответствии с требованиями: • Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; • Строительные нормы и правила РФ С Н и П 1 2 - 0 4 - 2 0 0 2 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";		Согласие с требованием	-	

• Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях СО 153-34.03.305-2003 (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 263); • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" ; • Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.04.18.1-20.03 (утв. РАО "ЕЭС России" 25 декабря 2003 г.); • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах". • Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" • Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" • Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020 г. N 478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" • Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 г. N 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" • Постановление Федерального горного и промышленного надзора			
---	--	--	--

	России от 25 июня 2002 г. N 36 "Об утверждении новой редакции "Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства • Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ. Подрядчик обязан принимать участие в Днях ТБ, проводимых Заказчиком в период проведения ремонтных работ на объекте.			
1.6.2.	При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - обеспечить безопасность, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; - своевременно оповещать представителей Заказчика и технического надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.	Согласие с требованием	-	
2.	Требования к результатам работ	-//-	-//-	-//-
2.1.	Общие требования к результатам работ	-//-	-//-	-//-
2.1.1.	Результат работ должен соответствовать перечню и объемам выполняемых работ (таблица №2) настоящих технических требований и рабочей документации	Согласие с требованием	-	
2.1.2.	Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. На момент проведения работ подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки.	Согласие с требованием	-	

2.2.	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели	-//-	-//-	-//-
2.2.1.	Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев.	Согласие с требованием	-	
2.2.2.	Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок.	Согласие с требованием	-	
2.3.	Требования к порядку приемки результатов работ	-//-	-//-	-//-
2.3.1.	Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора.	Согласие с требованием	-	
2.4.	Требования к оформлению документации	-//-	-//-	-//-
2.4.1.	В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: 1. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2; 2. Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 3. Общий журнал работ; 4. Специальные журналы (сварочных, бетонных, антикоррозионных и т.д., согласно условиям и видам работ предусмотренных по Договору); 5. Акты приема передачи основных средств по форме ОС-3 (Форма Акта ОС-3 предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика); 6. Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика): - акты освидетельствования скрытых работ с фотоматериалами;	Согласие с требованием	-	

	- паспорта, сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и примененные материалы; - акты испытаний (акты гидравлических и/или пневмотических испытаний, акты промывки и продувки трубопровода); - акты зачистки резервуаров (если таковы работы предусмотрены Договором); - накладные или счета-фактуры на материалы и оборудование (при необходимости); - эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта; - документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов; - пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию, а также, документы, подтверждающие аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства; - фото/видео -материалы выполнения работ (при необходимости по запросу Заказчика); - и т. д. (согласно условиям и видам работ предусмотренных по Договору)			
3.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика	-//-	-//-	-//-
3.1.	Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок.	Согласие с требованием	-	
4.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора	-//-	-//-	-//-
4.1.	Требования и обязательства: - о том, что подрядчик (субподрядчики), помимо места производства работ, будет обязан принять, например, место (помещение) для скла-	Согласие с требованием		

	дирования материально-технических ресурсов и оборудования; - требования к доставке, приемке, разгрузке, складированию и хранению прибывающих на место производства работ материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения работ; - требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком; - требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней; - иные требования к подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора; - требования в отношении страхования (оборудования заказчика, передаваемого подрядчику в монтаж, если это предусмотрено проектом договора)				
4.2.	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ			
5.	Прочие требования к выполняемым работам		-//-	-//-	-//-
5.1.	При выполнении работ необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Подрядчик сортирует по классу опасности и вывозит на полигон, указанный Заказчиком.		Согласие с требованием	-	
5.2.	Экологические требования по охране окружающей среды	Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» № 45-ФЗ от 09.05.05.)	Согласие с требованием	-	
5.3.	Согласно п. 2.1.3 Договора подряда, при наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения		Согласие с требованием	-	

	персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии видам работ, предусмотренных по Договору. Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (Приложение № 10 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.			
5.4.	Передача помещений осуществляется на основании акта сдачи-приемки по форме, согласованной Сторонами. Заказчик несет расходы по капитальному и текущему ремонту предоставленных в пользование помещений. Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.	Согласие с требованием	-	

3. Требования к Участнику закупки

№ п/п	Требования к Участнику	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
1.	Наличие у Участника закупочной процедуры опыта выполнения работ по ремонту складов горючесмазочных материалов, (не менее одного) за последние 3 (три) года предшествующие дате подачи заявки Участников на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом учитываются только выполненные Участником договоры (с учетом правопреемственности). <i>(Не является отборочным критерием)</i>	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах в справке об опыте в произвольной форме. Указанные в форме данные подтверждаются путем предоставления Участником сканов-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения). <i>К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в справке об опыте в произвольной форме, а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.</i>

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

4.1. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы, но перед начислением НДС).

4.1.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.1.2.1. Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.

4.1.2.2. Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к договору.

4.1.2.3. Акт выполненных работ (КС-2) составляется подрядной организацией на основании договорной сметы.

5. Приложения

Приложение №1: Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.

Приложение №2: Локальный ресурсный сметный расчет;

Приложение №3: Письмо-согласие со сметной документацией Заказчика;

Приложение №4: Перечень передаваемых давальческих МТР.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ

Письмо-согласие со сметной документацией Заказчика

_____, в лице

наименование Участника _____, должность, фамилия, имя, отчество руководителя
настающим сообщая о согласии с опубликованной в закупочной документации
Лота № _____

« _____ »
 сметной документацией Заказчика, включающей в себя все затраты, необходимые для выпол-
 нения работ с применением понижающего коэффициента _____
 к общей стоимости или командировочным затратам и/или доставке материалов и/или переба-
 зировке *значение коэффициента*
[выбрать необходимое]

должность

Ф.И.О.

подпись

М.П.

Перечень передаваемых Давальческих материалов и запасных частей

№ п/п	Вид работ	Единица измерения	Количество
1	Труба ст.159х4,5мм Ст.20 (17,15 кг/м)	м/тн	24/0,412
2	Труба стальная бесшовная 40*40*2мм (2,33кг/м)	м/тн	96/0,224
3	Песок речной	м3/тн	5/8
4	Лист 4мм 09Г2С (31,4 кг/м)	м2/тн	1/0,032