

Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго»
Г.Н.Алексеев
« ____ » _____ 2026г.

**Технические требования
на оказание услуг «ОКПД2 02.40.10.119 Оказание услуг по
компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений
для Западных электрических сетей»**

1. Наименование услуг.

Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению, включающих мероприятия по подготовке почвы, посадке лесных культур и мероприятия по агротехническому уходу за высаженными лесными культурами на участках компенсационного лесовосстановления на территории Республики Саха (Якутия) а также разработка проекта лесовосстановления (лесоразведения).

2. Цель оказания услуг.

Целью оказания услуг является выполнение мероприятий по компенсационному лесовосстановлению на равнозначной площади утраченных в процессе производственной деятельности лесных культур на участках лесного фонда в соответствии с действующим законодательством, а также выполнение агротехнического ухода за высаженными лесными насаждениями в трехлетний период на территории Республики Саха (Якутия).

3. Перечень и объемы работ по компенсационному лесовосстановлению:

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем	Ед. изм.
1.	Комплекс работ по компенсационному лесовосстановлению	2,4034	га

4. Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов и технических документов:

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.200 № 200-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.12.2021 №454-ФЗ «О семеноводстве»;
- Приказ Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»;
- Приказ Минприроды России от 20.12.2021 № 978 «Об утверждении Правил лесоразведения, формы, состава, порядка согласования проекта лесоразведения, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесоразведения»;
- Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
- Приказ Минприроды России от 17.01.2022 №23 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их выполнения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта заключительного осмотра лесосеки и порядка заключительного осмотра лесосеки».
- Приказ Минприроды России от 10.07.2020 №434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»;

- ГОСТ Р 588004-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Лесовосстановление. Технические условия»;

5. Место выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению/лесоразведению: Республика Саха (Якутия).

6. Требования к выполнению природоохранных мероприятий:

- 6.1. Подрядчик в районе выполняемых работ несет ответственность за соблюдение лесного, земельного, водного и природоохранного законодательства РФ. Должен соблюдать требования пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Заказчика.
 - 6.2. Начало выполнения работ: подготовка проекта лесовосстановления с выездом в натуру, согласование проекта с Заказчиком, после с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства по РС(Я) (далее - Минэкологии). Работы по компенсационному лесовосстановлению провести с даты полного согласования проекта лесовосстановления до приемки работ Минэкологией.
 - 6.3. Перечень лесных участков с равнозначной площадью, на которых необходимо произвести компенсационное лесовосстановление.
 - 6.4. Выполнение обязательств по восстановлению лесных культур и выполнение работ по агротехническому уходу за посаженными лесными культурами, согласно проекту лесовосстановления на равнозначной площади.
 - 6.5. Работы по посадке лесных культур проводить в 2026 году. При выполнении работ по посадке лесных культур количество посадочных мест должно соответствовать показателям утвержденного проекта лесовосстановления. Посадочный материал должен соответствовать требованиям Правил лесовосстановления (Приказ Минприроды России от 29.12.2021 № 1024) проекту лесовосстановления.
- #### **7. Уход за лесными культурами:**
- 7.1. Список работ по агротехническому уходу должен соответствовать требованиям действующих Правил лесовосстановления, а также проекту лесовосстановления/лесоразведения.
 - 7.2. Подбор, резервирование, закупка и транспортировка посадочного материала или семян до лесных участков, подлежащих лесовосстановлению или лесоразведению.
 - 7.3. Проведение работ по подготовке почвы и посадке лесных культур согласно проекту лесовосстановления/лесоразведения:

- Подготовка почвы, для создания необходимых условий для лесовосстановления.
- Маркировка линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работ техники.
- Сплошная или полосная (частичная) расчистка площади от валежника, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев, с максимальным сохранением верхнего плодородного слоя почвы.
- Корчевка пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению техники.
- Планировка поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ, нарезку террас на склонах, если данные мероприятия предусмотрены проектом лесовосстановления.
- Обработка почвы механизированным способом с применением технических средств, полосами, бороздами, площадками.
- Посадка лесных культур стандартным посадочным материалом по подготовленной почве.
- Приобретение сертифицированного посадочного материала, отвечающего требованиям лесосеменного района, в соответствии с утвержденным проектом лесовосстановления.
- Создание лесных культур в соответствии с разработанным проектом

- лесовосстановления.
- Предоставление Обществу отчетов о воспроизводстве лесов по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации.
- Подготовка ортофотопланов, подготовленных после проведения высадки саженцев/сеянцев на лесных участках, подлежащих лесовосстановлению.

8. Мероприятия по агротехническому уходу за лесными насаждениями:

8.1. Подрядная организация в течение 3-х лет после посадки проводит мероприятия по уходу:

- Регулярный полив в периоды засухи (особенно актуально для молодых посадок).
- Удаление сорной растительности, конкурирующей с молодыми деревьями.
- При необходимости – установка ограждений для защиты посадок от диких животных.
- В случае гибели значительной части посадок проводится их замена.
- Осуществляет меры по предотвращению вредителей, проводит мероприятия по защите от вредителей, болезней, пожаров а также от распространения опасных инвазивных (чужеродных) растений и их уничтожению.
- Дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.
- Подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом.
- Ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом.
- Применение химических средств (гербицидов, арборицидов) для уничтожения нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности.
- Соблюдение сроков и технологий (методов) выполнения работ по агротехническому уходу.

9. Исполнитель обязан направлять фотографии Обществу (до проведения работ, после проведения работ, через год после посадки, через два года после посадки, через три года после посадки).

10. Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приемке Заказчиком:

10.1. Приемка работ проводится по каждому этапу Технического задания.

- Количество жизнеспособных растений главных лесных древесных пород через один год после посадки должно соответствовать проектным показателям.
- Проведенные агротехнические мероприятия должны быть выполнены в соответствии с проектом лесовосстановления.
- Все работы должны согласовываться с Заказчиком.
- Приемка выполненных работ и предоставление полного пакета документов осуществляется в соответствии с договором.
- В случае если при приемке работ по лесовосстановлению у Заказчика уполномоченным органом будет установлено, что проектные показатели в соответствии с проектом лесовосстановления не достигнуты, то Подрядчик обязан провести работы по лесовосстановлению, необходимые для достижения проектных показателей в соответствии с проектом лесовосстановления и сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном в договоре, при этом окончательная приемка работ будет произведена после приемки работ по лесовосстановлению уполномоченным органом.