

**АО «ПОЧТА РОССИИ»**  
**УФПС Ярославской области**  
 (наименование структурного подразделения)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
 от «01» июля 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель:

- С.В. Леднев – руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам;

Члены комиссии:

- Д.А. Травина – руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации;

- О.А. Желовникова – ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации;

- И.Н. Зыкова – руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества;

- В.В. Кузьмич - главный инженер, участок хозяйственного обслуживания

назначенная распоряжением от 31.03.2026 г. № 24-р, произвела внеплановый осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: 152070 Ярославская обл., г. Данилов, ул. Володарского, д.72 (инвентарный номер 08000311000037).

152070 Ярославская обл., г. Данилов, ул. Володарского, д.72.

(наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства))

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) выявлена необходимость: **ремонта административного здания.**

| № п/п                          | Наименование                                                                                                                               | Ед. изм. | Кол.    | Планируемые сроки устранения | Примечание |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                          | 3        | 4       |                              | 5          |
| <b>Раздел 1. Ремонт кровли</b> |                                                                                                                                            |          |         |                              |            |
| 1                              | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                                          | м2       | 75      |                              |            |
| 2                              | Демонтаж: Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                                | м2       | 75      |                              |            |
| 2.1                            | Демонтаж: Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до толщ. 20 мм.) | м2       | 75      |                              |            |
| 3                              | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                                          | м2       | 75      |                              |            |
| 3.1                            | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до толщ. 20 мм.)           | м2       | 75      |                              |            |
| 3.2                            | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                                                 | м3       | 1,53    |                              |            |
| 4                              | Армирование стяжек сетками сварными                                                                                                        | м2       | 75      |                              |            |
| 4.1                            | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм                                            | шт       | 381,705 |                              |            |
| 4.2                            | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм                                | м2       | 75,75   |                              |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 5   | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной                                                                                                                                                                                                                                            | м2 | 75    |  |  |
| 5.1 | Покрытие битумно-полимерное с пенополистироловым наполнителем двухкомпонентное толстослойное для бесшовной гидроизоляции со свойством перекрытия трещин, расход 4,0-5,0 л/м2                                                                                                                                                                             | кг | 33,75 |  |  |
| 6   | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя                                                                                                                                                                                                                               | м2 | 75    |  |  |
| 6.1 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 33,75 |  |  |
| 6.2 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С (верхний слой)                                                                                                                      | м2 | 85,5  |  |  |
| 6.3 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °С, масса 3,6 кг/м2 (нижний слой)                                                                                                       | м2 | 123   |  |  |
| 7   | Устройство металлической водосточной системы: колен                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 1     |  |  |
| 7.1 | Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 1     |  |  |
| 8   | Устройство металлической водосточной системы: воронок                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 1     |  |  |
| 8.1 | Воронка водосточная чугунная квадратная с решеткой размерами 270x290x50 мм, размеры воронки 350x330x165 мм, внешний диаметр стакана 154 мм                                                                                                                                                                                                               | шт | 1     |  |  |
| 9   | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м  | 10    |  |  |
| 9.1 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       | м  | 10    |  |  |

**Всего:**            9  
(кол-во дефектов)

определяется на основании сметного расчета  
(сумма расходов)

девя

(прописью)

Подписи председателя и членов комиссии:

Председатель:

Руководитель отдела, отдел по  
имущественным вопросам



С.В. Леднев

Члены комиссии:

Руководитель направления, группа  
капитального строительства и  
эксплуатации




Д.А. Травина

Ведущий специалист, группа  
капитального строительства и  
эксплуатации



О.А. Желовникова

Руководитель направления, группа  
имущественных отношений и  
коммерческого использования  
недвижимого имущества



И.Н. Зыкова

Главный инженер, участок  
хозяйственного обслуживания



В.В. Кузьмич