



Потенциальным
поставщикам/исполнителям

АО "ЧиркейГЭСстрой"

ул. Гагарина, д. 2Н, помещ.93,
п. Иноземцево, г.о. город-курорт Железноводск,
Ставропольский край, Российская Федерация, 357431

т.: +7 (495) 122 05 55 (7937)
моб .: +7 (928) 500 2976

chges@chges.ru
www.chges.ru

от 14.08.2026 № 21/2696

На № _____ от _____

О направлении запроса ТКП

Запрос технико-коммерческих предложений

1. АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков в рамках упрощенной закупки на право заключения договора **«ОКПД 2 43.99.30.100. Выполнение работ по устройству свайного фундамента верхней опоры напорного трубопровода здания ГАЭС для реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС»**. Направляем настоящим утвержденный запрос технико-коммерческих предложений.
2. Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) приведены в приложении 1 к настоящему запросу; существенные условия будущего договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств) – см. приложение 2 к настоящему запросу.
3. Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия поставщика (см. п. 4 настоящего запроса) и технико-коммерческого предложения поставщика установленным требованиям Заказчика (см. п.6 настоящего запроса и приложения к нему), является цена договора (без учета НДС).
4. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности и отсутствие судебных разбирательств по взысканию задолженности (необоснованного обогащения) за ненадлежащие исполнения обязательств поставщиком перед Заказчиком являются обязательными условиями для заключения договора с поставщиком по результатам настоящей упрощенной закупки.
5. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

6. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке Поставщика с указанием и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
- дату направления предложения, наименование Поставщика, адрес местонахождения, ИНН, паспортные данные [для физических лиц], контактные номер телефона, e-mail;
 - гарантии (декларация) наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности;
 - подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием количества, конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее соответствие требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему запросу;
 - сроки поставки продукции, подтверждающие соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);
 - согласие Поставщика (допускается в форме декларации) на условия будущего договора (в том числе условия оплаты и поставки), приведенного в приложении 2 к настоящему запросу;
 - сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
 - информацию / документы, подтверждающие соответствие продукции и поставщика установленным дополнительным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему запросу;
 - цену предложения общую и за единицу в рублях (без учета НДС и с учетом НДС).
7. Срок подачи технико-коммерческих предложений: в соответствии с данными электронной площадки АО «РАД».
8. Предложения должны быть поданы посредством электронной торговой площадки АО «РАД» <https://tender.lot-online.ru> в соответствии с регламентом ЭТП

Приложения:

1. Технические требования к продукции;
2. Проект договора, планируемый к подписанию по результату закупки.

Генеральный директор



В.Е. Горшенин

Исп. Хаиров А.Х.
Тел.: 8928 67 47 844

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 43.99.30.100. Выполнение работ по устройству свайного фундамента верхней опоры напорного трубопровода здания ГАЭС для реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

ОКПД 2 43.99.30.100. Выполнение работ по устройству свайного фундамента верхней опоры напорного трубопровода здания ГАЭС для реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРЯДЧИК)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является Выполнение работ по устройству свайного фундамента верхней опоры напорного трубопровода здания ГАЭС для реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, для АО «ЧиркейГЭСстрой».

3.2. Существующее положение:

3.2.1. Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) входит в состав Куршавской группы Каскада Кубанских ГЭС.

3.2.2. Россия, Карачаево-Черкесская Республика, на ПК 468+00 Большого Ставропольского канала.

3.2.3. Основное назначение ГАЭС – подача воды из водохранилища «Кубанское» в Большой Ставропольский канал (БСК) при работе в насосном режиме (сентябрь-апрель) и выработка электроэнергии при наполнении водохранилища из БСК в турбинном режиме (май-август).

3.2.4. Климатические условия в месте расположения ГАЭС

а) температура воздуха:

- максимальная, 0С +39,2

- минимальная, 0С минус 29,1

б) среднегодовая относительная влажность, % 75

3.2.5. Расчетная сейсмичность ПЗ по шкале MSK-64 составляет 9 баллов

3.2.6. Расчетные уровни воды - верхнего бьефа 645,0м; нижнего бьефа 642,95м. Отметка порога 639,50м.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

4.2. Применяемые стандарты СП, СНИПы и правила:

- правила по охране труда в строительстве утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61787);
- межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61477);
- правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (ред. от 22.01.2024) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61983).

- ТУ на производство работ.
- другие нормативные документы, указанные в рабочей документации, в редакциях, действующих на момент выполнения работ.

- 4.3. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, выдаваемой Подрядчиком в производство. Приводимые в таблице №1 настоящих Технических требований (далее по тексту – ТТ) объемы работ предварительны и могут быть уточнены в процессе уточнения проектно-сметной документации.
- 4.4. Материалы, применяемые Субподрядчиком для производства работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», письма Госстроя РФ от 06.03.2000 №9-14/138 «Об обязательной сертификации строительных материалов и изделий в области пожарной безопасности». Гарантия на материалы, поставляемые Субподрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. Все поставляемые Субподрядчиком материалы и их эквиваленты должны иметь паспорта качества, сертификаты соответствия, которые предоставляются на этапе поставки при выполнении работ, и быть пригодными для использования.
- 4.5. Состав, виды и объемы работ и материалов, необходимые к выполнению в рамках закупки приведены в таблице №1 настоящих ТТ.

Таблица №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Заполняется поставщиком в ТКП	
				Цена за единицу, руб. без НДС	Итоговая стоимость позиции руб. без НДС
1	2	3	4	5	6
	ОКПД 2 43.99.30.100. Выполнение работ по устройству свайного фундамента верхней опоры напорного трубопровода здания ГАЭС для реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС	комплекс работ	1		
	в том числе:				
1	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков	100 м2	0,31	не заполняется	не заполняется
2	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,43	не заполняется	не заполняется
3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	43,86	не заполняется	не заполняется
4	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 3 группы (ИГЭ-4)	м3	17,5	не заполняется	не заполняется
5	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) F300 W8 (для свай L=18,0 м)	м3	21,175	не заполняется	не заполняется

6	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 5 группы (ИГЭ-38)	м3	37,2	не заполняется	не заполняется
7	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) F300 W8 (для свай L=18,0 м)	м3	38,688	не заполняется	не заполняется
8	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 5 группы (ИГЭ-39)	м3	28,4	не заполняется	не заполняется
9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) F300 W8 (для свай L=18,0 м)	м3	29,536	не заполняется	не заполняется
10	Каркасы металлические (КР1)	т	4,4248	не заполняется	не заполняется
11	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 58 км	1 т груза	4,4248	не заполняется	не заполняется
12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (погрузка выбуренного грунта $\gamma=1,99$ т/м3 с транспортировкой на ТБО)	1000 м3	0,0831	не заполняется	не заполняется
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км	1 т груза	165,369	не заполняется	не заполняется
14	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 3 группы (ИГЭ-4)	м3	46,6	не заполняется	не заполняется
15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) F300 W8 (для свай L=19,0 м)	м3	56,386	не заполняется	не заполняется
16	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 5 группы (ИГЭ-38)	м3	75	не заполняется	не заполняется
17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) F300 W8 (для свай L=19,0 м)	м3	78	не заполняется	не заполняется
18	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 5 группы (ИГЭ-39)	м3	89,1	не заполняется	не заполняется
19	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) F300 W8 (для свай L=19,0 м)	м3	92,664	не заполняется	не заполняется
20	Каркасы металлические (КР2)	т	11,89119	не	не

				заполняется	заполняется
21	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 58 км	1 т груза	11,89119	не заполняется	не заполняется
22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (погрузка выбуренного грунта $\gamma=1,99$ т/м3 с транспортировкой на ТБО)	1000 м3	0,2067	не заполняется	не заполняется
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км	1 т груза	411,333	не заполняется	не заполняется
24	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (демонтаж бетонной подготовки с транспортировкой на ТБО, $\gamma=2,4$ т/м3)	м3	6,5	не заполняется	не заполняется
25	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15,6	не заполняется	не заполняется
26	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км	1 т груза	15,6	не заполняется	не заполняется

- 4.6. Объемы работ предварительны и могут быть уточнены при корректировке рабочей и сметной документации, в том числе и в процессе выполнения работ по фактической ситуации.
- 4.7. Все приведенные в таблице № 1 настоящих ТТ и приложенной к настоящим ТТ рабочей документации материалы с указанием на конкретные торговые знаки (марки) и/или фирменные названия могут быть заменены в предложении участника на эквивалентные, по техническим и функциональным характеристикам, в т.ч. по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, не уступающие характеристикам, указанным в таблице № 1 настоящих ТТ.
- 4.8. Материалы, применяемые Субподрядчиком для производства работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, с действующим сроком хранения не менее 80% от заводского срока на дату начала работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 5.1. Начало выполнения работ - с даты заключения договора.
- 5.2. Окончание выполнения работ - не более 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты заключения договора.

6. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

- 6.1. **Место выполнения работ:** площадка реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, Карачаево-Черкесская Республика, на ПК 468+00 Большого ставропольского канала, близ пос. Водораздельный.
- 6.2. **Требования к гарантии:** срок на результат выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Акта КС-2.
- 6.3. **Требования к технике безопасности при проведении работ:** Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр) (ред. от 21.04.2025), Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024)

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О техническом регулировании», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), соответствующих приказов Минстроя, Ростехнадзора и других действующих нормативных актов.

- 6.4. **Требования к приемке работ:** при выполнении работ на этапе исполнения договора лабораторное сопровождение выполняемых Субподрядчиком работ по договору осуществляется Заказчиком, включая проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций, контроль качества продукции на основании договора возмездного оказания услуг. Без проведения Заказчиком контроля качества Материально-технических ресурсов (далее также – МТР) и выполненных работ Заказчик вправе отказаться от согласования МТР и приостановить приемку выполненных работ.

-Работы и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;

-Результат завершенных в полном объеме работ считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки работ по унифицированной форме КС-2.

- 6.5. **Оформление необходимых разрешений и документов.**

Подрядчик оформляет и передает Субподрядчику:

-рабочую документацию, утвержденную в производство работ в 1-м экз.

На начальном этапе строительства Субподрядчик разрабатывает и передает на согласование Подрядчику в течение 5 календарных дней с момента передачи ему утвержденной рабочей документации:

-проект производства работ (ППР);

-уточненный календарный график.

- 6.6. **Оформление отчетности:**

- исполнительная документация должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73652);

- исполнительная документация оформляется и передается Подрядчику на бумажном носителе в 4 (четыре) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре;

- геодезические исполнительные схемы передаются Подрядчику на бумажном носителе в 4 (четыре) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре в форматах AutoCAD (или эквивалент) и CREDO, в версиях, актуальных на момент сдачи.

- 6.7. **Гарантии качества по сданным работам:**

Субподрядчик должен гарантировать, подписанным Заказчиком (Подрядчиком) Актом приемки законченного строительством объекта (форма №4 СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения), что объект и части объекта, сданные Заказчику (Подрядчику), соответствуют рабочей проектно-сметной документации и техническому заданию.

- 6.8. Ответы со стороны Участников, изменяющие суть Запроса (предмет, объем, и номенклатуру предлагаемой Участником продукции) не принимаются к рассмотрению.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

- 7.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

- 7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

8.1. Учитывая, что работы необходимо выполнить под напором в железобетонной камере Исполнитель должен иметь:

1. Квалифицированный управленческий и рабочий персонал, необходимым для исполнения Договора, при этом обязательным является наличие у Субподрядчика

- не менее 1 (одного) руководителя, прошедший аттестацию в Ростехнадзоре по промышленной безопасности по следующим областям аттестации: Общие требования промышленной безопасности (А 1) и требования безопасности гидротехнических сооружений (В 2).

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления в составе заявки подтверждающих документов (копии дипломов, трудовых книжек или приказов о приеме на работу, выписки из протоколов Ростехнадзора).

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

9.1. Приложение №1 – Рабочий чертеж № №1103.1.1-14-8-КЖ39=0 «Комплексная реконструкция и модернизация. Напорные трубопроводы здания ГАЭС нового. Свайный фундамент верхней опоры».