


Утверждаю
Первый заместитель директора –
главный инженер
Филиала «Брянскэнерго»
С.Л. Поляков
«10» августа 2026 год



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА ПАО
«РОССЕТИ ЦЕНТР» - «БРЯНСКЭНЕРГО»**

1. Предмет закупки:

Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения (объектов, указанных в п.6) в объеме следующих нормативных документов:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
- РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт ».

2. Исполнитель обязан:

2.1. При выполнении услуг соблюдать:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
- РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт »;
- Действующие в РФ и в организации Заказчика нормативные документы по вопросам охраны труда и технической эксплуатации.

2.2. Иметь производственную базу для осуществления обслуживания на территории Брянской области, с возможностью в течение 3 часов в г. Брянске и в течение 6 часов в Брянской области, прибыть на объекты обслуживания по заявке дежурного персонала, для устранения неисправностей и дефектов в работе систем автоматического пожаротушения.

2.3. Оказывать Заказчику в период действия договора консультационные услуги и методическую помощь по разработке необходимых документов в соответствии с утвержденными НТД.

2.4. Все услуги производить в присутствии представителей заказчика.

2.5. В случае ложного срабатывания АУПТ на объектах указанных в пункте 6 Заказчик в течение одного рабочего дня извещает Исполнителя.

2.6. Исполнитель после получения извещения Заказчика в течении одного рабочего дня выезжает на место, с целью проверки и выяснения причин с предоставлением Заказчику сведения о причинах ложного срабатывания АУПТ.

2.7. Производить ежемесячно:

- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;
- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации;
- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
- проверку работоспособности составных частей системы
- профилактические работы: предотвращение неполадок системы (очистка от грязи, коррозии, подтяжка контактов частей системы);
- проверку работоспособности системы: тестирование на срабатывание, целостность и контроль цепи системы;
- метеорологическую проверку оборудования;
- проверку давления в баллонах по показаниям манометров;
- делать отметки в регламентированной документации о проведенных работах; - письменное уведомление Заказчика о техническом состоянии АУПТ;

-другие регламентированные работы, предусмотренные нормативными документами указанными в пункте 2.1.

2.8. Исполнитель обязан проводить замену аппаратов и других составных частей АУПТ, пришедших в негодность, а также выработавших свой ресурс. Оборудование пришедшее в негодность, а также выработавшее свой ресурс предоставляет Заказчик.

2.9. Услуги по обслуживанию пожаротушения в зданиях выполняются по согласованному с обеих сторон графику услуг.

2.10. Иметь возможность разработки и предоставления инструкций по эксплуатации автоматической системы пожаротушения.

2.11. Строго соблюдать все законодательные нормы, регламентирующие деятельность на осуществление технического обслуживания систем автоматического пожаротушения.

2.12. Приемку выполненных услуг осуществляет Заказчик в соответствии с действующими нормативными документами. Исполнитель обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям нормативных документов. Исполнитель обязан предоставить акты оказанных услуг. Обнаруженные при приемке услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

2.13. В случае выхода из строя комплектующих по вине Исполнителя, замена их и ремонт производится за счет Исполнителя.

3. Обязательные требования к Участникам:

3.1. - лицензия на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

3.2. - лицензия на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

3.3. - лицензия на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

3.4. - опыт проведения работ по лицензии МЧС не менее 3 лет.

4. Срок оказания услуг:

Срок действия договора определяется с момента заключения договора сроком на 12 месяцев.

5. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
84.25.11.120	Не применяется

6. Адреса объектов и состав оборудования:


Административное здание г.Брянск ул.Советская 35:

1. Прибор приемно-контрольный управления пожарный С2000-АСПТ – 3 шт
2. Устройство дистанционного пуска – 3 шт
3. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный – 12шт
4. Светозвуковое табло с скрытой надписью – 9шт
5. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 5шт
6. Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-2,7-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") – 5 шт
7. Пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт

Административное здание г.Брянск ул.Энергетическая 3:

1. Пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт
2. Прибор приемно-контрольный управления пожарный С2000-АСПТ – 7 шт
3. Устройство дистанционного пуска – 7 шт
4. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный – 54шт
5. Светозвуковое табло с скрытой надписью – 27шт
6. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 24шт
7. Модуль порошкового пожаротушения МПП-8Н (Буран-8Н) – 66 шт

**Заместитель главного инженера –
Начальник УПБиПК**



П.В. Злобин