

1	2	3	4	5	6	7
15	К1* - Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, К1.2	К1	1.2			
16	К2* - Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное), ОЗП-0,6, ЭМ-0,6, МАТ-0.	К2	0,6			
17	К3* - Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций; ОЗП-0,7, ЭМ-0,7, МАТ-0.	К3	0,7			