

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 11.03.2026 № 123

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Калужская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Калужская область

РАСЧЕТ ПЛАНИРУЕМОЙ СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ

(наименование строений)

КГЭС

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт системы контроля и управления доступом

(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание Техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на II квартал 2026 года

Сметная стоимость 300,19 тыс. руб.

в том числе:
строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

297,68 тыс. руб.
1,45 тыс. руб.
1,06 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

4,58 тыс. руб.
0,10 тыс. руб.
11,60135 чел.-ч.
0,28405 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН 09-08-003-02	Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной 8 м (по п.м. Леминтек)	КОМПЛ	1		1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования									
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_сб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки									
		ЭМ "0,3; М "0; ЗТ "0,3; ЗТМ "0,3									
		Результурующие коэффициенты:									
		ЭМ (0,15+1)*0,3=0,345;									
		М 0;									
		ЗТ (0,15+1)*0,3=0,345;									
		ЗТМ (0,15+1)*0,3=0,345									
1-100-37	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			2,35635					923,34
	2	ЭМ	чел.-ч.	6,83	0,345	2,35635			391,85		923,34
91.07.03-003		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч.			0,06555					0,82
		Бетономесители гравитационные передвижные, объем бакабана 350 л	маш.-ч	0,19	0,345	0,06555	7,51	1,66	12,47		23,60
4-100-030		ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,19	0,345	0,06555			360,08		23,60
01.7.15.06-0111		Гвозди строительные	т	0,0021	0	0	70 296,20	1,32	92 790,98		0,00
02.3.01.02-1118		Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,08	0	0			1 004,91		0,00
08.4.03.03-0021		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,0167	0	0	67 257,58	0,72	48 425,46		0,00
11.1.03.06-0071		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,094	0	0	5 764,42	1,57	9 050,14		0,00
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,5625	0	0					
		Итого прямые затраты									947,76
		ФОТ									946,94
Пр/612-009.0-1		НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					880,65
Пр/774-009.0		СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					587,10
2	ГЭСН 09-08-003-02	Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м	КОМПЛ	1		1			2 415,51		2 415,51
		Поправки к:									
		М "0;									
		ЭМ "(0,15+1);									
		ЗТ "(0,15+1);									
		ЗТМ "(0,15+1)									
	Поправка:	Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_сб.3	разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования									
1-100-37	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			7,8545					3 077,79
	2	ЭМ	чел.-ч.	6,83	1,15	7,8545			391,85		3 077,79
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч.			0,2185					2,72
											78,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.03-003	Бетоносмесители гравитационные передвижные. объем баобаана 350 л	маш.-ч	0,19	1,15	0,2185	7,51	1,66	12,47		2,72
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,19	1,15	0,2185			360,08		78,68
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0021	0	0	70 296,20	1,32	92 790,98		0,00
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс. соедин	м3	0,08	0	0			1 004,91		0,00
	08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,0167	0	0	67 257,58	0,72	48 425,46		0,00
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,094	0	0	5 764,42	1,57	9 050,14		0,00
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,5625	0	0					
2.1	04.1.02.05-0346	Итого прямые затраты Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10 ФОТ	м3	0,07		0,07	5 565,39	1,31	7 290,66		3 159,19 510,35
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические констовкии	%	93		93					3 156,47 2 935,52
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические констовкии	%	62		62					1 957,01
3	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Тумба шлагбаума GGT80AGS из оцинкованной и окрашенной стали для проезда до 7,6 м класс защиты IP	ШТ	1		1	179 754,10		8 562,07		8 562,07 179 754,10
4	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Кольцо светодиодное тумбы GT8	ШТ	1		1	10 738,43		179 754,10		179 754,10 10 738,43
5	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Стрела алюминиевая сечением 130x85, L=6340 мм с резиновым противоударным профилем для шлагбаума GT8	ШТ	1		1	45 406,72		10 738,43		10 738,43 45 406,72
6	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Лента светодиодная для стрелы длиной до 6,5 м	ШТ	1		1	22 458,39		45 406,72		45 406,72 22 458,39
7	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Наклейки светоотражающие CAME G02809 (20шт)	ШТ	1		1	1 764,93		22 458,39		22 458,39 1 764,93
8	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Антенна TOP-A433N	ШТ	1		1	1 912,08		1 764,93		1 764,93 1 912,08
9	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Брелок-передатчик 4-х каналный TOP44RBN (динамический код)	ШТ	10		10	1 655,41		1 912,08		1 912,08 16 554,10
10	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Фотоэлементы DIR-10	ШТ	1		1	5 350,82		1 655,41		16 554,10 5 350,82
11	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Радиоприемник встраиваемый AF43S	ШТ	1		1	2 759,02		5 350,82		5 350,82 2 759,02
12	ГЭСНм 08-03-575-01 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4	Всего по позиции Прибор или аппарат Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы	ШТ	1		1			2 759,02		2 759,02
	1-100-42	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,2	чел.-ч. чел.-ч.	1,03	1,35	1,3905			417,57		580,63 580,63
	01.7.15.03-0042	4 М Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,09	190,67		3,81 3,81
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Итого прямые затраты Сметная стоимость вспомогательных неформмируемых материальных ресурсов, на чотенная в сметной нппме 2% ФОТ	%	2		2					584,44 8,60
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на довгих объектах	%	97		97					580,63 563,21
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на довгих объектах	%	51		51					296,12
13	Ресурсная ведомость	Всего по позиции Оборудование : Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтока 2П 10А	ШТ	1		1	1 057,74		1 452,37		1 452,37 1 057,74
		Всего по позиции							1 057,74		1 057,74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО строительные работы в том числе											297 676,17
Всего прямые затраты в том числе											291 315,89
оплата труда (ОТ)											4 001,13
эксплуатация машин и механизмов											3,54
оплата труда машинистов (ОТм)											102,28
материальные ресурсы в том числе											287 208,94
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки											
ФОТ (справочно)											287 208,94
накладные расходы											4 103,41
сметная прибыль											3 816,17 2 544,11
ВСЕГО монтажные работы в том числе											1 452,37
Всего прямые затраты в том числе											593,04
оплата труда (ОТ)											580,63
материальные ресурсы в том числе											12,41
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки											
ФОТ (справочно)											12,41
накладные расходы											580,63
сметная прибыль											563,21 296,12
ВСЕГО оборудование в том числе											1 057,74
оборудование без учета дополнительной перевозки											
Всего ФОТ (справочно)											1 057,74
ВСЕГО по смете в том числе											300 186,28
Всего прямые затраты в том числе											291 908,93
оплата труда (ОТ)											4 581,76
эксплуатация машин и механизмов											3,54
оплата труда машинистов (ОТм)											102,28
материальные ресурсы в том числе											287 221,35
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки											
Всего ФОТ (справочно)											287 221,35
Всего накладные расходы											4 684,04
Всего сметная прибыль											4 379,38
Всего оборудование											2 840,23 1 057,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									1 057,74
		Справочно									
		затраты труда рабочих				11,60135					
		затраты труда машинистов				0,28405					
		Всего по смете в ценах 2026 г. с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ сентябрь 2026 года (* 1,0135)									304 239
		Непредвиденные затраты 3%									9 127
		Всего с учетом непредвиденных расходов 3%									313 366,00
		НДС 22%									68 940,52
		ВСЕГО С НДС 22%									382 306,52

Составил

Ю.В. Ахrameева

[должность, подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил

В.А. Грехов

[должность, подпись(инициалы,фамилия)]