

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»
- «Тулэнерго»

Утверждаю:
Начальником управления обеспечения
производства филиала «Тулэнерго»

/Ю.В.Тимони/

« 17 » августа 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по устранению нарушений правильности монтажа средств
измерений, вспомогательных и дополнительных устройств в газовой котельной
г. Новомосковска филиала «Тулэнерго»

Тула – 2026 г.

1. Наименование оказываемой услуги: оказание услуг по устранению нарушений правильности монтажа средств измерений, вспомогательных и дополнительных устройств в газовой котельной.

2. Цель оказываемой услуги

- Приведение узла учета газа в соответствие с требованиями нормативно-технической документации, устранение выявленных нарушений правильности монтажа средств измерений для обеспечения достоверного коммерческого учета газа.
- Обеспечение возможности ввода узла учета газа в эксплуатацию в установленном порядке.

3. Объем оказываемой услуги:

Таблица 1

№п/п	Наименование оказываемой услуги	Единица измерения (по ОКЕИ)	Объем услуги
1.	услуга по устранению нарушений правильности монтажа средств измерений, вспомогательных и дополнительных устройств в газовой котельной.	у.е	1

4. Характеристика объекта и условий работ

1. Объект выполнения работ: Узел учета газа, расположенный по адресу: Тульская область, г. Новомосковск ул. Первомайска д.85
2. Условия выполнения работ: Работы выполняются из материалов Подрядчика, силами Подрядчика, на действующем объекте Заказчика.

5. Объем и состав работ

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

1. Демонтажные работы: Демонтаж существующего узла учета газа и прямых участков трубопровода, ранее установленных с нарушениями.

2. Изготовление прямых участков: Изготовление новых прямых участков измерительного трубопровода в строгом соответствии с требованиями **ГОСТ Р 8.740-2023** «ГСИ. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков». Обеспечение необходимой длины прямых участков до и после счетчика для минимизации возмущений потока.

3. Монтажно-сварочные работы: Выполнение монтажа и сварки прямых участков и элементов УУГ. Качество сварных соединений должно соответствовать требованиям промышленной безопасности.

4. Монтажные работы: Установка (переустановка) узла учета газа с соблюдением требований завода-изготовителя и нормативных документов. Исключение возможности установки прибора учета против направления потока газа (как указано в судебных актах по аналогичным делам).

5. Проверка реализации методики выполнения измерений: Совместно с **ФБУ «Тульский ЦСМ»** провести проверку и аттестацию МВИ для подтверждения

соответствия УУГ требованиям государственной метрологической службы .

6. Ввод в эксплуатацию: Участие в комиссионной приемке УУГ совместно с представителями ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и подписание Акта ввода узла учета газа в эксплуатацию.

6. Требования к качеству и оборудованию

1. Все вновь устанавливаемые средства измерений должны иметь действующие Свидетельства об утверждении типа средств измерений и быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ .

2. Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия и разрешения на применение на территории РФ .

3. Приборы учета должны иметь непросроченную государственную поверку, проведенную в аккредитованной организации (в т.ч. ФБУ «Тульский ЦСМ»)

7. Требование к безопасности и охране труда

1. Работы должны выполняться с соблюдением требований Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденных Приказом Ростехнадзора, а также Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок .

2. Подрядчик обязан обеспечить безопасную организацию работ на газоопасных объектах, включая допуск персонала и оформление нарядов-допусков.

8. Сроки оказания услуг

Общий срок оказания услуг устанавливается с даты заключения договора и до полного оказания услуг.

9. Порядок сдачи и приемки работ

1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику комплект документации, включающий:

- Акт на скрытые работы (на монтаж и сварку прямых участков).
- Паспорта на установленное оборудование с отметками о поверке.
- Свидетельство о поверке средств измерений .
- Акт проверки реализации МВИ, согласованный с ФБУ «Тульский ЦСМ»

2. Сдача работ оформляется двусторонним Актом приемки выполненных работ. Окончательная приемка считается состоявшейся после подписания **Акта ввода узла учета газа в эксплуатацию** с ресурсоснабжающей организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Тула») .

10. Ответственность сторон

1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям действующих ГОСТов (ГОСТ Р 8.740-2023 и др.) и нормативных актов.

2. Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к месту производства работ и предоставить исходные данные

11. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
33.12.29.900	Не применяется

Начальник СЭЗиС
филиала ПАО «Россети Центр
и Приволжье»-«Тулэнерго»



М.В. Ульянов