

“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя
директора-главного инженера филиала

ПАО
«Россети Центр»-«Тамбовэнерго»

_____/ В.В. Миляев
“ 01 ” “ 09 ” 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу светильников уличного освещения по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Стрельцы, ул. Урожайная.

1. Общие положения.

1.1. Выполнение работ производится по адресу:

- Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Стрельцы, ул. Урожайная.

1.2. Объем работ:

- монтаж светильников – 40 шт.,
- монтаж кронштейнов – 40 шт.,
- присоединение проводов к линии освещения – 40 шт.

1.3. Применяемые светильники:

Характеристики светильников:

Характеристика	Значение
Мощность, [Вт], не менее:	105
Световой поток светильника, [лм]:	15 200 – 16 800
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	3 000 – 5 000
Тип кривой силы света:	Широкая
Напряжение питания, [В]:	~176-264
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP65
Способ крепления:	консольное Ø30mm - Ø52mm

1.4. Применяемые кронштейны: КР-3.1. (или эквивалент) для установки консольных уличных светильников на вертикально несущие плоские поверхности, на опоры стальные, деревянные, бетонные крепится с помощью ленты – 40 шт.

2. Основание для выполнения работ:

Потребность в проведении работ по монтажу светильников уличного освещения по адресу: Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Стрельцы, ул. Урожайная обусловлена необходимостью:

- выполнения обязательств в рамках государственного контракта № 016420000192600312 от 27.07.2026г. «Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Стрельцы, ул. Урожайная», заключенного с Управлением по развитию территорий

администрации Тамбовского муниципального округа Тамбовской области.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2020 г. № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники";
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н).

4. Выполняемые работы:

Необходимо смонтировать светильники в количестве 40 шт., кронштейны – 40 штук, присоединить провода светильников к линии освещения

При выполнении работ светильники предоставляет Исполнитель.

Светильники должны сопровождаться сертификатами соответствия технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" или декларацией соответствия от производителя.

Комплекс работ по монтажу светильников, кронштейнов включает:

- доставку к месту работ материалов, развозка материалов оснастки по трассе;
- монтаж новых кронштейнов;
- монтаж новых светильников на опоры наружного освещения;
- присоединение проводов от ВЛ к светильникам;
- комплексное опробывание;
- подготовка исполнительной документации;
- сдача выполненных работ Заказчику.

Подрядчик должен вести ежедневные записи в журнале производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчик – Подрядчик.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик несет ответственность за все нарушения, в том числе технологии работ, допущенные им при производстве работ на Объекте с возмещением всех штрафных санкций и устраняет эти нарушения с предъявлением, контролирующим органам документов, подтверждающих факт устранения этих нарушений.

При получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений.

Подрядчик своевременно за свой счет устраняет некачественно выполненные работы. Подрядчик должен приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов их освидетельствования (при необходимости).

Подрядчик обеспечивает сохранность инженерных коммуникаций, а также не допускает загрязнения существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме возмещает причиненный ущерб (восстанавливает возможные разрушения, повреждения).

Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания договора Подрядчик обязан назначить ответственного(ых) представителя(ей) для координации и согласования с Заказчиком хода, времени, объемов выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании и договоре, сдачу-приемку работ, соблюдение требований технических и санитарных норм, предоставление Заказчику любой информации, связанной с выполнением договора, и направить Заказчику официальное уведомление, путем факсимильной связи либо посредством электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с даты назначения. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителя(ей), занимаемая должность, номер контактного телефона, гарантирующий поддержание связи в течение всего срока действия контракта. Подрядчик обеспечивает ответственное лицо средством мобильной связи для координации деятельности и взаимодействия Подрядчика с Заказчиком.

Подрядчик производит фотофиксацию объектов (каждого светильника позволяющего идентифицировать номер опоры) «после» выполнения работ и предоставляет ее результат заказчику на бумажном носителе или в электронном виде по адресу: Strygina.VA@mrsk-1.ru в цветном исполнении в формате 10x15 вместе с отчетной документацией. На фотографиях обязательно должна быть указана дата фотосъемки и привязка к местности.

Работы Подрядчиком выполняются при регулярном контроле Заказчика, непосредственном взаимодействии с Заказчиком и решении вопросов возникающих при выполнении работ Подрядчиком.

Подрядчик в период выполнения Работ несет полную ответственность за организацию и обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов на участках проведения Работ, включая установку и содержание за свой счет временных дорожных знаков, ограждений мест дорожных Работ, направляющих устройств, приборов освещения и, при необходимости, устройство объезда.

Подрядчик своими силами устанавливает временные дорожные знаки, используемые на участке производства дорожных работ, соответствующие ГОСТ Р 52290-2004, соблюдая требования ГИБДД России и ГОСТ Р 52289-2019.

5. Требуемые сроки выполнения работ.

начало – с даты заключения Договора;

окончание – до 30.09.2026.

6. Гарантии качества выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

Гарантийный срок на работы, светильники устанавливается на срок 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Сторонами первичного учетного документа.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата выполненных работ в соответствии с заявкой Заказчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В данном случае Сторонами составляется и подписывается Акт выявленных дефектов. Для участия в составлении, подписании, Акта выявленных дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.21.10.220	Не применяется

По результатам исполнения договора:

- товары не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи;
- товары не будут отражены в учёте предприятия.

Начальник ДРУиСВК



А.А. Демин