

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора -
- Главный инженер
Филиала ПАО «РусГидро»
«Жигулевская ГЭС»
_____ А.И. Богданов
« » _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 41.20.40.900 Строительство бетонных площадок для размещения оборудования общего назначения Жигулевской ГЭС»

г. Жигулёвск

СОДЕРЖАНИЕ

1.		3
1.1.		3
1.2.		4
1.3.		4
1.4.		4
2.	Таблица 1. Перечень объектов заказчика.....	5
2.1.1.	Основание на выполнение работ.....	6
2.2.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).....	6
3.	Требования к объемам и срокам выполнения работ.....	7
3.1.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ.....	7
3.1.2.	Требования к срокам выполнения работ.....	7
	Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.....	7
4.	Требования к качеству продукции.....	9
	Таблица 4. Требования к качеству работ.....	9
5.	Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.....	15
6.	Приложения.....	15

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

Филиал	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
ТТ	Технические требования
СТО	Стандарт организации
НТД	Нормативно-технические документы
СМР	Строительно-монтажные работы
ППР	Проект производства работ
ТГ	Трансформаторная группа
ГЭС	Гидроэлектростанция
ГТС	Гидротехнические сооружения

1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 41.20.40.900 Строительство бетонных площадок для размещения оборудования общего пользования Жигулевской ГЭС»

1.3. Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является устройство площадок для размещения средств защиты от БПЛА критически важных объектов филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

В соответствии паспортом безопасности филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» от 07.07.2025 года (инв. № 562с от 26.09.2025) базовой угрозой является нападение на объект с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Для атаки наиболее вероятно использование таранного удара БПЛА («камикадзе») самолетного типа, среднего или тяжёлого класса («Бобёр», «Лютый», UJ-25), движущегося со скоростью 130 — 200 км/ч, с массой боевой части от 20 до 80 кг.

Рекомендованные средства защиты и принятое решение:

1. Система поражения воздушных целей ТКБ-1167 «ЗУБР»

Учитывая вышеуказанное, принято следующее техническое решение:

1. Выполнить бетонные площадки длиной 8 м, шириной 8 м, толщиной 200 мм для размещения систем поражения воздушных целей ТКБ-1167 «ЗУБР»

1.4. Существующее положение

Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.

В целях выполнения Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 09.02.2026 № Пр-359 о защите объектов системами ЗПК «ЗУБР» необходимо выполнить бетонные площадки длиной 8м, шириной 8 м, толщиной 200 мм для размещения систем поражения воздушных целей ТКБ-1167 «ЗУБР»

В рамках данного договора необходимо выполнить работы:

1. Строительство бетонной площадки № 1 на дамбе № 49 нижнего бьефа размером 8х8 м с одним пандусом, площадки №2 размером 8х8 м с двумя пандусами.

2. Строительство бетонной площадки № 3 на дамбе № 49 верхнего бьефа размером 8х8 м с одним пандусом.

3. Строительство бетонной площадки № 6 на южном сопряжении отводящего канала ГЭС размером 8х8 м с одним пандусом.

4. Строительство бетонной площадки № 7 на берме подводящего канала ГЭС размером 8х8 м с двумя пандусами.

2. Таблица 1. Перечень объектов заказчика

№ п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечания
1	2	3	4	5
1	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №1 ЖигГЭС	Филиал ПАО “РусГидро”-“ Жигулевская ГЭС”, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2, 445350	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №1 ЖигГЭС	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”
2	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №2 ЖигГЭС	Филиал ПАО “РусГидро”-“ Жигулевская ГЭС”, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2, 445350	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №2 ЖигГЭС	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”
3	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №3 ЖигГЭС	Филиал ПАО “РусГидро”-“ Жигулевская ГЭС”, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2, 445350	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №3 ЖигГЭС	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”
4	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №6 ЖигГЭС	Филиал ПАО “РусГидро”-“ Жигулевская ГЭС”, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №6 ЖигГЭС	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”

		шоссе д.2, 445350		
5	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №7 ЖигГЭС	Филиал ПАО "РусГидро"- "Жигулевская ГЭС", Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2, 445350	Бетонная площадка для размещения оборудования общего назначения №7 ЖигГЭС	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО "РусГидро"- "Жигулевская ГЭС"

2.1.1. Основание на выполнение работ

Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 09.02.2026 № Пр-359 о защите объектов системами ТKB-1167 «ЗУБР».

2.1.2. Условия производства работ

- производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением;
- Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
 - стесненных условий для складирования материалов;
 - действующего технологического оборудования;
 - движения технологического транспорта

2.2. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.2.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.

2.2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ.

2.2.3. Ознакомление Подрядчика с локальными нормативными актами заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Предоставление Подрядчику необходимой для выполнения работ документацию, в том числе: план размещения площадок для установки систем поражения воздушных целей.

Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Подрядчика:

- 1) Электроэнергия;
- 2) Вода;
- 3) Содержание пожарной и сторожевой охраны;

3. Требования к объемам и срокам выполнения работ

3.1.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

№ п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №1 Жигулевской ГЭС	В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №2)	
2.	Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №2 Жигулевской ГЭС		
3.	Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №3 Жигулевской ГЭС		
4.	Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №6 Жигулевской ГЭС		
5.	Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №7 Жигулевской ГЭС		

3.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
1.	Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №1 Жигулевской ГЭС	С даты, следующей за датой заключения договора (плановая дата 11.09.2026г.)	30.10.2026
2.	Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №2 Жигулевской ГЭС	С даты, следующей за датой заключения договора (плановая дата 11.09.2026г.)	30.10.2026
3.	Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №3 Жигулевской ГЭС	С даты, следующей за датой заключения договора (плановая дата 11.09.2026г.)	30.10.2026

4.	<i>Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №6 Жигулевской ГЭС</i>	<i>С даты, следующей за датой заключения договора (плановая дата 11.09.2026г.)</i>	<i>30.10.2026</i>
5.	<i>Строительство бетонной площадки для размещения оборудования общего назначения №7 Жигулевской ГЭС</i>	<i>С даты, следующей за датой заключения договора (плановая дата 11.09.2026г.)</i>	<i>30.10.2026</i>

4.Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1,2 Таблицы 2): Строительство бетонных площадок для размещения оборудования общего назначения «Жигулевская ГЭС»

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
1	2	3
1.	Требования к выполнению работ	
1.1.	Общие требования к выполнению работ	
1.1.1.	Работы выполняются в соответствии с разработанным ППР, на открытых площадках эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, с соблюдением технологии, указанной в согласованном с заказчиком ППР. В связи с этим, Подрядчик в составе ППР должен представить график производства работ, согласованный с Заказчиком.	
1.1.2.	Требования к выполнению работ	1.1.2.1. Работы выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ); 1.1.2.2. Весь объем материалов , приспособлений, инструмента и оборудования, необходимый для полного выполнения работ Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения Заказчика. 1.1.2.3. Соблюдать Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 6 к настоящим ТТ);
1.1.3.	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД: 1.1.3.1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (действующая редакция); 1.1.3.2. Приказ Минтруда России от 4 октября 2022г. № 1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (действующая редакция); 1.1.3.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 № 461); 1.1.3.4. «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов

		электроэнергетики» утвержденных приказом Минэнерго РФ № 1013 от 25.10.17; 1.1.3.5. «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» утвержденных приказом Минтруд РФ №833н от 27.11.2020; 1.1.3.6. Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности. 1.1.3.7. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 1.1.3.8. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 61411 “Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями” 1.1.3.9. Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 117-ФЗ “О безопасности гидротехнических сооружений” (Редакция от 11.06.2021) 1.1.3.10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2021 № 468 « О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов капитального строительства». 1.1.3.11. ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания.»
1.2.	Требования к организации работ	
1.2.1.	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Участника.	1. Работы выполняются в соответствии с НТД, требованиями, указанными в п. 1.1.3 раздела 1.1 настоящих ТТ; 2. Работы выполняются в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР) (Приложение № 7 к ТТ) и календарным графиком. 3. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, обеспечение персонала СИЗ, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. 4. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика к выполнению работ осуществляются в соответствии с Приказом № 82 04.02.2022 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ). 5. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ осуществляет персонал Заказчика. 6. Согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);

		7. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т. д., осуществляется в соответствии с ППР на выполнение соответствующего вида ремонтных работ; 8. Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. 10. Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 11. Приемочный контроль Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. 12. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. 13. Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг.
1.2.2.	Требования к организации пропускного и внутри объектового режимов на охраняемой территории Жигулевской ГЭС	При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать: 9.1. Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 3 к ТТ).
1.2.3.	Требование к способам оказания услуг охраны	- Оказывать содействие сотрудникам службы безопасности, а именно: по требованию предъявлять для осмотра при входе/выходе ручную кладь, предоставлять для досмотра техническими средствами охраны, имеющимися на охраняемом Объекте (переносными и стационарными), транспортные средства при въезде/выезде/передвижении по охраняемой территории с целью недопущения проноса/провоза на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов.

1.2.4.	Обеспечение персонала Участника комплектами СИЗ.	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами Подрядчика.
1.2.5.	Осуществление строительного контроля.	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007.
1.3.	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам	
1.3.1.	Материалы	При выполнении работ должны применяться новые, не использованные ранее материалы, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
1.3.2.		Материалы, необходимые для выполнения работ доставляются согласно ВОР (Приложение № 2 к ТТ);
1.3.3.		Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
1.3.4.	Требования к материально-техническим ресурсам	Подрядчик обязан иметь собственное или привлекаемое (по договорам) оборудование и инструмент. Требования к наличию материально-технических ресурсов (МТР) указаны в Приложении № 9 к настоящим ТТ.
1.4.	Требования к контролю качества работ и материалов	
1.4.1	Требования к качеству материалов	На поставляемые материалы должны быть представлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном носителе (1 экземпляр).
1.4.2	Требования к контролю качества Работ	Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
1.5.	Требования к персоналу подрядчика	
1.5.1	Требования к персоналу	Наличие у Подрядчика или у привлекаемых субподрядчиков собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в количестве, не менее указанного в Приложении № 6 к ТТ.
1.5.2	Информация о субподрядных организациях	Указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы.
1.6	Требования к безопасности работ и охране труда	
1.6.1	Общие требования к безопасности	Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия:

		- Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи; - Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта.
1.6.2	Требования к безопасности выполняемых работ.	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
2.	Требования к результатам работ	
2.1.	Общие требования к результатам работ	
2.1.1.	Требования к результатам работ	Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки Заказчиком дополнительных объемов оборудования, работ и услуг.
2.1.2.	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», а также Политикой информационной безопасности ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 10)
2.2.	Требования к порядку приемки результатов работ	
2.2.1.	Порядок приемки результатов работ	Работы считаются выполненными после подписания документов, указанных в п.2.3.1 .
2.3.	Требования к оформлению документации	
2.3.1.	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ	По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет

		Заказчику подписанные со своей стороны: - Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения к Договору в 2 (двух) экземплярах, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах - Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе; - Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах; - Формирование комплектов исполнительной документации: - разработка и предоставление к каждому комплекту документации исчерпывающего перечня исполнительной документации. - при необходимости вариантная проработка технических решений с выбором наиболее оптимального.
3.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика	
3.1.	Гарантийный срок на результат работ	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта КС-11.
4.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора	
4.1.	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.

5. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

5.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

5.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

5.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.5.1.1, не допускается.

5.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

5.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

5.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 5.1.1).

6. Приложения:

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению(не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

Приложение №1.1 Основные условия ценообразования к договору

Приложение № 2. Ведомости объемов работ.

Приложение № 3. Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».

Приложение № 4. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 5. Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская».

Приложение № 6. Требования к количественному составу и квалификации персонала.

Приложение № 7. Порядок разработки и согласования ППР.

Приложение № 8. Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро».

Приложение № 9. Требования к материально-техническим ресурсам, необходимым для выполнения работ.

Согласовано:

Заместитель главного инженера по
технической части

_____ / М.В. Блинов/
подпись Ф.И.О.
«___» _____ 20__ г.

Согласовано:

Начальник СПСР, ТПиР

_____ / Т.И. Лукьянова/
подпись Ф.И.О.
«___» _____ 20__ г.

Согласовано:
Начальник службы безопасности

_____ / А.Н. Пуртов/
подпись Ф.И.О.
«_____» _____ 20__ г.

Согласовано:
Начальник отдела закупок

_____ / А.В. Ефремов/
подпись Ф.И.О.
«_____» _____ 20__ г.

Согласовано:
Руководитель юридической группы

_____ / Д.В. Давыдов
подпись
«_____» _____ 20__ г.

Согласовано:
Начальник производственно-технической
службы

_____ / Р.Е. Лессик/
подпись Ф.И.О.
«_____» _____ 20__ г.

Начальник СОТ и ПК

_____ / С.Л. Михайлов/
подпись Ф.И.О.
«_____» _____ 20__ г.

Согласовано:
Руководитель группы ГТСиПЗ

_____ / А.В. Солдатов/
подпись Ф.И.О.
«_____» _____ 20__ г.