

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Жигулевская ГЭС"**

наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

А.И. Богданов
инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ
№ 425306**

**Наименование и обозначение здания(сооружения): СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩАЯ ДАМБА №49
(Номер ОС: 20006)**

Наименование работ:

Строительство бетонной площадки системы поражения воздушных целей №2. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; -стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта. Предоставить отчет об испытании прочности бетона.

Срок ремонта с 07.09.2026 по 30.10.2026

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Строительство бетонной площадки системы поражения воздушных целей №2. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; -стесненных условий для складирования материалов; -действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта. Предоставить отчет об испытании прочности бетона. (РЗ № 425306).		
Услуги			
1.1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание(Прим. демонтаж информационного щита с предварительной откопкой стоек экскаватором заказчика)	100 шт	0,02000
1.2	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание.Установка информационного щита.	100 шт	0,02000
1.3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1.Срезка растительного слоя толщ. 200 мм с погрузкой в автосамосвал.	1000 м3 грунта	0,01760
1.4	Перевозка грузов автомобилями-...10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза	1 т груза	28,16000
1.5	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных. Щебеночная подготовка толщиной 200 мм из щебня фр.20-40 М600 с уплотнением виброплитой.	1 м3 подстилающего слоя	17,60000
1.6	Установка арматуры диаметром 14 мм АIII.Устройство плоских каркасов с шагом ячейки 300 х 300 из арматуры диаметром 14 АIII.	Т	0,52300
1.7	Устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона тощиной 20 см с	100 м3	0,16400

	применением средств малой механизации (ручная виброрейка)Площадь 88 м2.По расценке ГЭСН31-01-067-03.Бетон гидротехнический кл.В 22,5, F200,W6 толщиной 200 мм.Площадка с двумя пандусами.		
--	---	--	--

Начальник производственно-технической службы:

подпись

Р.Е. Лессик

инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

А.В. Солдатов

инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

О.В. Игошев

инициалы, фамилия