

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Жигулевская ГЭС"**

наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер

должность технического руководителя

А.И. Богданов

инициалы, фамилия

подпись

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ
№ 425308**

Наименование работ:

Строительство бетонной площадки системы поражения воздушных целей №6. Производство работ в охранной зоне ЛЭП. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта. Предоставить отчет об испытаниях прочности бетона.

Срок ремонта с 07.09.2026 по 30.10.2026

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Строительство бетонной площадки системы поражения воздушных целей №6. Производство работ в охранной зоне ЛЭП. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта. Предоставить отчет об испытаниях прочности бетона. (РЗ № 425308).		
Услуги			
1.1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1.Срезка растительного слоя с погрузкой в автосамосвал.	1000 м3 грунта	0,01520
1.2	Перевозка грузов автомобилями-...10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза	1 т груза	24,30000
1.3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных. Щебеночная подготовка толщиной 200 мм из щебня фр.20-40 М600 с уплотнением виброплитой.	1 м3 подстилающего слоя	15,20000
1.4	Установка арматуры диаметром 14 мм АIII.Устройство плоских каркасов с шагом ячейки 300 x 300 из арматуры диаметром 14 АIII.	Т	0,52300
1.5	Устройство армирования цементнобетонного покрытия из бетона толщиной 20 см с применением средств малой механизации(ручная виброрейка) Площадь 76м2.По расценке ГЭСН 31-01-067-03. Бетон гидротехнический кл.В22,5, F200. W6 толщиной 200 мм. площадка с одним пандусом.	100 м3	0,15200

Начальник производственно-
технической службы:

подпись

Р.Е. Лессик
инициалы, фамилия

Руководитель группы по
направлению:

подпись

А.В. Солдатов
инициалы, фамилия

Руководитель группы по
направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

О.В. Игошев
инициалы, фамилия