

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Жигулевская ГЭС"**

наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер

должность технического руководителя

А.И. Богданов

инициалы, фамилия

подпись

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ
№ 425310**

Наименование и обозначение здания(сооружения): Канал подводящий (Номер ОС: 20004)

Наименование работ:

Строительство бетонной площадки системы поражения воздушных целей №7. Производство работ в охранной зоне ЛЭП. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта. Предоставить отчет испытания прочности бетона.

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Строительство бетонной площадки системы поражения воздушных целей №7 . Производство работ в охранной зоне ЛЭП. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:-разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта. Предоставить отчет испытания прочности бетона. (РЗ № 425310).		
Услуги			
1.1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,00320
1.2	Перевозка грузов автомобилями-...10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза	1 т груза	5,12000
1.3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных. Щебеночная подготовка толщиной 200 мм из щебня фр.20-40 М600 с уплотнением виброплитой.	1 м3 подстилающего слоя	5,00000
1.4	Установка арматуры диаметром 14 мм АIII.Устройство плоских каркасов с шагом ячейки 300 x 300 из арматуры диаметром 14 АIII. На существующей бетонной поверхности необходимо установить анкера диаметром 14 АIII длиной 300 мм с заглублением 200 мм, шаг установки 1м в количестве 36 шт (Общий вес 13 кг)	Т	0,53600
1.5	Устройство армированного цементнобетонного покрытия из бетона толщиной 20 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка) Площадь 88 м2. По расценке ГЭСН 31-01-067-03..Бетон гидротехнический кл.В 22,5,F200,W6 толщиной 200 мм. Площадка с двумя пандусами.	100 м3	0,15200

Начальник производственно-
технической службы:

подпись

Р.Е. Лессик
инициалы, фамилия

Руководитель группы по
направлению:

подпись

А.В. Солдатов
инициалы, фамилия

Руководитель группы по
направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

О.В. Игошев
инициалы, фамилия