

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Жигулевская ГЭС"**

наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

А.И. Богданов
инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ
№ 425312**

**Наименование и обозначение здания(сооружения): СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩАЯ ДАМБА №49
(Номер ОС: 20006)**

Наименование работ:

Строительство бетонной площадки системы поражения воздушных целей №3. Производство работ в охранной зоне ЛЭП. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; -стесненных условий для складирования материалов; -действующего технологического оборудования; -движения технологического транспорта. Предоставить отчет об испытании прочности бетона.

Срок ремонта с 07.09.2026 по 30.10.2026

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Строительство бетонной площадки системы поражения воздушных целей №3. Производство работ в охранной зоне ЛЭП. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:-разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;-стесненных условий для складирования материалов;-действующего технологического оборудования;-движения технологического транспорта. Предоставить отчет об испытании прочности бетона. (РЗ № 425312).		
Услуги			
1.1	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных.Устройство щебеночной подготовки с уплотнением виброплитой.	1 м3 подстилающего слоя	15,20000
1.2	Установка арматуры диаметром 14 мм АIII.Устройство плоских каркасов с шагом ячейки 300 x 300 из арматуры диаметром 14 АIII.	Т	0,52300
1.3	Устройство армированного цементнобетонного покрытия из бетона толщиной 20 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка) Площадь 76 м2.По расценке ГЭСН 31-01-067-03. Бетон гидротехнический кл.В 22,5,F200,W6 толщиной 200 мм. Площадка с одним пандусом.	100 м3	0,14600

Начальник производственно-технической службы:

подпись

Р.Е. Лессик
инициалы, фамилия

Руководитель группы по
направлению:

подпись

_____ **А.В. Солдатов**
инициалы, фамилия

Руководитель группы по
направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

_____ **О.В. Игошев**
инициалы, фамилия