



РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Ивэнерго

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" -
«Ивэнерго»

А.Ю. Блудов

2026 г.

**Техническое задание
на ремонт кабельных линий 6 кВ
для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" -
«Ивэнерго»**

(наименование работ)

г. Иваново
2026 г.

1. Место расположение и характеристика объектов

Город Иваново Ивановской области

2. Объемы выполнения работ

2.1. Номенклатура работ на ремонт кабельных линий 6 кВ приведены в Таблице №1.

Таблица №1.

№ п/п	Номенклатура работ	Ед. изм.	Примечание
1	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте сечением жил кабеля до 120 мм ²	1 м	
2	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в мерзлом грунте сечением жил кабеля до 120 мм ²	1 м	
3	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте сечением жил кабеля более 120 мм ²	1 м	
4	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в мерзлом грунте сечением жил кабеля более 120 мм ²	1 м	

2.2. Комплекс работ по ремонту кабельных линий включает следующие единичные электромонтажные и земляные работы:

- электромонтажные - установка барабана, заготовка кабельных вставок, замена кабеля, установка соединительных муфт, установка и снятие палатки;
- земляные работы - рытье шурфа, разработка грунта (без вскрытия дорожного покрытия), засыпка траншеи с трамбованием.

2.3. Фактический объем работ по ремонту кабельной линии 6 кВ определяется по необходимой потребности Заказчика в аварийном ремонте кабельных линий 6 кВ. Фактический объем работ по ремонту кабельной линии 6 кВ определяется после определения места и характера повреждения каждой кабельной линии 6 кВ.

2.4. Вышеперечисленные работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями "Правил производства работ, связанных с нарушением внешнего благоустройства на территории города Иванова", утвержденных решением от 29 ноября 2005 г. N 649.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: сентябрь - ноябрь 2026г.

3.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ в течение следующего рабочего дня, после подачи заявки заказчика.

4. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании.

4.1. При выполнении работ используется материально-технические ресурсы и оборудование Заказчика.

4.2. Используемые материалы новые, качественные и соответствующие ГОСТ, ТУ.

5. Дополнительные (прочие) условия.

5.1. К моменту заключения договора победитель закупочной процедуры обязан предоставить Заказчику расчет единичной стоимости работ.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПОТЭЭ, ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД и др.), типовыми технологическими картами.

5.3. Подрядчик обеспечивает оформление разрешения на производство работ (ордера на земляные работы, акты и допуски на производство работ на и около проезжей части, согласования производства работ, вызовы представителей и др.).

5.4. После заключения договора Подрядчик должен представить Заказчику список ответственных его представителей с телефоном, факсом и электронной почтой, ответственных за прием заявок на выполнение работ.

5.5. Стоимость работ определяется на основании единичного расчета, который должен быть составлен в соответствии с ТЗ с использованием сборников "Ведомственные укрупненные единичные расценки (ВУЕР-2020 в ред.2020/2024) на ремонт и ТО электрических сетей энергообъединений" с использованием индексов не более, согласно письма ПАО "Россети Центр", $J_{зп}=1,589$, $J_{пп}=1,540$

Применение понижающего «договорного коэффициента» недопустимо из-за сложности расчетов затрат в текущих ценах (неучтенные расценками материалы, командировочные расходы, затраты на выдачу разрешающих документов и т.д.). Участник составляет единичные расценки на основании единичных расценок заказчика, входящих в состав конкурсной документации. Индекс-дефлятор (Кипц), указанный в единичном расчете заказчика, в единичные расчеты претендентов не включается. Данный индекс предназначен исключительно для расчета Заказчиком плановой предельной цены закупки, с учетом прогнозных показателей.

Снижение стоимости в предложении участника по отношению к плановой (предельной) стоимости этих работ, при сохранении объемов выполняемых работ, достигается следующими параметрами: исключением (уменьшением) непредвиденных расходов; исключением коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ (Ку Кз и-исключением (уменьшением) затрат, связанных с командированием рабочих; -исключением (уменьшением) затрат, завязанных с ежедневной перевозкой рабочих (Кд); т.д.); уменьшением стоимости основных материалов; уменьшением нормы накладных расходов и нормы сметной прибыли; снижением индексов цен для сметно-нормативных баз и т.д.


5.5. Для расчета Кд учитывается средний проезд по городу 9,6 км ($K_d=1,05$)

5.6. Все необходимые требования к подрядной организации, в части

- квалификации персонала;
- выполнения и соблюдения технологии работ;
- охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
- правил контроля и приёмки работ;
- гарантий на выполненные работы

изложены в типовом договоре, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Начальник управления распределительных сетей

 М.Н. Крицкий/