

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

С.Л. Поляков

«14» сентября 2026г.

**Техническое задание
на оказание услуг по демонтажу монтажу кондиционеров.**

Цель выполнения работы:

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по демонтажу/монтажу кондиционеров, ввод их в эксплуатацию в здании ИА г. Брянск, ул. Советская, д.35.

Демонтаж кондиционеров

п/п	наименование (модель)	адрес	кол-во
1	Кондиционер FHA100A/RR100BW/-40T	здание ИА г. Брянск, ул. Советская, д.35, кабинет 214 (Аппаратная связи)	2

- демонтаж внешнего блока и креплений кондиционеров с фасада здания – 2 шт (4 этаж);
- демонтаж внутреннего блока и креплений кондиционеров – 2 шт (2 этаж);
- заделка отверстий в стене – 2 шт;
- демонтаж фреоновых трубопроводов – 40 м;
- демонтаж электрического кабеля – 45 м;
- обеспечение уборки от грязи и пыли, образовавшейся в ходе проведения работ.

Монтаж кондиционеров

п/п	наименование (модель)	адрес	кол-во
1	Сплит-система Gree Bora GWH18AACXD-K3NNA2B	здание ИА г. Брянск, ул. Советская, д.35, кабинет 214 (Аппаратная связи)	2
2	Комплект зимний Ballu "Снигирь"	здание ИА г. Брянск, ул. Советская, д.35, кабинет 214 (Аппаратная связи)	2
3	Согласователь работы кондиционера ССМ-33	здание ИА г. Брянск, ул. Советская, д.35, кабинет 214 (Аппаратная связи)	1

- крепление внутреннего блока сплит-системы – 2 шт;
- крепление внешнего блока – 2 шт;
- монтаж зимнего комплекта – 2 шт;
- монтаж согласователя работы кондиционеров – 1 шт.
- пробивка отверстий в стене – 2 шт;
- монтаж фреоновых трубопроводов – 40м;
- термоизоляция фреоновых трубопроводов – 40м;
- монтаж дренажной системы – 2 шт;
- монтаж электрического кабеля – 45м;
- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов методом вакуумирования;
- дозаправка хладагентом;
- пуск сплит-систем в системе ротации.

Расходные материалы:

Трубы для фреона для прокладки трассы между внутренним и внешним блоком, под которым под высоким давлением будет течь хладагент (метр);

Гофрорукав для изолирования межблочного кабеля и кабеля питания (метр);

Изоляция для фреоновых труб – необходима для их защиты от механических повреждений (метр);

Электрический кабель – для подключения электрооборудования к электросети, а также для соединения блоков сплит системы (метр);

Пластиковый короб – для укладки фреонового трубопровода и электрического кабеля (метр);

Гайки, болты – для крепления кронштейнов наружного блока к монтажной металлокаркасной станине (штука);

Дренажная труба – для отвода конденсата на улицу (метр);

Монтажная пена – для герметизации отверстия в стене, через которое пройдут коммуникации (баллон);

Фреон – для заправки кондиционера (баллон);

Требования к демонтажу, монтажу и подключению кондиционеров:

Перед началом оказания услуг Исполнитель согласовывает свою работу, выполняет диагностику оборудования, для выявления возможных нарушений в работе оборудования;

Услуги по демонтажу, монтажу и подключению кондиционеров, прокладка трасс, прокладка электропроводки, пусконаладочные работы оборудования выполняются силами Исполнителя;

При монтаже оборудования не нарушать целостность помещения Заказчика;

В случае нанесения Исполнителем повреждения инженерным сетям, зданию (помещению) Заказчика в процессе оказания услуг, Исполнитель обязан устранить нанесенный ущерб самостоятельно, без дополнительных затрат со стороны Заказчика и в полном объеме;

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, все используемые для установки (монтажа) и наладки оборудования расходные материалы, комплектующие должны быть качественными новыми (не бывшими ранее в эксплуатации);

Демонтаж, монтаж и наладка оборудования должны осуществляться Исполнителем с использованием всех расходных материалов комплектующих, инструментов, оборудования и спецтехники, необходимых для демонтажа, монтажа и наладки оборудования, предоставляемых Исполнителем своими силами и средствами, без дополнительных затрат со стороны Заказчика;

При невозможности скрытой прокладки кабельных трасс, фреоновых трубопроводов использовать монтажные пластиковые короба, размер и цвет пластиковых коробов, а также линии прокладки указанных трасс и трубопроводов должны согласовываться с Заказчиком;

Вывод дренажных трубопроводов от внутренних блоков должен осуществляться на улицу, не допускаются заломы и порывы дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене;

Подключение к существующим инженерным системам, а также их отключение (их отдельных участков) должно производиться по предварительному согласованию с Заказчиком;

Межблочный кабель и кабель питания должны быть помещены в гофрорукав, закреплены и размещены в потолочном пространстве. Не допускается провисание кабеля.

Все проделанные в процессе (монтажа) демонтажа оборудования отверстия в стенах зданий должны заполняться теплоизолятором во избежании появления сквозняков в помещениях и заделываются эквивалентными облицовочными материалами в цвет стен зданий.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Заказчиком подписанного уполномоченными представителями сторон Акта оказания услуг и ввода его в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, связанные с некачественным монтажом, препятствующие нормальной эксплуатации, Исполнитель обязан устранить своими силами в согласованные сроки с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.22.12.150	Не применяется

Срок оказания услуг:

Срок демонтажа, монтажа оборудования в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора. Время производства работ по демонтажу и монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Доставка осуществляется силами Исполнителя путем доставки кондиционеров сплит-систем до объекта Заказчика, расположенного в здании ИА г. Брянск, ул. Советская, д.35, кабинет 102 ЦУС и кабинет 112 ЦУС.

Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Исполнителя.

Начальник АХО



С.В. Швецов