

АО «ПОЧТА РОССИИ»
УФПС Тверской области

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

г. Тверь

от «8» сентября 2026 г.

Выполнение работ по локальному ремонту Цеха сортировки отделения почтовой связи №170100,
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Советская 31
для нужд УФПС Тверской области

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Костов К.Н., Заместитель директора, Департамент по имущественным вопросам;
Заместитель председателя комиссии – Федоров С.С., Руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации;

Члены комиссии:

- Федоров С.С., Руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации;
- Бонадыков Д.С., руководитель направления отдела физической защиты и инженерно - технической защищенности;
- Терентьев С.А., руководитель направления пожарной безопасности отдела физической защиты и инженерно - технической защищенности,

назначенная в соответствии с Регламентом осуществления строительного производства АО «Почта России»
Приказ 64-п от 30.04.2026 г., изменения внесены приказом № 67-п от 07.05.2026 г. провела осмотр Цеха сортировки отделения почтовой связи №170100, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Советская 31

2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:

- Разрушение бетонного пола
- Дефекты отделки, требующие расчистки и последующей окраски
- Дефекты облицовки потолка, требующие замены

3. Необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Полы			
1	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	1,125
2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	1,125
3	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,125
3.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	31,05
4	(прим.) Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	1,125
4.1	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350)	т	5,7375
5	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	100 м2	0,45
5.1	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, толщина 2-6 мм	т	1,5
6	(прим.) Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	2,5
7	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-01	100 отверстий	-2,5
8	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки	100 шт	2,5

8.1	(прим.) Анкер стальной оцинкованный рамный, диаметр 10 мм, длина 110 мм	шт	250
9	(прим.) Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм	100 м2	0,9
9.1	Уайт-спирит	кг	28,8
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	100 м2	0,9
10.1	Грунтовка ГФ-021	кг	9
10.2	Уайт-спирит	кг	1,8
Стены, Колонны, Лифтовые шахты			
11	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,2988
11.1	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт IV	м3	0,041085
12	(прим.) Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями	т	1,034
12.1	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,734
12.2	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40х4 мм	т	0,3
13	(прим. Расчистка стен, колонн и стальных лифтовых шахт от старой краски) Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	7,1129
14	(прим.) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	6,3856
14.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	127,712
15	(прим.) Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм	100 м2	1,4422
15.1	Уайт-спирит	кг	46,1504
16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	1,4422
16.1	Уайт-спирит	кг	0,0020191
16.2	Эмаль ПФ-115	т	0,0129798
17	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	1
17.1	Эмаль ПФ-115	т	0,0246
18	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	6,3856
18.1	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,1851824
18.2	Шпатлевка акриловая универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +8 °С, расход 1,40 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	1,787968
19	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	6,3856
19.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,4022928
19.2	Паста колерная	кг	0,0120688
Потолки			
20	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	3,7000
20.1	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт IV	м3	1,0175
21	(прим. Демонтаж) Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т металлоконструкций	1

22	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,15
22.1	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	15,45
23	(прим.) Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	100 м2	0,9468
23.1	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	94,68
Прочие работы			
24	Затаривание строительного мусора в мешки	т	4,3718322
25	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	14,5727739
26	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	14,5727739

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Руководитель Отдела капитального строительства и эксплуатации

Руководитель направления отдела физической защиты и инженерно-технической защищенности

Руководитель направления пожарной безопасности отдела физической защиты и инженерно-технической защищенности

К.Н. Костов

С.С. Федоров

С.С. Федоров

Д.С. Бонадыков

С.А. Терентьев