

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по цифровой трансформации
ПАО «Россети Центр»


« 25 » августа 2026 г. Д.А. Анищенко

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»


« 12 » 08 2026 г. Д.М. Пятигор

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2э_31_391

на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи
для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента развития и
эксплуатации автоматизированных систем
диспетчерского управления
ПАО «Россети Центр»


« 18 » 08 2026 г. А.Н. Дубенцов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента
корпоративных и технологических АСУ
филиала ПАО «Россети Центр» –
«Белгородэнерго»


« 11 » 08 2026 г. В.В. Недосеков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела телекоммуникаций
и связи департамента развития и
эксплуатации автоматизированных
систем диспетчерского
управления ПАО «Россети Центр»


« 18 » 08 2026 г. А. А. Степин

Белгород 2026

Содержание

1. Общие данные	3
2. Сроки начала и окончания работ	3
3. Требования к содержанию работ	3
4. Правила приемки и контроля работ при ремонте ВОЛС и кабельных линий связи	6
5. Гарантийные обязательства после проведенного ремонта ВОЛС и кабельных линий связи	6
6. Меры по предоставлению национального режима	6
Приложение 1	8
Предельные единичные расценки по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.	8
Приложение 2	15
Перечень линий связи.	15

1. Общие данные

В настоящем документе приводится техническое задание на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», а также требования к организациям, выполняющим данный вид работ.

Заказчик:

ПАО «Россети Центр»

Место нахождения юридического лица:

119017, Россия, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.15

ИНН 6901067107, КПП 673102001

ОКПО: 75720657

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.

ИНН 6901067107/ КПП 312302001

Р/сч 40702810107000008158 в филиале №8592

публичного акционерного общества

«Сбербанк России» - Белгородское отделение

БИК 041403633,

К/сч 30101810100000000633

Основная цель:

Выбор подрядчика для заключения договора на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Для принятия решения о выборе подрядчика участники торговой процедуры представляют таблицу укрупненных единичных расценок на выполняемые работы по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи (Приложение №1).

Перечень волоконно-оптических линий связи и кабельных линий связи, предназначенных к проведению ремонта, приведен в Приложении №2.

2. Сроки начала и окончания работ

Начало работ: с момента заключения договора.

Завершение работ: в течение 24 месяцев с момента заключения договора.

3. Требования к содержанию работ

Подрядчик выполняет работы по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи по заявкам Заказчика.

К работам по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи относятся:

- работы, проводимые в оптических муфтах и на оконечных устройствах;
- работы, связанные с заменой отдельных участков кабеля в грунте, канализации, подвешенного на опорах ВЛ;
- установка новых и обновление информационных столбиков и постоянных знаков ВОЛС, согласно РД 153-34.0-48.518-98;
- маркировка волоконно-оптического кабеля (ВОК) в колодцах, шахтах, кабель-каналах, на кабель ростах.

При выполнении ремонтных работ проводятся:

- внешний осмотр кабеля в смотровых устройствах, шахтах, на опорах ВЛ;
- замена участка поврежденного кабеля;
- замена натяжных и поддерживающих устройств;
- восстановление сигнальной окраски, бирок, колец;
- укладка кабелей на консоли;
- восполнение эксплуатационного запаса около муфт;
- получение допуска к работам;
- поиск технологического колодца (ТК);
- доставка кабельных изделий;
- восстановление кабельной канализации;
- откачка воды из ТК;
- очистка ТК;
- прокладка кабеля;
- перекладка кабелей в колодце;
- установка консолей;
- маркировка кабеля и муфт;
- установка информационных знаков;
- проверка проходимости колодца;
- установка и монтаж муфт на восстанавливаемом участке кабеля.

Перед началом и при завершении работ выполняется комплекс оптических измерений параметров кабеля и обновляется его паспорт. В Отдел эксплуатации телекоммуникаций Службы эксплуатации СДТУ и ИТ Департамента корпоративных и технологических АСУ филиала передаются заполненные протоколы измерений (паспорта ВОЛС), с учетом всех произошедших изменений (длины линии, мест установки дополнительных муфт и т.д.) и рефлектограммы волокон в электронном виде в формате Bellcore.

В рамках заключаемого договора Подрядчик вправе выполнять другие работы в части эксплуатации ВОЛС и кабелей связи (выполнение охранно-предупредительных мероприятий, обследование трассы, проведение планового ремонта, проведение плановых и внеплановых измерений, трассировка ВОЛС, выезды на согласования, осуществление технического надзора за производством работ в прохождении ВОЛС и т. д.) на основании требований Заказчика. На данные работы Заказчик составляет отдельный Заказ. Стоимость работ и порядок их приема и оплаты указываются в Заказе, и согласовывается с Подрядчиком.

Подрядчик обязан:

- производить сдачу строительного мусора и всех видов отходов на основании заключенного договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на прием, переработку или размещение отходов;
- доставить за свой счет оборудование, материалы, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения работ;
- формировать перед началом работ фотоотчет о месте аварийно-восстановительных работ (разрушение канализации или тел. колодца, обрыв ВОЛС);
- формировать фотоотчет после проведения аварийно-восстановительных работ (восстановленную тел. канализацию или тел. колодец, восстановленный ВОЛС);
- производить аварийно-восстановительные работы в нормативные сроки, указанные в таблице (см. ниже);

Нормативные сроки устранения аварий и повреждений на линиях и объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»:

№ п/п	Тип аварии или повреждения	Норматив
1	Оптический кабель (далее - ОК) в канализации, грунте, подвешенный на опорах ВЛ (с момента обращения о повреждении ОК) (замена кабеля ОК, монтаж ОК муфт, проведение измерений)	24 часа
2	КЛС в канализации, грунте (с момента обращения о повреждении КЛС) (замена кабеля КЛС, монтаж муфт, проведение измерений)	24 часа
3	Восстановление канализации, без осуществления проколов.	72 часа

Подрядчик должен использовать материалы, оборудование, комплектующие изделия, которые имеют:

- соответствующие сертификаты (в том числе сертификаты соответствия), технические паспорта, технические свидетельства;

- иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т.п. и удостоверяющие качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик (свойств), сведения об утилизации и сертификации, назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических характеристиках, возможность использования их при выполнении по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи. В случае использования, при выполнении работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, не имеющих соответствующих сертификатов, технических паспортов, технических свидетельств и иных документов, удостоверяющих их качество и безопасность, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости материалов, оборудования, комплектующих изделий, несоответствующих условиям, указанных в разделе «Описание работ, услуг», возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы из материалов надлежащего качества.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ по Договору на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за качество и сроки оказания Услуг третьими лицами по Договору возлагается на Подрядчика.

Подрядчик должен своими силами и с использованием своего оборудования, работников и транспорта производить все виды ремонтных работ кабельных линий связи согласно перечню Федеральных Единицных Расценок:

на монтаж «Оборудование связи» (ФЕРм-2001-10):

- Отдел 1. Городская телефонная связь.

Раздел 4. Желоба металлические воздушные. Раздел 5. Кабели и провода станционные.

- Отдел 6. Линии связи.

Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные.

Раздел 2. Линии связи кабельные городские.

Раздел 3. Линии связи кабельные волоконно-оптические.

на строительные работы «Линии электропередачи» (ФЕРм-2001-33) (применительно к ВОЛС-ВЛ):

- Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Подраздел 1.4. Провода и грозозащитные тросы ВЛ 35-750 кВ.

Подрядчик производит обязательное согласование с Заказчиком объемов выполненных работ (согласование КС-6), стоимости работ (КС-2), сроки выполнения работ, объёмы необходимых материалов (КС-2) для выполнения работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий.

4. Правила приемки и контроля работ при ремонте ВОЛС и кабельных линий связи

Приемочный контроль качества осуществляется при завершении выполнения работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.

Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования проведенных работ.

Руководители, участвующие в ремонтных работах, совместно с представителями ПАО «Россети Центр» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе работ.

Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ, протокол испытаний.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании предоставленной приемо-сдаточной документации.

Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение Правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на Подрядную организацию.

5. Гарантийные обязательства после проведенного ремонта ВОЛС и кабельных линий связи

Гарантийный срок на выполненные работы и применяемые материалы наступает с момента подписания сторонами Акта выполненных работ и действует в течение 12 месяцев.

6. Меры по предоставления национального режима

Основание: постановление Правительства РФ № 1875 от 23 декабря 2024 года «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Таблица №1).

Таблица №1.

Предоставление национального режима.

№ п/п	Наименование	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
		ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи	42.22.22.140	не применяется

СОСТАВЛЕНО:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Инженер 1 категории отдела эксплуатации ТК службы эксплуатации СДТУ и ИТ ДКиТАСУ	Анцупова Е.Н.		10.08.2026

СОГЛАСОВАНО:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго»	Начальник отдела эксплуатации ТК СЭСДТУ и ИТ ДКиТАСУ	Остапенко В.В.		11.08.2026
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"	Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций ДКиТАСУ	Якшин О.В.		11.08.2026
Филиал ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго»	Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ ДКиТАСУ	Силантьев С.Э.		11.08.2026

Приложение №1

к техническому заданию на выполнение работ
по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд филиала
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

**Предельные единичные расценки по ремонту ВОЛС
и кабельных линий связи.**

1.Таблица предельных единичных расценок по ремонту ВОЛС

Показатель		Данные участника Запроса Стоимость в рублях						
Место выполнения работ	Протяженность вставки, м	Кол-во ОВ в кабеле 4	Кол-во ОВ в кабеле 8	Кол-во ОВ в кабеле 12	Кол-во ОВ в кабеле 16	Кол-во ОВ в кабеле 24	Кол-во ОВ в кабеле 32	Кол-во ОВ в кабеле 48
Грунт:	До 50							
--«--	51-100							
--«--	101-200							
--«--	201-300							
--«--	301-400							
--«--	401-500							
Канализация:	До 50							
--«--	51-100							
--«--	101-150							
--«--	151-200							
--«--	201-250							
--«--	201-300							
Подвес опорах ВЛ:	До 100							
--«--	101-200							

--«--	201-300							
--«--	301-400							
--«--	401-500							
По стенам внутри или снаружи зданий, в подвалах:	До 20							
--«--	20-40							
--«--	40-60							
--«--	60-80							

Ремонт ВОЛС включает:

- получение допуска к работам;
- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры;
- прокладка кабеля;
- перекладка кабелей в колодце;
- установка консолей;
- маркировка кабеля;
- проверка проходимости колодца;
- подвес кабеля по опорам ВЛ;
- установка и обновление информационных столбиков и знаков на ВОЛС, согласно РД 153-34.0-48.518-98;
- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля;
- измерительные работы;
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, оптических кроссов, в объеме, необходимом для выполнения работ;
- транспортные расходы.

**Таблица укрупненных расценок на строительно-монтажные работы
по ремонту волокна в муфте**

Емкость		Данные участника Запроса Стоимость, в руб.
----------------	--	---

	Количество ремонтируемых волокон								
	Место работы	До 4	4- 8	9-16	17-24	25-32	33-48	49-64	65-96
8	Муфта								
16	Муфта								
24	Муфта								
32	Муфта								
48	Муфта								
64	Муфта								
96	Муфта								

Ремонт волокна в муфте включает:

- получение допуска к работам, поиск ТК, доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры, откачка воды, очистка ТК, перекладка кабелей в колодце, установка консолей, маркировка кабеля;
- подготовка к сварке и сварка волокна;
- перемонтаж муфты;
- измерительные работы;
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, в объеме необходимом для выполнения работ;
- транспортные расходы.

**Таблица укрупненных расценок на строительно-монтажные работы
по ремонту оптического кросса**

Емкость	Количество ремонтируемых волокон	Данные участника Запроса							
		Стоимость, в руб.							
	Место работы	До 4	4- 8	8-16	17-24	25-32	33-48	49-64	65-96
8	Кросс								
16	Кросс								

24	Кросс								
32	Кросс								
48	Кросс								
64	Кросс								
96	Кросс								

Ремонт оптического кросса включает:

- получение допуска к работам, маркировка кабеля;
- подготовка к сварке и сварка волокна;
- измерительные работы;
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ;
- транспортные расходы.

Таблица укрупненных расценок на проведение маркировочных работ

№	Работы	Единицы измерения	Стоимость, в руб.
1	Установка информационного столбика	шт.	
2	Маркировка кабеля в колодцах, шахтах, кабель-каналах, на кабель ростах	шт.	
3	Монтаж информационного знака на опоре, с размещенной там оптической муфтой	шт.	
4	Нанесение маркировки на шкаф ШРМ с оптической муфтой, установленный на опоре	шт.	

Проведение маркировочных работ включает:

- получение допуска к работам;
- доставка маркировочных материалов;
- изготовление информационных знаков, столбиков;
- маркировка кабеля;
- установка и обновление информационных столбиков и постоянных знаков на ВОЛС, согласно РД 153-34.0-48.518-98;
- транспортные расходы.

**Таблица укрупненных расценок на строительно-монтажные работы
по ремонту телефонной кабельной канализации**

Место работы	Единицы измерения	Данные участника Запроса Стоимость, в руб.
Канал	м	

Колодец	шт.	
---------	-----	--

Ремонт канализации включает:

- получение допуска к работам;
- поиск ТК;
- проверка проходимости колодца и канала;
- восстановление люков колодцев;
- ремонт пришедшей в негодность многоотверстной кабельной канализации путем возведения на этой же трассе коллектора с перекладкой в него кабеля;
- восстановление каналов;
- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры;
- откачка воды, очистка ТК;
- перекладка кабелей в колодце;
- очистка свободных и занятых каналов путем перенизывания труб;
- установка консолей;
- маркировка кабеля;
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ;
- транспортные расходы.

**Таблица укрупненных расценок на строительно-монтажные работы
по ремонту КЛС**

Показатель		Данные участника Запроса Стоимость в рублях					
Место выполнения работ	Протяженность вставки, м Тип кабеля	До 50	51-100	101-200	201-300	301-400	401-500
Грунт:	10х2х0,4; 10х2х0,5						
--«--	20х2х0,4; 20х2х0,5						
--«--	30х2х0,4; 30х2х0,5						
--«--	50х2х0,4; 50х2х0,5						
--«--	100х2х0,4; 50х2х0,5						
--«--	1х4х1,2; 4х4х1,2; 7х4х1,2; 12х4х1,2; 10х4х1;						

Канализация:	10x2x0,4; 10x2x0,5						
--«--	20x2x0,4; 20x2x0,5						
--«--	30x2x0,4; 30x2x0,5						
--«--	50x2x0,4; 50x2x0,5						
--«--	100x2x0,4; 50x2x0,5;						
--«--	1x4x1,2; 4x4x1,2;						
По стенам внутри или снаружи зданий, в подвалах:	10x2x0,4; 10x2x0,5						
--«--	20x2x0,4; 20x2x0,5						
--«--	30x2x0,4; 30x2x0,5						
--«--	50x2x0,4; 50x2x0,5						

Ремонт КЛС включает:

- получение допуска к работам;
- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры;
- прокладка кабеля;
- перекладка кабелей в колодце;
- установка консолей;
- маркировка кабеля;
- проверка проходимости колодца;
- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля;
- измерительные работы;
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, оптических кроссов, в объеме, необходимом для выполнения работ;
- транспортные расходы.

7. Таблица суммы всех предельных единичных расценок по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.

№	Наименование	Сумма, руб. без НДС	Сумма, руб. с НДС
1	ИТОГО сумма всех предельных единичных расценок по ремонту ВОЛС, руб.		
2	ИТОГО сумма всех предельных единичных расценок по ремонту волокна в муфте, руб.		
3	ИТОГО сумма всех предельных единичных расценок по ремонту оптического кросса, руб.		
4	ИТОГО сумма всех предельных единичных расценок на проведение маркировочных работ, руб.		
5	ИТОГО сумма всех предельных единичных расценок по ремонту телефонной кабельной канализации, руб.		
6	ИТОГО сумма всех предельных единичных расценок по ремонту кабельных линий связи, руб.		
	ИТОГО общая сумма всех предельных единичных расценок по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи		

Приложение №2
к техническому заданию на выполнение работ
по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд филиала
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

Перечень линий связи.
Волоконно-оптические линии связи.

№	участок		кол-во волокон	Длина кабеля, км	Тип кабеля
	А	В			
1	2	3	4	5	6
1	РМ	Корочанский РЭС	16	0,401	ИКСЛ-Т-А16-2.5
2	ПС Скородное	РМ ПС Скородное (Губкин)	6	0,297	ОКБ-М8Т-10-0.4-0.22-8 тип 3
3	РМ около ПС-110 Скородное (Холодное)	ПС-110 Скородное	2	0,32	ОКБ-М8Т-10-0,22-4 тип 3
4	РМ ул Студенческая	ПС-110 Белгород	4	0,735	ДКП-03-2-6/4 (ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22- 6/4 тип 3)
5	ПС-110 Белгород	Центральный Склад	4	0,22	
6	Строитель РУС	РМ Яковлевский РЭС	12	1,606	ДКП-03-2-6/12 тип 3
7	РМ Яковлевский РЭС	Яковлевский РЭС	8	0,555	ДКП-03-2-6/8 тип 3
8	РМ Яковлевский РЭС	ПС-110 Строитель	4	0,75	ДКП-03-2-6/4 тип 3
9	РМ п. Томаровка	ПС-110 Томаровка	4	3,093	ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22- 6/4 тип 3, ДКП-03-2-6/4 тип 3
10	Борисовка РУС	ПС-110 Борисовка	4	3,333	ДКП-03-2-4/8 тип 3
11	Борисовский РУС	Борисовский РЭС	8	0,433	ДКП-03-2-6/8 тип 3
12	РМ	Грайворонский РЭС	12	0,065	ОКБ-М8Т-10-0,4-0,22-4 тип 3
13	РМ	Краснояржский РЭС	12	0,056	ОКБ-М8Т-10-0,4-0,22-4 тип 3
14	АТС п. Пролетарский	ПС-110 Готня	8	3,253	ОКБ-0,22-8-П тип 3
15	Ракитянский РУС	Ракитянский РЭС	8	1,1	ДКП-03-2-6/8 тип 3
16	Ракитянский РУС	РМ Налоговое отделение №5 Ракитное	8	1,577	ДПС-04-008Ф04-11,0 тип 3 ОКБ-0,22-8-П
17	РМ Налоговое отделение №5 Ракитное	ПС-110 Ракитное	6	2,993	ОКБ-0,22-8-П
18	РМ	Ивнянский РЭС	12	0,07	ДКП-03-2-6/4 тип 3
19	Отвод на Рудник		4	0,15	ДКП-03-2-6/4 тип 3
20	ПС-110 Рудник1	АКБ №3	16	1,868	ОГЦ-16А-7, ДКП-6Z-4/16
21	Прохоровка РУС	Прохоровка РЭС	12	2,088	ДП6-2,7-6z-4/12
22	ТТС г. Белгород	АЛК Белгородэнерго	18	1,736	ДКП-03-2-6/20
23	АЛК Белгородэнерго	АТС-27 г. Белгород	4	0,523	ОМЗГ-10-01-0,4-4
24	АТС-27 г. Белгород	ТТС г. Белгород	4	1,961	ОМЗГ-10-01-0,4-4
25	АЛК Белгородэнерго	РМ ПС-110 Южная	4	4,038	ДКП-03-2-6/4 тип 3
26	РМ ПС-110 Южная	АТС-21 г. Белгород	4	4,367	ДКП-03-2-6/4 тип 3

27	АТС-21 г. Белгород	Белгородский РЭС	4	1,974	ДКП-03-2-6/4 тип 3
28	РМ ПС-110 Южная	ПС-110 Южная	8	0,653	ДКП-03-2-6/8
29	АЛК Белгородэнерго	Паркинг г. Белгород	8	1,747	ДКП-03-2-6/64/8
30	Паркинг г. Белгород	РМ ул. Народный бульвар 74	8	0,253	ДКП-03-2-6/24
31	РМ ул. Народный бульвар 74	Белгородские ГорЭлектросети	4	1,731	ДПС-024 Е06-04 тип 3
32	РМ ул. Народный бульвар 74	Белгородские ГорТеплосети	4	2,71	ДПС-024 Е06-04 тип 3
33	Белгородские ГорЭлектросети	АТП «Энергия»	8	0,178	
34	Белгородские ГорЭлектросети	Учебные классы	8	0,106	
35	АТП «Энергия»	Инженерный центр	6	0,25	
36	Корочанский РУС	Корочанский РЭС	4	2,825	ДКП-03-2-6/4 тип 3
37	Губкин АТС-4	Котельная «Журавлики»	8	2,019	ДКП-03-2-6/4 тип 3
38	Губкин АТС-2	Губкинский РЭС	4	2,495	ДКП-03-2-6/8 тип 3
39	Губкинский РЭС	Радиобашня	8	0,718	ДКП-7-6Z-4/8
40	Губкин АТС-2	ДВС (Горэлектросети)	4	0,992	ДКП-03-2-6/4 тип 3
41	Губкин АТС-2	ГТЭЦ	4	3,744	ДКП-03-2-6/4 тип 3
42	Ст. Оскол АТС-24	СтароОскольские Электросети	4	1,3	ДКП-03-2-6/4 тип 3
43	Новый Оскол РУС	Новый Оскол РЭС	4	4,426	ДКП-03-2-6/4 тип 3
44	РМ Максимовка	ПС-110 Максимовка	8	0,063	ОКБ-М8Т-10-0,22-8 тип 3
45	Шебекино РЭС	База Отдыха «Две реки»	4	7,595	ОКБ-0,22-4-П
46	РМ Волоконовка РЭС	Волоконовка РЭС	12	0,115	ДП6-2,7-6z-4/12
47	РМ Вейделевка РЭС	Вейделевка РЭС	12	0,515	ДП6-2,7-6z-4/12
48	РМ Айдар	ПС-110 Айдар	4	1,013	ДКП-03-2-6/4 тип 3
49	Ровеньки РУС	Ровеньки РЭС	8	2,907	ДКП-03-2-6/8 тип 3
50	Алексеевка РУС	ПС-110 Алексеевка (была РемБаза)	4	3,25	ДКП-03-2-5/4 тип 3
51	Алексеевка РУС	Алексеевский РЭС (Горэлектросети)	4	2,201	ДКП-03-2-5/4 тип 3
52	Кр. Гвардия РУС	РМ АТС Засосна	4	2,41	ДКП-03-2-6/4 тип 3
53	РМ АТС Засосна	Кр. Гвардейский РЭС	4	1,627	ОКБ-М8Т-10-0.4-0.22-4 тип 3
54	АЛК Белгородэнерго	АТС-55 г. Белгород	24	3,354	ОКБ-0,22-24-П испол
55	АТС-55 г. Белгород	РМ 1	62	0,575	ОКБ-0,22-64-П испол
56	РМ 1	РМ 2	30	0,363	ОКБ-0,22-32-П
57	РМ 2	АТС-52 г. Белгород	24	0,595	ОКБ-0,22-24-П испол
58	АТС-52 г. Белгород	РМ-4 ТЭЦ «ЛУЧ»	24	1,485	ОКБ-0,22-24-П испол
59	РМ ТЭЦ «ЛУЧ»	МЗ ПС «Дубовое»	8	0,462	ОКБ-0,22-8-П

60	МЗ ПС «Дубовое»	ТЭЦ «ЛУЧ»	8	0,936	ОКБ-0,22-8-П
61	Валуйки РУС	РМ ул. Суржикова	4	4,472	ДКП-03-2-6/4 тип 3
62	РМ ул. Суржикова	Валуйские Теплосети	4	0,381	ДКП-03-2-6/4 тип 3, ОГЦ-8А-7
63	РМ ул. Суржикова	Валуйский РЭС	8	2,589	ДКП-03-2-6/8 тип 3
64	РМ (первый маршрут)	ЦОД г. Валуйки	8	0,7	ОМЗКГм-10-01-0,22-8
65	РМ на магистрали Валуйки – Вейделевка	РМ «штаны»	16	0,05	ОМЗКГм-10-01-0,22-16
66	РМ (второй маршрут)	ЦОД г. Валуйки	8	2,2	ОМЗКГм-10-01-0,22-8
67	Валуйский РЭС	ЦОД г. Валуйки	16	0,583	ОМЗКГм-10-01-0,22-16
68	Валуйки РУС	РМ Калинина-Тимирязева	46	1,448	ДКП-7-6-5/48
69	РМ Калинина-Тимирязева	Центральная котельная г. Валуйки	8	0,147	ДКП-7-6-4/8
70	РМ Калинина-Тимирязева	РМ Калинина-Пушкина	30	0,297	ДКП-7-6-6/32
71	РМ Калинина-Пушкина	РМ	22	0,562	ДКП-3-2-5/24
72	РМ	Мачта Мир Белогорья г. Валуйки	14	0,341	ДКП-7-7-4/16
73	ТТС г. Белгород	РМ 1	88	0,722	ДКП-7-6-8/96
74	РМ 1	АТС-36 г. Белгород	28	0,12	ДКП-7-6-4/32
75	РМ 1	РМ 2 Сумская 64	60	1,77	ДКП-7-6-8/64
76	РМ 2 Сумская 64	РМ 3 Сумская – Чичерина	44	1,285	ДКП-3-2-5/48
77	РМ 3 Сумская – Чичерина	ПС-110 АвтоРемЗавод	16	0,233	ДКН-7-6z-4/16
78	РМ 3 Сумская - Чичерина	РМ 4	28	1,322	ДКП-7-6-4/32
79	РМ 4	РМ 5	12	0,632	ДКП-7-2-4/16
80	РМ 5	Западная котельная	12	0,174	ДКП-7-2-4/16
81	РМ п. Северный	РМ-1	4	0,063	ОКБ-М8Т-10-0,22-4
82	РМ-1	ПС-110 Северная	4	0,625	ДКП-7-6-4/4
83	РМ на Преображенской 59	Преображенская 59	4	0,076	
84	АЛК Белгородэнерго	РМ пр. Белгородский – ул. Белгородского полка	32	0,918	ОПНС-ДПС-04-032Ф08-7,0
85	РМ пр. Белгородский – ул. Бел. Полка	БТЭЦ	24	1,826	ОМЗКГм-10А-01-0,22-24-(7,0) тип 3
86	РМ пр. Белгородский – ул. Бел. Полка	Белгородские ГорЭлектросети	32	1,425	ОКЦ-32А-2,7
87	АЛК Белгородэнерго	РМ Преображенская, 59 отвод на Промсвязьбанк	2	0,332	ДКП-03-2-6/64/8
88	РМ Преображенская, 59 отвод на Промсвязьбанк	ТТС г. Белгород	2	1,5654	ДКП-03-2-6/64/8

89	Красное РЭС	муфта с. Сетище	16	0,55	ОМЗКГм-10-01-0,22-16 тип 3
90	ПС-35 Маслова пристань	РП-10 Крутой ЛОГ	4	6,6	FO AD-OUT-9-4-ARM
91	ПС 110 Майская	РМ-5	24	3,969	ДС-19,5-6Z-5/24
92	РМ-5	ПС-110 Дубовое	24	1,69	ДС-19,5-6Z-5/24
93	ПС-110 Майская	ПС-110 Южная	24	7,675	ДС-19,5-6Z-5/24
94	РМ-5	РП-83 СитиМолл	8	0,47	
95	Чернянка РУС	Чернянка РЭС	4	1,689	ДКП-03-2-6/4 тип 3
96	Чернянка РУС	Чернянка РЭС	8	1,621	ОМЗГ-10А-0,22-8 ДКП-7-6-5/8
97	Чернянка РУС	Чернянка ПС-110	8	5,258	ОМЗГ-10А-0,22-8
98	Кр. Гвардия РЭС	Кр. Гвардия ПС-110	8	0,783	ОМЗГ-10А-0,22-8
99	ПС-330 Фрунзенская Вагончик БЭ	ПС-330 Фрунзенская ЗРУ	16	0,197	ДКП-4-6-4/16
100	ПС-110 Томаровка	ПС-330 Фрунзенская Вагончик БЭ	16	15,6	ОКГТс-1-16-(G.652)-16,4/79
101	ПС-110 Строитель	ПС-110 Крапивенская	24	10,574	ДС-19,5-6Z-5/24 ОКЗ-НС-6(2,0) Сп-24(2), 1,5кН
102	Новооскольский РЭС	ПС-110 Новый Оскол	8	0,26	ДКП-4-6Z-5/8
103	ПС-110 Новый Оскол	база БШД	8	1,31	ДС-4-6Z-5/8
104	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 317с	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 304с	32	0,04	АТ-34М1206-016 (2 шт.)
105	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 317с	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 417	8	0,02	АВАИY ABC-0120-LHD(LSOH)
106	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 317с	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 301	48	0,13	АТ-34М1206-024 (2 шт.)
107	Валуйки ЦОД	ПС-35 Рождественская	8	0,583	ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-8 тип 3
108	ПС-35 Рождественская	ПС-35 Юбилейная	8	0,271	ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-8 тип 3
109	ПС-330 Химзавод	ПС-110 Шебекино	16	2,829	ДПТ-016Т04
110	ПС-110 Волоконовка РЦ	РЭС Волоконовка	8	0,211	ОГЦ-8А-7
111	ПС-110 Шебекино	РМ опора №34	16	6,472	ОМЗКГМ 10-01-0,22-16 (канализация по ПС), ОКДС-01-4х4Е3-(2,0)
112	РМ опора №34	ПС-35 Маслова Пристань	8	5,628	ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-(0,8)
113	ПС-110 Белгород	ПС-110 АРЗ	16	3,12	ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16
114	ПС-110 АРЗ	ПС-110 Западная	16	3,641	ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16
115	ПС-110 Фрунзенская	ПС-110 Стрелецкая	16	4,03	ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16
116	РМ (ПС-110 Белгород-1 – ПС-110 Витаминный комбинат)	ПС-110 Восточная	16	2,315	ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16
117	ПС-110 Максимовка	ПС-35 БольшеТроица	16	7,94	ДС-29,5-6z-5/16, ДСн-7-6z-5/16

118	РДП Белгородский РЭС ЛАЦ 2 этаж	РДП Белгородский РЭС ЛАЦ 1 этаж	16	0,042	ДСН-7-6z-5/16
119	ПС-330 Белгород	РМ (опора №2/ВЛ 110кВ Белгород330 – Восточная)	24	1,991	ДСН-7-6z-4/24, ДСН-7-6z- 4/24, ДС-18,3-6Z-5/24
120	РМ (опора №2/ВЛ 110кВ Белгород330 – Восточная)	ПС-110 Витаминный комбинат	16	6,414	ДС-42,3-6Z-5/16, ДСН-7-6z- 5/16
121	ПС-110 Черемошное	ПС-35 Нечаевка	16	11,165	ДС-24,3-6z-5/16, ДСН-7-6z- 5/16
122	ПС 110 кВ Голофеевка	РП «ДетендерГенератор »	16	5,688	ДСН-7-6z-4/16, ДКП-7-6z- 1/16
123	ПС 110 кВ Химзавод	ПС 110 кВ Нежеголь	16	7,871	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z- 4/16
124	РМ (Опора 34а)	ПС 35 кВ Водохранилище	16	7,889	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z- 4/16
125	ПС 35 кВ Стариково	ПС 35 кВ Б. Троица	16	16,95	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z- 4/16
126	ПС 110 кВ Алексеевка	ПС 35 кВ Иловка	16	23,137	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z- 4/16, ДСН-7-6z-4/32
127	ПС 35 кВ Иловка	ПС 110 кВ В. Покровка	16	20,419	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z- 4/16, ДСН-7-6z-4/32
128	ПС 110 кВ Оросительная	ПС 330 кВ Валуйки	16	6,043	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z- 4/16
129	ПС 330 кВ Валуйки	Валуйский РЭС	16	0,312	ДСН-7-6z-4/16
130	ПС 35 кВ Маслова Пристань	РП №10 Маслова Пристань	16	0,887	ДСН-7-6z-4/16
131	ПС 110 кВ Крейда	Белгородский РЭС	24	0,329	2*ДСН-7-9z-4/16
132	ПС 110 кВ ХимЗавод	Шебекинский РЭС	16	4,962	ДС-19,5-6z-4/16, ДСН-7-9z- 4/16
133	РУС г. Шебекино	Шебекинский РЭС	16	4,387	ДКП-7-6z-4/16
134	РМ	ПС 110 кВ Пищепром	8	0,348	ДСТ-23.1-6z-5/24, ДСН-7- 6z-4/16
135	РМ	ЦРП Валуйки	16	0,128	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н
136	ПС 110 кВ Красная Яруга	Краснояржский РЭС	16	0,475	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н
137	ПС 110 кВ Ивня	Ивнянский РЭС	16	0,323	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н
138	ПС 110 кВ Грайворон	Грайворонский РЭС	16	0,13	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н
139	ПС 110 кВ Ровеньки	Ровеньской РЭС	16	0,393	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н
140	ПС 110 кВ Архангельское	ПС 500 кВ Старый Оскол	24	10,865	ДСН-7-6z-4/24, ДСТ-23.1-6z-5/24
141	ПС 110 кВ Пушкарная	ПС 500 кВ Старый Оскол	24	8,046	ДСН-7-6z-4/24, ДСТ-27.7-6z-5/24
142	РП4н Ст. Оскол	РП14н Ст. Оскол	16	1,43	ДСН-7-6z-4/16
143	ПС 110 кВ Обуховская	ПС 500 кВ Старый Оскол	16	13,951	ДСН-7-6z-4/16, ДСТ-17-6z-5/16
144	СОЭС	ПС 110 кВ С.Оскол-1	24	0,3	ДСН-7-6z-4/24
145	ПС 110 кВ С.Оскол-1	ПС 110 кВ Пушкарная	24	6,687	ДСН-7-6z-4/24, ДСТ-27.8-6z-5/24
146	РМ	ПС 110 кВ Очистные	16	2,043	ДСН-7-6z-4/16, ДСТ-17-6z-5/16
147	Вейделевский РЭС	ПС 110 кВ Вейделевка	16	0,33	ДСН-7-6z-4/16

148	ПС 35кВ Октябрьская	ПС 110кВ Черемошное	16	13,563	ДСН-7-6z-4/16, ДС-25-6z-5/16
149	РМ (Опора №17 на ВЛ Максимовка – Б. Троица)	ПС 35кВ Белянка	16	11,237	ДСН-7-6z-5/16, ДС-16,8-6z-5/16
150	ПС 110кВ Вейделевка	ПС 35кВ Викторополь	16	17,131	ДСН-7-6z-5/16, ДС-14,3-6z-5/16
151	ПС 35кВ Викторополь	ПС 35кВ Белый Колодезь	16	20,176	ДСН-7-6z-5/16, ДС-23,3-6z-5/16
152	ПС 330кВ Валуйки	ПС 35кВ Мандрово	16	13,172	ДСН-7-6z-5/16, ДС-27,7-6z-5/16
153	ПС 35кВ Мандрово	ПС 35кВ Никитовка	16	13,471	ДСН-7-6z-5/16, ДС-31-6z-5/16
154	ПС 35кВ Муром	ПС 35кВ Н.Таволжанка	16	17,48	ДСН-7-6z-4/16
155	ПС 35кВ Муром	ПС 35кВ Нечаевка	16	8,409	ДСН-7-6z-4/16, ДС-10,5-6z-5/16
156	ПС 110кВ Нежеголь	ПС 35кВ Н.Таволжанка	16	14,13	ДСН-7-6z-4/16, ДС-15,1-6z-5/16
157	ПС 110 кВ Ракитное	ПС 110 кВ Малиновка	16	23,2	ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4)- 7кН, ДПТ-П-16У(4х4)-25,6кН
158	ПС 110 кВ Малиновка	ПС 110 кВ Готня	16	23,3	ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4)- 7кН, ДПТ-П-16У(4х4)-25,6кН
159	Прохоровский РЭС	ПС 110 кВ Александровка	24	0,16	ДПД-нг(А)-HF-24У(3х8)- 7кН
160	ПС 35 кВ Прелестное	ПС 110 кВ Александровка	24	9,38	ДПД-нг(А)-HF-24У(3х8)- 7кН, ДПТ-П-24У(3х8)-16кН
161	ПС 110 кВ Волоконовка	РМ	24	24,142	ДПТ-П-24У(3х8)-40кН (16,5мм), ДПО-нг(А)-HF- 24У(3*8)-2/7кН (9,8мм)
162	РМ	ПС 110 кВ Ватутинская	24	3,45	ДПТ-П-24У(3х8)-20кН (13,8мм), ДПО-нг(А)-HF- 24У(3*8)-2/7кН (9,8мм)
163	РМ	ПС 330 кВ Валуйки	24	21,97	ДПТ-П-24У(3х8)-40кН (16,5мм), ДПО-нг(А)-HF- 24У(3*8)-2/7кН (9,8мм)
164	ПС 110кВ Черемошное	РМ	16	7,01	ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z- 5/16
165	ПС 35 кВ Никольское	РМ	16	6,1	ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z- 5/16
166	ПС 35 кВ Н. Деревня	РМ	16	12,447	ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z- 5/16
167	ПС 330кВ Белгород	ПС 110кВ Крейда	24	2,852	ДСН-7-6z-4/24, ДС-18,3-6z- 5/24
168	РМ	Белгородские ГорЭлектросети	32	1,452	ОКЦ-32А-2,7
170	ПС 110 Бирюч	РМ (опора №82 ВЛ 35кВ Алексеевка- Красногвардейское с отпайкой на ПС 35кВ Иловка)	16	6,422	ДС-8,7-6z-5/16, ДСН-5-6z- 4/16

171	ПС 110 Слобода	ПС 110 Алексеевка	16	0,500	ДПД-нг(А)HF-16У(2х8)-7кН
-----	----------------	-------------------	----	-------	--------------------------

Кабельные линии связи.

№	участок		Тип кабеля	Кол-во пар	Год выпуска
	А	В			
	Наименование объекта	Наименование объекта			
1	2	3	4	5	5
1	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	Первая сбытовая компания, г. Белгород ул. Князя Трубецкого 37	ТПП 20х2х0.4	20	2005
2	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	ТТС Белгород, г. Белгород пр. Богдана Хмельницкого 86	ТЗГ 7х4х1,2	14	1978
3	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	Белгородский РЭС, г. Белгород ул. Энергетиков 5	ТЗГ 4х4х1,2	8	1965
4	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	Управление архитектуры, г. Белгород ул. Князя Трубецкого 57	ТПП 30х2х0.4	30	1965
5	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая	ТПП 50х2х0,4	50	1965
6	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая	ТПП 50х2х0,4	50	1965
7	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	АТС-27 Белгород, г. Белгород Народный Бульвар 19	ТПП 100х2х0,4	100	1965
8	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая	ТПП 50х2х0,4	50	1965
9	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	Музей, г. Белгород ул. Преображенская, 38	ТПП 50х2х0,4	50	1985
10	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42	АТС-27 Белгород, г. Белгород Народный Бульвар 19	ТПП 100х2х0,4	100	1985
11	БЭС, Аппаратная, к. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	БЭС АБК-2 Аппаратная, к №205, 2-й Карьерный пер. 12	ТПП100х2х0.4	100	2005
12	БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	АТП "Энергия" АБК-1, серверная, 2-й эт., пер. 1-й Первомайский 1а	ТПП100х2х0.4	100	2005
13	БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	БЭС. АБК-2. Аппаратная ТМ, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	ТПП100х2х0.4	100	2005
14	БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	РП 6 кВ Белгород-29, ул. 3-го Интернационала 46а	ТПП20х2х0.4	20	2006

15	БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	БЭС Учебный центр, 2-й Карьерный пер. 12	ТПП20х2х0.4	20	2005
16	БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	БЭС Цех по Ремонту оборудования, 2-й Карьерный пер. 12	ТПП100х2х0.4	100	2005
17	БЭС Цех по Ремонту оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	БЭС Служба РЗА, 2-й Карьерный пер. 12	ТПП 50х2х0.4	50	2005
18	БЭС Цех по Ремонту оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	БЭС. Подвал. ГО и ЧС, 2-й Карьерный пер. 12	ТПП10х2х0.4	10	до 2002г
19	Цех по Рем. Оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	БЭС, РЗАиМ, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12	ТПП30х2х0,4	30	2007
20	Губкинский РЭС, г. Губкин ул. Артема, 12	АТС-5, г. Губкин ул. Комсомольская, 5	ТППЭПЗ 100*2*0.5	100	2002
21	Шкаф РШ-309 (РТК), г. Губкин ул. Комсомольская 49	АТС-5, г. Губкин ул. Комсомольская, 5	КСПП 1*4*1,2	2	1998
22	СОЭС, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75	ПС 110 кВ Ст. Оскол-1, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75	ТППЭПЗ 20*2*0,5	20	2016
23	СОЭС, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75	АТС-24, г. Ст. Оскол бульвар Дружбы, 2	ТПП50*2*0,5	50	2005
24	Новооскольский РЭС, г. Новый Оскол, РЭС	РОСТЕЛЕКОМ РШ-600, г. Новый Оскол	ТПП ЭП 10*2*0.4	10	2000
25	Корочанский РЭС, с. Погореловка, пер. Красноармейский 13	Белгородская сбытовая компания, г. Короча ул. Интернациональная, 64	ТППЭПЗ 30*2*0.5	30	2006
26	Белгородская сбытовая компания, г. Короча ул. Интернациональная, 64	АТС Короча, г. Короча ул. Дорошенко, 32	ТППЭПЗ 50*2*0.5	50	2006
27	Прохоровский РЭС, Баня	РП 10 кВ Прохоровка, пгт. Прохоровка пер. Советский	КИПЭВ 2х2х0,6	2	2010
28	ТЭЦ Губкин, г. Губкин, площадка ТЭЦ	АТС-5 Губкин, г. Губкин ул. Комсомольская, 5	ТПП ЭПЗ 20*2*0,5	20	2005
29	ЦРП-8 Губкин, г. Губкин, ул. Королева 26 а	ПС 35 кВ Ледовая, г. Губкин ул. Петра Великого	ТПП ЭПЗ 10*2*0,5	10	2001
30	АТС-4 Губкин, г. Губкин ул. Королева, 7	ЦРП-8 Губкин, г. Губкин ул. Королева, 26 а	ТПП ЭПЗ 10*2*0,5	10	2001
31	АТС-5 Губкин, г. Губкин ул. Комсомольская, 5	РШ-309, г. Губкин ул. Комсомольская, 49	ТПП 50*2*0,5	50	1989
32	Шебекинский РЭС(новый),	Шебекинский РУС	ТПП 20х2х0,5	20	2014
33	Яковлевский РЭС, г. Строитель ул. Зайцева 2А	ПС 110 кВ Строитель, г. Строитель 2 Заводская 5	ТЗБ 7х4х1.2	14	1980
34	Ракитянский РЭС, п. Ракитное ул. Коммунаров 15	Отдел транспорта электроэнергии Ракитянский РЭС,	ТПП 20х2х0,35	20	1986
35	Ракитянский РЭС, п. Ракитное ул. Коммунаров 15	Гараж, шкаф РУС №2РШ-600\2 ,	ТПП 20х2х0,35	20	1986

36	ПС 110 кВ Ракитное, п. Ракитное	Ракитянский РУС	ТЗБ 4х4х1,2	8	1986
37	Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС СД, ул. Суржикова 114	ТПП 10х2х0,4	10	1993
38	Валуйский РЭС, г. Валуйки ул. Суржикова 114	ПС 330 кВ Валуйки, ул. Суржикова	ТПП 20х2х0,4	20	1994
39	Валуйский РЭС, г. Валуйки ул. Суржикова 114	ПС 330 кВ Валуйки, ул. Суржикова	ТПП 50х2х0,4	50	1994
40	Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС Гаражный бокс №5, ул. Суржикова 114	ТППУ 10х2х1,0	10	1993
41	Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС СКЛАД, ул. Суржикова 114	ТПП 30х2х0,4	30	1993
42	Валуйский РЭС (Старое здание сл. ЛЭП), г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС (Новое здание сл. ЛЭП), ул. Суржикова 114	ТПП 10х2х0,4	10	1998
43	Валуйский РЭС (Склад), г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС ПЗ (Бывший домик сл. РЗА), ул. Суржикова 114	ТПП 10х2х0,4	10	1998
44	Валуйский РЭС ПЗ (Бывший домик сл. РЗА), г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС АЗС, ул. Суржикова 114	ТПП 10х2х0,4	10	1993
45	Валуйский РЭС МРО, г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС Ангар, ул. Суржикова 114	ТПП 10х2х0,4	10	1993
46	Валуйский РЭС Здание сл. МиТ, ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС Гараж МиТ, ул. Суржикова 114	ТПП 20х2х0,4	20	1993
47	Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйки ЦОД, Аппаратная	ТПП 100х2х0,4	100	2009
48	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1	Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1	ТПП 20х2х0,5	20	2008
49	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1	Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1	ТПП 10х2х0,5	10	1983
50	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1	Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1	ТПП 10х2х0,5	10	2008
51	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1	РШ Красногвардейский РУС, ул. Октябрьская 78	ФТР 4х2 - 2кабеля	8	2008
52	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1	ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна	ТППзП 10х2х0,5	10	2001
53	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1	ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна	ТПП 7х4х1,2	14	1983
54	Волоконовский РЭС, п. Волоконовка ул. Жукова 1	Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1	ТПП 10х2х0,4	10	2000
55	Волоконовский РЭС, п. Волоконовка ул. Жукова 1	Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1	ТПП 10х2х0,4	10	2000
56	Волоконовский РЭС, п. Волоконовка ул. Жукова 1	Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1	ТПП 50х2х0,4	50	2000
57	Волоконовский РЭС, п. Волоконовка ул. Жукова 1	Волоконовский РЭС, ячейка р/ст	КСПП 1х4х1,2	2	2001

58	Волоконовский РЭС, п. Волоконовка ул. Жукова 1	Волоконовский РЭС, ячейка р/ст	КСПП 1х4х1,2	2	2001
59	Волоконовский РЭС Механик Склад (РШ), п. Волоконовка ул. Жукова 1	Волоконовский РЭС Ст. здание гостиницы, ул. Жукова 1	ТПП 10х2х0,4	10	2000
60	Волоконовский РЭС Механик Склад (РШ), п. Волоконовка ул. Жукова 1	Волоконовский РЭС Ст. здание гостиницы, ул. Жукова 1	ТПП 10х2х0,4	10	2000
61	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки ул. Полевая 1	Ровеньской РУС, ул. Р. Люксембург 2	ТППБ 10х2х0,4	10	2002
62	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1	ПРППМ 1х2х0,8	1	2006
63	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1	Ровеньской РЭС территория, ящик на заборе	ТПП 10х2х0,5	10	1988
64	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1	ЗРУ 10кВ Ровеньки,	ТПП 10х2х0,5	10	2000
65	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки ул., Полевая 1	Здание ОАО БСК,	ТПП 10х2х0,5	10	2005
66	Вейделевский РЭС ЛАЦ, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28	Вейделевский РЭС Кабинет Главного инженера, ул. Октябрьская, 28	ТПП 20х2х0,5	20	2002
67	Вейделевский РЭС ЛАЦ, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28	РШ Вейделевский РУС, ул. Октябрьская	ТПП 10х2х0,5	10	2002
68	Вейделевский РЭС Аппаратная связи, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28	Вейделевский РЭС, кабинет Главного инженера, ул. Октябрьская 28	ТППУ 20х2х1,0	20	2002
69	Красненский РЭС, с. Сетище ул. Солнечная 1	Красненский РУС, ул. Октябрьская 78	КСПЗП 1х4х0,9	2	1996
70	ПС 330 кВ Валуйки, г. Валуйки ул. Суржикова	Валуйский РЭС Рем цех, ул. Суржикова 114	МК 4х4х0,8	8	1993
71	ПС 330 кВ Валуйки, г. Валуйки ул. Суржикова	Валуйский РЭС, ул. Суржикова 114	ТПП 50х2х0,4	50	1993
72	ПС 110 кВ Алексеевка, г. Алексеевка пер. Южный 15	РШ Алексеевский РУС,	ТПП 10х2х0,4	10	1996
73	ПС 110 кВ Вейделевка, п. Вейделевка ул. Октябрьская	Радиомачта, п. Вейделевка	КСПП 1х4х1,2	2	
74	ПС 110 кВ Вейделевка, п. Вейделевка ул. Октябрьская	Вейделевский РЭС, ул. Октябрьская 28	ТПП 20х2х0,5	20	2002
75	ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна	Радиомачта, с. Засосна	КСПП 1х4х1,2	2	1983
76	ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна	Кр. Гвардейский РУС, ул. Заводская	ТПП 7х4х0,8	14	1983
77	Валуйский РЭС ЦОД, г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС Сл. РЗАИиМ, ул. Суржикова 114	ТПП 25х2х0,4	25	2009
78	Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС, гостиница, г. Валуйки ул. Суржикова 114	ТПП 30х2х0,4	30	
79	Красненский РЭС, ул. Солнечная 1	Красненский РЭС, ул. Солнечная 1	ПРППМ 1х2х0,8	1	
80	Валуйский РЭС Рем цех, г. Валуйки ул. Суржикова 114	Валуйский РЭС Бытовка РЗАИиМ, г. Валуйки ул. Суржикова 114	ТПП 30х2х0,4	30	1983