

УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера филиала

/А. Б. Малявин/
М.П.

« 14 » сентября 2026 г.

Техническое задание

**на Ремонт рулонной кровли здания ПС Рязань, инв. № 10001
филиала «Рязаньэнерго»**

**г. Рязань
2026 г.**

1. Общие требования:

1.1. Месторасположение и характеристика объектов

№ п/п	Филиал	Структурное подразделение	Диспетчерское наименование	Характеристики объекта (этажность, материал, высота, ширина, длина и т.п.)	Адрес (административный район, город)	Расстояние, км	
						от базы РЭС до объекта ремонта по	
						шоссе и дорогам	грунтовыми дорогами
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рязаньэнерго	СПС Рязанский производственный участок	Здание ПС Рязань инв. №10001	Фундамент – бетонный Стены и их наружная отделка – ж/б панели, кирпичные Перекрытия - железобетонные Покрытие: металлический мягкая кровля, Этажность – 2	г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3	0	-

2. Требования к организации строительно-монтажных работ:

2.1 Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.

2.2. Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.

2.3. Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения СМР и ПНР.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

3.2. Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

3.3. СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства".

3.4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования»;

3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство»;

3.6. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СП 68.13330.2017;

3.7. РГ ЦА БП 10/02-05/2024 «Приемка объектов электрических сетей после проведения ремонта»; повышения надежности функционирования электросетевого комплекса и организации эксплуатации зданий и сооружений.

3.8. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СП 76.13330.2016»;

3.9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N 344/пр «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

3.10. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96;

3.11. Разработанные и утвержденные технологические карты;

3.12. Заводские инструкции и ТУ на оборудование, проектная и рабочая документация, выданная в производство работ, проект производства работ (ППР) согласованный с Заказчиком;

3.13 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерстве труда и социальной защиты РФ Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н);

3.14. ПУЭ (действующее издание);

3.15. ПТЭ (действующее издание);

3.16. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (действующая редакция);

3.17. Регламент «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» РГ ЦА БП 19/03-01/2023;

3.18. Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

3.19. Методические указания «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/10-01/2023.

3.20. Стандарт организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-24-006-2025 «Методика эксплуатации и ремонта зданий и сооружений».

3.21. Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения работ, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1. Все работы выполняются из материалов Подрядчика, номенклатуру которых Подрядчик согласовывает с Заказчиком перед началом работ.

4.2. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

4.3. Изменение номенклатуры применяемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

4.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном носителях.

4.5. Все необходимые согласования с шеф монтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

4.6. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

4.7. При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

4.8. При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

4.9. Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии с СП (СНиП) и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1. Представители Подрядчика, участвующие в строительстве, совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

5.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

5.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПОТ и ПБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

6. Гарантии исполнителя строительных работ.

6.1. Подрядная строительная организация должна гарантировать продолжительность срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки, в течение не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

6.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

6.3. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

7. Требуемые сроки выполнения строительных работ

7.1. Сроки выполнения работ до «30» октября 2026 г., в соответствии с условиями договора подряда и согласованного с Заказчиком календарного плана выполняемых работ.

8. Описание основных объемов работ на выполнение СМР

Наименование работ	Ед. изм.	Объе м	Размеры, формулы подсчета, пояснения
1	2	3	4
УПРАВЛЕНИЕ			
1. Здание ПС Рязань, инв. № 10001 (рулонная кровля)			
Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,805	
Разборка вручную стяжек толщиной 40 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,805	
Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40 мм	100 м2	0,805	Раствор М150

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,805	
Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	0,805	
Погрузка и вывоз мусора	т	5,7	

9. О мерах по предоставлению национального режима в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

№ п/п	Наименование	ЕИ	Кол-во	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Ремонт рулонной кровли здания ПС Рязань, инв. № 10001 филиала «Рязаньэнерго»	работа	1	41.20.20.290	Нац. режим не применяется

Начальник службы эксплуатации
зданий и сооружений



М.В. Савин