

Смета №2

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:	ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение проектно-изыскательских работ для реализации мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей по объекту: «Электроснабжение объектов социальной инфраструктуры ООО «Новоленская ТЭС» (1-я очередь) по ул. Фурманова в г. Ленск, Ленского улуса» в рамках выполнения инвестиционного проекта _1106-9
Наименование работ:	Инженерно-геодезические изыскания
Наименование организации заказчика:	ЗЭС ПАО "Якутскэнерго"
Наименование стройки:	Выполнение топографической съемки под строительство объектов электросетевого хозяйства по объекту «Электроснабжение объектов социальной инфраструктуры ООО «Новоленская ТЭС» (1-я очередь) по ул. Фурманова в г. Ленск, Ленского улуса». S=4,2708 га.

№ п.п.	Наименование работ или затрат	Обоснование	Расчет стоимости	Сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, рублей
1	2	3	4	5
Раздел №1 - Полевые работы				
1.1	Выполнение топографической съемки под строительство ВЛЗ-6 кВ мириной полосы 30 метров протяженностью 1180 м: III (табл. 17, п. 6) Полевые работы Основной показатель: 3,54 (1 га)	Приказ Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 812/пр, табл.18 п.12 ПЗп=54 785 руб. Осн. показ.: S=3,54 га Коэффициенты: K1=1,27 (III кв. 2026.Письмо Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09). Пдзп=49% (п.6 табл.2 неблагопр. Период) Пдзсев=1,42 (п.2 табл.5) при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера)	(Пзп * S) * K1* Пдзп * Пдзсев	521 126,62
1.2	Выполнение топографической съемки под прокладку КЛ-6 кВ шириной полосы 10 метров протяженностью 190 м: III (табл. 17, п. 6) Полевые работы Основной показатель: 0,19 (1 га)	Приказ Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 812/пр, табл.18 п.12 ПЗп=54 785 руб. Осн. показ.: S=0,19 га Коэффициенты: K1=1,27 (III кв. 2026.Письмо Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09). Пдзп=49% (п.6 табл.2 неблагопр. Период) Пдзсев=1,42 (п.2 табл.5) при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера)	(Пзп * S) * K1* Пдзп * Пдзсев	27 970,07
1.3	Выполнение топографической съемки под установку и заземление 2КТП-6/0,4 кВ площадью 32,2 м x 25,1 м с учетом охранной зоны: III (табл. 17, п. 6) Полевые работы Основной показатель: 0,0808 (1 га)	Приказ Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 812/пр, табл.18 п.12 ПЗп=54 785 руб. Осн. показ.: S=0,0808 га Коэффициенты: K1=1,27 (III кв. 2026.Письмо Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09). Пдзп=49% (п.6 табл.2 неблагопр. Период) Пдзсев=1,42 (п.2 табл.5) при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера)	(Пзп * S) * K1* Пдзп * Пдзсев	11 894,64

1.4	Выполнение топографической съемки под прокладку КЛ-0,4 кВ шириной полосы 10 метров протяженностью 460 м: III (табл. 17, п. 6) Полевые работы Основной показатель: 0,46 (1 га)	Приказ Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 812/пр, табл.18 п.12 ПЗп=54 785 руб. Осн. показ.: S=0,46 га Коэффициенты: K1=1,27 (III кв. 2026.Письмо Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09). Пдзп=49% (п.6 табл.2 неблагопр. Период) Пдзсв=1,42 (п.2 табл.5) при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера;)	(Пзп * S) * K1* Пдзп * Пдзсв	67 717,02
	Итого по разделу			628 708,36
	Раздел №2 - Камеральные работы			
2.1	Создание инженерно-топографических планов под строительство ВЛЗ-6 кВ шириной полосы 30 метров протяженностью 1180 м в масштабе 1:500: III (табл. 17, п. 6) Основной показатель: 3,54 (1 га)	Приказ Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 812/пр табл.47 п. 21 ПЗ1к=3544; ПЗ2к=6023 Осн. показ.: S=3,54 га Коэффициенты: K1=1,27 (III кв. 2026.Письмо Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09). Пдзсв=1,42 (п.2 табл.5) при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера)	(ПЗ1к+ПЗ2к * S) * K1 * Пдзсв	44 842,30
2.2	Создание инженерно-топографических планов под прокладку КЛ-6 кВ шириной полосы 10 метров протяженностью 190 м в масштабе 1:500: III (табл. 17, п. 6) Основной показатель: 0,19 (1 га)	Приказ Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 812/пр табл.47 п. 21 ПЗ1к=3544; ПЗ2к=6023 Осн. показ.: S=0,19 га Коэффициенты: K1=1,27 (III кв. 2026.Письмо Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09). Пдзсв=1,42 (п.2 табл.5) при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера)	(ПЗ1к+ПЗ2к * S) * K1 * Пдзсв	8 455,01
2.3	Создание инженерно-топографических планов под установку и заземление 2КТП-6/0,4 кВ площадью 32,2 м x 25,1 м с учетом охранной зоны в масштабе 1:500: III (табл. 17, п. 6) Основной показатель: 0,0808 (1 га)	Приказ Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 812/пр табл.47 п. 21 ПЗ1к=3544; ПЗ2к=6023 Осн. показ.: S=0,0808 га Коэффициенты: K1=1,27 (III кв. 2026.Письмо Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09). Пдзсв=1,42 (п.2 табл.5) при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера)	(ПЗ1к+ПЗ2к * S) * K1 * Пдзсв	7 268,89
2.4	Создание инженерно-топографических планов под прокладку КЛ-0,4 кВ шириной полосы 10 метров протяженностью 460 м в масштабе 1:500: III (табл. 17, п. 6) Основной показатель: 0,46 (1 га)	Приказ Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 812/пр табл.47 п. 21 ПЗ1к=3544; ПЗ2к=6023 Осн. показ.: S=0,46 га Коэффициенты: K1=1,27 (III кв. 2026.Письмо Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09). Пдзсв=1,42 (п.2 табл.5) при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера)	(ПЗ1к+ПЗ2к * S) * K1 * Пдзсв	11 387,71
	Итого по разделу			71 953,91
3	Итого			700 662,27

Итого по смете

700 662,27 руб. (семьсот тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 27 копеек)

Согласовано:

Начальник СТП

Д. В. Михайлова

Составила

Инженер СТП

Е. Ю.Захарова