

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Жигулевская ГЭС"**

наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер

должность технического руководителя

подпись

А.И. Богданов

инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по ремонту
№ 99.425226**
Наименование работ:
Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов ППУ-220кВ Жигулевской ГЭС.
Особые условия выполнения:

- Допускается применение аналогов материалов по качеству и техническим характеристикам не хуже указанных в ВО.
- Оказание услуг осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

Срок ремонта с 07.09.2026 по 31.10.2026

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов ППУ-220кВ Жигулевской ГЭС. Особые условия выполнения: - Допускается применение аналогов материалов по качеству и техническим характеристикам не хуже указанных в ВО. - Оказание услуг осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. (РЗ № 425226).		
Услуги			
1.1	Нарезка в размер стеновых панелей и конвейерной ленты перед установкой на оконные проемы(панели — 25 м, лента — 55 м)	1 м реза	80,00000
1.2	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (отверстия диаметром 18 мм, глубиной 220 мм)	100 отверстий	0,88000
1.3	Установка щитов из стеновых панелей по металлическому каркасу. Количество окон 11, общая площадь - 36 м2	1 т конструкций	0,64800
1.4	Монтаж конвейерной ленты на щиты из стеновых панелей	100 м2	0,36000
1.5	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,50000
1.6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного	1 т груза	0,50000
1.7	Перевозка грузов автомобилями-...10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза	1 т груза	0,50000
Материалы Подрядчика			

1	2	3	4
1.1	Лента конвейерная резинотканевая 2Ш-1000-3-ТК-200-2-4.5-3.5-Г-1-РБ ГОСТ 20-2018	М2	36,00000
1.2	Саморез кровельный 5.5х32мм сверло с шестигранной головкой оцинкованный	ШТ	133,00000
1.3	Сэндвич-панель стеновая металлическая трехслойная с утеплителем из базальтового волокна ПТ.Б-С 100мм цвет согласовать с ГЭС	М2	36,00000
1.4	Анкер клиновой 16х220мм	ШТ	88,00000

Начальник производственно-технической службы:

подпись

К.В. Герасимов
инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

А.В. Солдатов
инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

В.А. Борисов
инициалы, фамилия