

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Дагестанский филиал"**
наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

М.Ш. Магомедов
инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
№ 99.245136**

**Наименование работ: Текущий ремонт по укреплению правобережной подпорной стенки
отводящего канала нижнего бьефа Гергебильской ГЭС**

Срок ремонта с 01.02.2028 по 30.03.2028

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Текущий ремонт по укреплению правобережной подпорной стенки отводящего канала нижнего бьефа Гергебильской ГЭС (РЗ № 245136).		
Услуги			
1.1	Очистка от ила, наносов и валунов русла реки вдоль стенки (колесным мини погрузчиком)	1 м3 ила, грязи	25,00000
1.2	Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7 (глубиной 800 мм шаг 300мм в русле реки)	100 отверстий	1,14000
1.3	Бурение отверстий (в бетоне) диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8 (Диам 32 мм глубиной 1000 мм шаг 300 мм, стена левый край существующие стенки)	100 отверстий	0,10000
1.4	Бурение отверстий в бетоне диам 25 мм глубиной 1000 мм шаг 300 мм подошва существующей стенки со стороны русла, (600 мм бетон + 400 мм русло реки)	100 отверстий	0,57000
1.5	Установка анкеров (арматура А-III d=25 мм L=2400 мм на глубину 800 мм	100 анкеров	1,14000
1.6	Установка анкеров (арматура А-III d=25 мм L=2000 мм на глубину 400 мм	100 анкеров	0,57000
1.7	Нагнетание тампонажного раствора, состав раствора 1:0,5	100 м3 раствора	0,01000
1.8	Установка анкеров (арматура А-III d=32 мм L=10000 мм на глубину 1000 мм	100 анкеров	0,10000
1.9	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки стен	10 м2 конструкций	4,10000
1.10	Бескрановая подача бетонной смеси: автобетононасосами в пределах радиуса действия стрелы	100 м3 железобетона в конструкции	0,62000
1.11	Откачка воды насосом НБ 30 дней	1 час откачки	240,00000
Материалы Подрядчика			
1.1	Арматура стальная 32мм А-III 25Г2С А3 ГОСТ 5781	Т	0,07400
1.2	Арматура стальная 25мм А-III А400 ГОСТ 5781	Т	1,60000
1.3	Бетон тяжелый В22.5 М300	М3	62,00000
1.4	Раствор тампонажный В/Ц-1	М3	1,00000
1.5	Опалубка деревянная	М2	41,00000

Начальник производственно-
технической службы:

подпись

Р.А. Абдуразаков
инициалы, фамилия

Руководитель группы по
направлению:

подпись

З.М. Сагитов
инициалы, фамилия

Руководитель группы по
направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

А.А. Батырмурзаев
инициалы, фамилия