

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Дагестанский филиал"**
наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

М.Ш. Магомедов
инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
№ 99.245065**

**Наименование работ: Текущий ремонт по восстановлению предпортальной площадки правого
и левого берега Гунибской ГЭС**

Срок ремонта с 01.11.2026 по 30.03.2027

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Текущий ремонт по восстановлению предпортальной площадки правого и левого берега Гунибской ГЭС (РЗ № 245065).		
1.1	Правый берег (РЗ № 245066).		
Услуги			
1.1.1	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	м3	12,00000
1.1.2	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 4	1000 м2 спланированной площади	0,19500
1.1.3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4	1000 м3 грунта	2,70000
1.1.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	4 860,00000
1.1.5	Засыпка грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3 грунта	2,70000
1.1.6	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа 'DYNAPAC', 'HAMM', 'BOMAG' на первый проход по одному следу при толщине: 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	2,70000
1.1.7	Устройство основания под фундаменты: щебеночного толщиной 20 см	1 м3 основания	36,00000
1.1.8	Укладка бетона	100 м3 бетона в конструкции	36,00000
1.1.9	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см	1000 м2 покрытия	0,18000
1.1.10	Погрузка разработанного бетона на автосамосвал экскаватором	1000 м3 грунта	0,01200
1.1.11	Перевозка грузов (разработанный бетон) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	30,00000
Материалы Подрядчика			
1.1.1	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: B20 (M250)	М3	36,00000
1.1.2	Щебень, фракция: 20-40 мм, марка 400	М3	36,00000
1.2	Левый берег (РЗ № 245068).		
Услуги			
1.2.1	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 4	1000 м2 спланированной площади	0,04000

1	2	3	4
1.2.2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4	1000 м3 грунта	0,40000
1.2.3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	720,00000
1.2.4	Засыпка грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,40000
1.2.5	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа 'DYNAPAC', 'HAMM', 'BOMAG' на первый проход по одному следу при толщине: 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,40000
1.2.6	Устройство временного съезда	1000 м3 грунта	0,50000
1.2.7	Демонтаж временного съезда	1000 м3 грунта	0,50000
1.2.8	Сортировка грунта не менее 30см	1 м3	620,00000
1.2.9	Сортировка грунта не менее 50см	1 м3	930,00000
1.2.10	Перелопачивание грунта группа грунтов 4	100 м3 грунта	15,50000

Начальник производственно-технической службы:

подпись

Р.А. Абдуразаков

инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

инициалы, фамилия