

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Дагестанский филиал"**
наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

М.Ш. Магомедов
инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
№ 99.242793**

Наименование работ: Текущий ремонт лестницы водосброса Гунибской ГЭС с отм 834.0 на 822.0м.

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Текущий ремонт лестницы водосброса Гунибской ГЭС с отм 834.0 на 822.0м. (РЗ № 242793).		
Услуги			
1.1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой 1. При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком; 1. При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ; 2. При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком	10м2	4,00000
1.2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой 1. При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком; 1. При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ; 2. При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком	10м2	4,00000
1.3	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм (установка Ду-12мм-L-100мм)	100 шт.	0,90000
1.4	Ограждение лестничных площадок перилами применительно к монтажу ограждения	100 м перил	0,03200
1.5	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 12 мм	100 отверстий	0,90000
1.6	Изготовление лестниц: масса металлоконструкции до 0,5 т применительно к изготовлению применительно к изготовлению лестницы с дугами длина L-12м; ширина 0,7м (масса 497кг).	т	0,49700
1.7	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м (перенос груза на расстояние 30м на место монтажа)	1 т	0,81700
1.8	Изготовление подвески жесткой, масса: до 10 кг (изготовление закладной 180х180х6мм)8шт и (изготовление закладной 200х200х6мм)-8шт	шт.	16,00000
1.9	применительно к изготовлению применительно к изготовлению площадки длина длиной -1,5м; ширина 0,9м -1шт; длиной -0,9м; ширина 0,7м -2шт; (общая масса 320кг).	т	0,32000
1.10	Установка металлических решеток прямых применительно к установке лестницы с дугами длина L-12м; ширина 0,7м (масса 497кг). Выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м с применением альпинистского снаряжения.	1 т металлических изделий	0,49700
1.11	Установка металлических решеток прямых применительно к установке площадки длина длиной -1,5м; ширина 0,9м -1шт; длиной -0,9м; ширина 0,7м -2шт; (общая масса 320кг). Выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м с применением альпинистского снаряжения.	1 т металлических изделий	0,32000
Материалы Подрядчика			
1.1	Грунт-эмаль «Спецкор» антикоррозийная Зв1 полуглянец RAL 8002.	т	0,02000

1	2	3	4
1.2	Полоса металлическая 100x2мм (1,57кг/м) 150п.м. 235кг.	М	150,00000
1.3	Уайт-спирит	КГ	8,00000
1.4	Безусадочная цементная смесь MasterFlow 928 (Emaco S 55) Высокоадгезионный плиточный клей MasterTile FLX 23	КГ	20,00000
1.5	Цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром 6 мм	М	4,00000
1.6	Электроды диаметром: 3 мм Э55	Т	0,02000
1.7	Круг отрезной Луга-Абразив А 36 230x2x22.23 мм	ШТ	15,00000
1.8	Угольник стальной горячекатаный равнополочный 75x75x8мм (1п.м/8,99кг)	ТОННА	0,28000
1.9	Полоса монтажная стальная 4x50мм (1п.м/1,570кг).	М	55,00000
1.10	Арматура А-1 Ф-20мм (1п.м/3,142кг)	Т	0,09500
1.11	Угольник стальной горячекатаный равнополочный 30x30x3мм (1п.м/1,36кг)	ТОННА	0,08500
1.12	Прокат толстолистовой горячекатаный стали толщиной 6 мм, 180x180x6 и 200x200x6	Т	0,05000
1.13	Швеллер горячекатаного с внутренним уклоном 10У	Т	0,12000
1.14	Лист просечно-вытяжной оцинкованный ПВЛ-506 5 мм ГОСТ 8706-78	Т	0,06560
1.15	Труба 38x8 мм 38x8x200мм. Внутренний диаметр 22мм L-200мм.	ШТ	8,00000
1.16	Угольник стальной горячекатаный равнополочный 40x40x4мм (1п.м/2,97кг)	ТОННА	0,03500
1.17	Угольник стальной горячекатаный равнополочный 50x50x4мм (1п.м/3,06кг)	ТОННА	0,03000

Начальник производственно-технической службы:

подпись

З.А. Ахмедов
инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

З.М. Сагитов
инициалы, фамилия

Руководитель группы по направлению:

подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель:

подпись

М.А. Абдулаев
инициалы, фамилия