АО «ПОЧТА РОССИИ»

Группа капитального строительства и эксплуатации

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 01.10.2026

на Выполнение работ по устройству дверных проемов и перегородок в помещениях по адресу: город Мурманск, улица Ленинградская, д. 27

1. Комиссия в составе

Руководителя отдела по имущественным вопросам Антоновой Г.Ю., руководителя направления ГКСиЭ Гнусова С.Ю.,

главного специалиста отдела экономики Тимченко С.В.,

эксперта, главного специалиста отдела управления ИТ сервисами Александровой Е.В.,

главного специалиста отдела безопасности Иванова Д.М.

назначенная приказом (распоряжением) № 18-р от 30.03.2026

произвела осмотр:

помещений по адресу: город Мурманск, улица Ленинградская, д. 27

(инвентарный номер 04000000007630).

по адресу: город Мурманск, улица Ленинградская, д. 27

(наименование подразделения (место нахождения объекта)

2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:

2.1 Требуется устройство и закладка существующих дверных проемов в соотвествии с потребностями предприятия

Требуется производство ремонтных работ для устранения дефектов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтаж, разборка					
1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0378		
2	Снятие наличников	100 м	0,2		
3	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,02		
4	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках	100 м2	0,021		
5	Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т	0,025		
6	Установка решеток на дверь массой: свыше 25 до 50 кг/м2	т	0,149		
Раздел 2. Монтаж дверей (2 двери)					
7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0438		
8	Облицовка дверных откосов	100 м2	0,03		
Раздел 3. Монтаж перегородки и двери (в коридоре)					
9	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки: с одним дверным проемом	100 м2	0,0414		
10	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке	100 м2	0,045		
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (с двух сторон перегородки)	100 м2	0,045		
12	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей	100 м2	0,045		
13	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (с двух сторон перегородки)	100 м2	0,045		
14	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0209		
Раздел 4. Устройство перегородки					
15	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0004		
16	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее	100 м2	0,021		
17	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (с двух сторон перегородки)	100 м2	0,045		
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (с двух сторон перегородки)	100 м2	0,045		
19	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей	100 м2	0,045		
20	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (с двух сторон перегородки)	100 м2	0,045		
Раздел 5. Установка решеток					
21	Установка решеток на окна (ранее снятая решетка)	т	0,025		
22	Установка решеток на дверь (ранее снятая решетка)	т	0,149		

Подписи председателя и членов комиссии:

Руководитель ОИВ (должность)	(подпись)	Антонова Г.Ю. (расшифровка подписи)
Руководитель ГКСиЭ (должность)	(подпись)	Гнусов С.Ю. (расшифровка подписи)
Главный специалист отдела экономики (должность)	(подпись)	Тимченко С.В. (расшифровка подписи)
Главный специалист отдела безопасности (должность)	(подпись)	Иванов Д.М. (расшифровка подписи)
Эксперт, главный специалист отдела управления ИТ сервисами (должность)	(подпись)	Александрова Е.В. (расшифровка подписи)

Подписи представителя подрядчика*

(наименование подрядчика)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости