Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала



_____ /А.Ю. Митюхин/

«15» октября 2026 г.

Техническое задание

Техническое обслуживание теплосчетчиков в зданиях филиала «Калугаэнерго»

(наименование работ)

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

Лот № 3000781

Калугаэнерго
2026

1. Общие сведения:

1.1. Техническое обслуживание теплосчетчиков в шести тепловых пунктах.

2. Услуга по ОКПД2: 33.12.19.000: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

3. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
33.12.19.000	Не применяется

4. Место оказания услуг:

4.1. Здание Боровского РЭС - г. Балабаново, ул. Боровская, д. 28;
4.2. подстанция «Белкино»- г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 5;
4.3. здание теплового узла Приокского РЭС - г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35а;
4.4. административное здание РЭС КГЭС - г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78;
4.5. здание котельной АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова- Обнинские электрические сети – Киевское шоссе, д. 6;
4.6. здание Воротынского участка Бабынинского РЭС - п. Воротынск, ул. Советская, д. 20;
4.7. здание Кировского РЭС - Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, д. 2Б.

5. Сроки оказания услуг:

5.1. Начало оказания услуг – 01.01.2027 г.
5.2. Окончание оказание услуг – 31.12.2027 г.

6. Содержание услуг:

6.1. Техническое обслуживание производится:

- в здании Балабановского РЭС один раз в месяц на месте установки теплосчетчика;
- в здании подстанции «Белкино» один раз в месяц в месте установки теплосчетчика;
- в здании Калужского участка в период отопления;
- в здании филиала ФГУП НИФХИ один раз в месяц в месте установки теплосчетчика;
- в здании РЭС КГЭС один раз в месяц на месте установки теплосчетчика;
- в здание Воротынского участка Бабынинского РЭС один раз в месяц в месте установки теплосчетчика;
- в здании Кировского участка в период отопления и включает в себя:

6.1.1. ежемесячное снятие показаний с тепловычислителя, формирование по полученным данным ежемесячного отчета о теплопотреблении с предоставлением отчёта в теплоснабжающую организацию не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным;

6.1.2. ежемесячное предоставление (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным) Заказчику отчетов по потреблению тепловой энергии;

6.1.3. анализ показаний приборов учёта тепловой энергии на основании отчетов;

6.1.4. Контроль правильности показаний приборов учёта тепловой энергии в соответствии с п. 5.2 «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя» утвержденных Минтопэнерго РФ от 12.09.1995г. № ВК-4936.

6.1.5. По результатам анализа принятие мер по восстановлению работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

6.1.6. Ежемесячный визуальный осмотр приборов учёта тепловой энергии, на предмет соответствия установленных при приёме в эксплуатацию пломб, заводских номеров приборов, отсутствие механических повреждений, состояние линий связи между приборами.

6.1.7. Диагностика работоспособности преобразователей расхода, тепловычислителя (вычислителя), термопреобразователей сопротивления, входящих в состав теплосчетчика, очистка проточной части преобразователей расхода (по необходимости).

6.1.8. Ремонт приборов, не связанный с нарушением пломб поверителя (замена элементов питания, восстановление линий связи и т.д.)

6.1.9. Немедленное сообщение Заказчику о всех выявленных в процессе обслуживания неисправностях, для принятия мер по восстановлению работоспособности приборов, входящих в состав теплосчетчика.

6.1.10. Демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы в случае снятия приборов, входящих в состав теплосчетчика, для проведения гарантийного ремонта.

6.2. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034 (ред. от 25.11.2021).
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», изменение № 6 (приказ Минстроя от 26 мая 2026 года №327/пр, введено с 13 июля 2026
- ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

Результатом оказанных Исполнителем услуг является подтверждение пригодности оборудования к применению или признание его непригодным к применению.

7. Условия оказания услуг:

7.1. Исполнитель обязан оказывать услуги, используя свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д., т.е. в цену услуг должны быть включены все расходы, связанные с оказанием этой услуги по месту нахождения Заказчика.

7.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг только после согласования объема услуг с ответственным лицом Заказчика и получения от него разрешения. По окончании оказания услуг Исполнитель осуществляет сдачу оказанных услуг.

7.3. Результат оказанных услуг Исполнитель обязан также сдать представителю организации осуществляющей энергоснабжение Заказчика.

8. Требования к Исполнителю:

8.1. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие на объектах Заказчика, сроки и качество оказания услуг, соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. Руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ и другими документами, регламентирующими оказание данного вида услуг.

9. Требования, устанавливаемые Заказчиком к сроку, объему предоставления гарантий и качества:

9.1. Срок и объём предоставления гарантий качества оказанных услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг. Срок гарантии 12 месяцев на весь объем оказанных услуг.

Начальник службы эксплуатации
зданий и сооружений А.В. Новосельцев