Приложение № _____
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»
от 02.11.2026 № 21/3647

Технические требования
ОКПД 2 43.91.19.110 «Выполнение работ на устройство элементов кровли и водосточной системы водоприемника ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС».

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ на устройство элементов кровли и водосточной системы водоприемника ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС».

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является выполнение работ на устройство элементов кровли и водосточной системы водоприемника ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

4.1 Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

4.2 Применяемые стандарты СП. СНиПы и правила:

- межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.
- правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №884н.
- правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461.
- ТУ на производство работ.
- правила по охране труда в строительстве утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.
- другие нормативные документы, указанные в рабочей документации, в редакциях, действующих на момент выполнения работ.

4.3 Материалы, применяемые Субподрядчиком для производства работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений.

4.4 При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.5 Объемы работ, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

4.6 При наличии в таблице № 1 конкретных торговых марок и фирменных названий они могут быть заменены в предложении участника на эквивалентные, характеристики которых не хуже, чем у продукции, указанной в таблице № 1 настоящих Технических требований.

4.7 В случае выявления разночтений между текстом и/или объемами, установленными в настоящих ТТ и рабочей документации (Приложении №1 к настоящим ТТ), превалирующими являются сведения, указанные в рабочей документации (Приложении №1 к настоящим ТТ).

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во/ Объем	*Заполняется поставщиком в ТКП*		Примечание
				Цена за единицу, руб. без НДС	Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС)	
1.	Выполнение работ на устройство элементов кровли и водосточной системы водоприемника ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.	Комплекс работ	1			В соответствии с Приложением №1 «Ведомость объемов работ»

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало – с даты, заключения договора.

5.2. Окончание – не более 15 (тридцать пять) календарных дней с даты заключения договора.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Место выполнения работ: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, на ПК 468+00 Большого ставропольского канала, близ пос. Водораздельный.

6.2. Требования к гарантии: срок на результат выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Акта КС-2.

6.3. Требования к технике безопасности при проведении работ: Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-04, СП 48.13330.2019, Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, Федерального закона №184-ФЗ, ФЗ №7-ФЗ, постановления Минтруда России, Минобразования России № 1/29 от 13.01,2003г., временный порядок по проведению аттестации, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 06.11.2019г №424, постановления Госгортехнадзора России № 21 от 30.04.2002г, и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

6.4. Требования к приемке работ: при выполнении работ на этапе исполнения договора лабораторное сопровождение выполняемых Субподрядчиком работ по договору осуществляется Заказчиком, включая проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций, контроль качества продукции на основании договора возмездного оказания услуг. Без проведения Заказчиком контроля качества Материально-технических ресурсов (далее также – МТР) и выполненных работ Заказчик вправе отказаться от согласования МТР и приостановить приемку выполненных работ.

-Работы и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;

-Результат завершенных в полном объеме работ считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки работ.

6.5. Оформление необходимых разрешений и документов.

Подрядчик оформляет и передаёт Субподрядчику:

-рабочую документацию, утвержденную в производство работ в 1-м экз.

На начальном этапе строительства Субподрядчик разрабатывает и передает на согласование Подрядчику в течение 5 календарных дней с момента передачи ему утвержденной рабочей документации:

-проект производства работ (ППР);

-уточненный календарный график.

6.6. Оформление отчетности:

-документация должна соответствовать СП 48.13330.2019;

-исполнительная документация оформляется и передаётся Подрядчику на бумажном носителе в 4 (четырех) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре.

-геодезические исполнительные схемы передаются на бумажном носителе в 4 (четырех) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре в форматах AutoCAD (или эквивалент) и CREDO, в версиях, актуальных на момент сдачи

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

7.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1 Приложение №1 «Ведомость объемов работ»