Филиал ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"
наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

А.И. Богданов
инициалы, фамилия

дата

ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по ремонту
№ 99.426030
Наименование и обозначение оборудования: СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩАЯ ДАМБА №49 (Номер ОС: 20006)
Наименование работ: Устройство защитного укрытия . Дамба 49 Нижний бьеф Жигулевской ГЭС

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	**Устройство защитного укрытия . Дамба 49 Нижний бьеф Жигулевской ГЭС (РЗ № 426030).**		
Услуги			
1.1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,02500
1.2	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,00580
1.3	Ручная доработка грунта	100 м3 грунта	0,05800
1.4	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	0,58000
1.5	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т : ФБС12.6.6-Т -2 шт, ФБС9.6.6-Т- 6шт	100 шт	0,08000
1.6	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т : ФБС24.6.6-Т - 16 шт (в том числе на отм. -0,6 м -4шт)	100 шт. сборных конструкций	0,16000
1.7	Устройство гидроизоляции обмазочной: битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,11500
1.8	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: отбойными молотками, группа грунтов 2м	100 м3 грунта уплотненного	0,02340
1.9	Уплотнение пазух котлована ручными трамбовками	100 м3 уплотненного грунта	0,02340
1.10	Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. Укладка плит перекрытий ПК30-15-8	100 шт. сборных конструкций	0,02000
1.11	Погрузка песка в автотранспортное средство. Применить расценку 43-1.Песок в поддонах 26,7 м3 и в Биг Бегах 30м3	100 т	0,90700
1.12	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза	1 т груза	90,70000
1.13	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,12000

1	2	3	4
1.14	Погрузка или выгрузка разных грузов (материалов) штучных, в пакетах, контейнерах или на поддонах стреловыми самоходными кранами грузоподъемностью до 25 т, общая масса поднимаемого груза до 2 т: такелажник .Установка защитной стенки (БигБэги с песком 30 м3 и песок в мешках 24м3, всего 54 м3 х 1,6 т/м3=86,4 т) Давальческий материал.	100 т	0,86400
1.15	Погрузка или выгрузка разных грузов (материалов) штучных, в пакетах, контейнерах или на поддонах стреловыми самоходными кранами грузоподъемностью до 25 т, общая масса поднимаемого груза до 2 т: такелажник. Укладка горного песка 2,7 м3 в мешках по 50 кг в 2 ряда по высоте на перекрытие. Давальческий материал.	100 т	0,04300
1.16	Покрытие маскировочными сетями укрытия. Давальческий материал.	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,54000

Начальник производственно-технической службы: _____ (подпись) К.В. Герасимов (инициалы, фамилия)

Руководитель группы по направлению: _____ (подпись) А.В. Солдатов (инициалы, фамилия)

Руководитель группы по направлению: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Исполнитель: _____ (подпись) О.В. Игошев (инициалы, фамилия)